



Signature Not  
Verified  
Digitally signed by  
VARVARA ZACHARAKI  
Date: 2023.04.21 12:52:10  
GST  
Reason: Signed PDF  
(embedded)  
Location: Athens, Ethniko  
Typografio

25009

# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

18 Απριλίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2493

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠ 261

Έγκριση του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ.

### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),

β. του άρθρου 16 του ν. 4890/2022 «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας" (Α' 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 23),

γ. της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1349/1983 «Σύσταση Οργανισμού Αντισεισιμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α' 52),

δ. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 161),

ε. του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α' 162),

σ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ.372/2014 κοινή απόφαση στις των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτυών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα» (Β' 1457).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠ128/23.02.2023 απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Έγκριση του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ» (Β' 1619).

4. Την υπό στοιχεία 115/13.12.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π., με την οποία αποφασίστηκε η θεσμοθέτηση

του Κανονισμού Αποτίμησης Δομητικών Επεμβάσεων Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ.

5. Την ανάγκη πλήρους, επιστημονικά σύγχρονης, ασφαλούς, οικονομικής, νομικώς συνεπούς και προσαρμοσμένης προς τον Ευρωκώδικα 8 αντιμετώπισης του κρίσιμου θέματος της αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας και τον αντισεισιμικό ανασχεδιασμό υφισταμένων κτιριακών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία.

6. Την υπό στοιχεία 1348/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/23.01.2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον Κανονισμό για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ με τα ενσωματωμένα σ' αυτόν σχόλια και παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού αυτού.

2. Ο ανωτέρω Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ εφαρμόζεται, σε όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα, παράλληλα με τον Ευρωκώδικα 8 (αντισεισιμικός σχεδιασμός των κατασκευών), Μέρος 3 (αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσεις).

3. Ο κύριος του έργου οφείλει να επιλέγει το πλαίσιο των κανονιστικών κειμένων αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και δομητικών επεμβάσεων υφισταμένων κτιριακών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, μεταξύ των ακολούθων δύο περιπτώσεων:

α. του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ,

β. του Ευρωκώδικα 8 (αντισεισιμικός σχεδιασμός των κατασκευών), Μέρος 3 (αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσεις).

4. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ρητά στη μελέτη το χρησιμοποιούμενο κανονιστικό πλαίσιο.

5. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής της παρούσας απόφασης:

α. Μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και δομητικών επεμβάσεων υφισταμένων κτιριακών κατα-

σκευών από φέρουσα τοιχοποιία που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

β. Μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και δομητικών επεμβάσεων υφισταμένων κτιριακών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία που εκπονούνται με

δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

6. Η υπό στοιχεία ΥΠ128/23.02.2023 (Β'1619) απόφαση Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας.

7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

**«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ  
ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ-ΚΑΔΕΤ»**

**Αθήνα 2022**

## ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ανάγκη για ένα κανονιστικό κείμενο με αντικείμενο την αποτίμηση και τις δομητικές επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία, έχει αναγνωριστεί από παλιά. Όμως, η σύνταξη ενός τέτοιου Κανονισμού είναι ιδιαίτερα δυσχερής επειδή οι γνώσεις μας στο αντικείμενο είναι σχετικά περιορισμένες και δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα ή δεν έχει επιτευχθεί επαρκής διεθνής συμφωνία σε πολλά από τα σχετικά θέματα. Επιπρόσθετα το αντικείμενο χαρακτηρίζεται από μία πρόσθετη περιπλοκότητα. Τα περισσότερα υπάρχοντα δομήματα από Φέρουσα Τοιχοποιία είναι παλιά και έχουν κατασκευαστεί χωρίς μελέτη, χρειάζεται επομένως σε κάθε υπάρχον δόμημα να γίνουν κατανοητές οι κάθε είδους πιθανές συμπεριφορές τους και στη συνέχεια πιθανώς να τροποποιηθούν ύστερα από τις σκοπούμενες παρεμβάσεις. Από αυτή την άποψη η επιλογή των μεθόδων και η εναρμόνιση των τρόπων θεώρησης των θεμάτων που ακολουθήθηκαν σε αυτό τον Κανονισμό υπόκεινται σε κριτική.

Η Συντακτική Επιτροπή του Κανονισμού συστάθηκε το 2011 με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΣΠ, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του αντίστοιχου κανονιστικού κειμένου ΚΑΝΕΠΕ, που αφορούσε κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος, ο οποίος απετέλεσε βασικό οδηγό για την δομή και την σύνταξη του Κανονισμού. Το αρχικό σχέδιο «ΚΑΔΕΤ-Απρίλιος 2017» τέθηκε στην κρίση 13μελούς ομάδας εξωτερικών ανεξάρτητων Συμβούλων για σχολιασμό και υποβολή σχετικών προτάσεων καθώς και σε 17 έγκριτα μελετητικά γραφεία. Γραπτές παρατηρήσεις και υποδείξεις υποβλήθηκαν από τους εξής Συμβούλους: Αγγέλου Δ., Δουδούμης Ι., Κάππος Α., Μάνος Γ., Μουζάκης Χ., Σπυράκος Κ., Τουμπακάρη Ε., Τριανταφύλλου Α., Ψυχάρης Ι. Ειιτά έγκριτα Μελετητικά ια γραφεία: ACE-Hellas Δ. Ιωακείμ, 3DR Γ. Βαδαλούκας και Α. Παπαχρηστίδης, EQUIDAS Χ. Γιαρλέλης, Επίλυση Α. Παπαθανασίου, ERGOCAD Γ. Τσιαμτσιακίρης, LH Λογισμική Δ. Χαραμδόπουλος και Σ. Λιβιεράτος, Oplismos Π. Κούμουλος, προσφέρθηκαν εθελοντικά και παρέδωσαν μελέτες επί πρότυπων κτιρίων με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμοσιμότητας του σχεδίου αυτού του Κανονισμού. Οι μελέτες αυτές εκπονήθηκαν επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων πραγματικών κτιρίων, τα οποία προετοίμασε η Συντακτική Επιτροπή. Όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις ελήφθησαν υπόψη και απαντήθηκαν εγγράφως προς κάθε σύμβουλο και κάθε τεχνικό γραφείο.

Το επόμενο σχέδιο του Κανονισμού «ΚΑΔΕΤ-Μάρτιος 2019» συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τα σχόλια που υποβλήθηκαν από τους εξωτερικούς Συμβούλους και από τα Μελετητικά γραφεία και ο ΟΑΣΠ παρουσίασε το σχέδιο αυτό σε ειδική ανοικτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2019. Η Συντακτική Επιτροπή υπέβαλε προς τον ΟΑΣΠ το τελικό σχέδιο «ΚΑΔΕΤ-Μάρτιος 2021» μετά από δημόσια διαβούλευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις νεότερες απόψεις και παρατηρήσεις των μελών της. Το τελικό κείμενο εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού, «ΚΑΔΕΤ» 2022, συντάχθηκε, μετά από νέα δημόσια διαβούλευση, από πενταμελή Ομάδα Μελέτης που ανάλαβε να ολοκληρώσει το

σχέδιο «ΚΑΔΕΤ-Μάρτιος 2021» και να διαμορφώσει την τελική πρόταση για το κείμενο του Κανονισμού.

Παρά της πιθανές ατέλειες του κειμένου, βασίμως ελπίζεται ότι το παρόν τελικό κείμενο του Κανονισμού «Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας-ΚΑΔΕΤ», θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους Μηχανικούς και το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022

#### Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συντονιστής: Στέφανος Δρίτσος

Μέλη: Τάσιος Θεοδόσιος, Βιντζηλαίου Ελισάβετ, Ιγνατάκης Χρήστος, Καραντώνη

Τριανταφυλλιά, Κωστίκας Χρίστος, Μιλτιάδου Ανδρονίκη, Πανουτσοπούλου Μαρία, Πανταζοπούλου Σταυρούλα, Στυλιανίδης Κοσμάς, Χρονόπουλος Μιλτιάδης

#### ΟΜΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Συντονιστής: Στέφανος Δρίτσος

Μέλη: Μιλτιάδου Α., Πανουτσοπούλου Μ., Πανταζοπούλου Σ., Στυλιανίδης Κ.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΣΥΜΒΟΛΑ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

- 1.1 **ΣΚΟΠΟΣ**  
1.1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
1.1.2 ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
1.1.3 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 1.2 **ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ  
1.2.2 ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΕΣ  
1.2.3 ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

- 1.3 **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ**  
1.3.1 ΓΕΝΙΚΑ  
1.3.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
1.3.3 ΕΥΘΥΝΕΣ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΙΚΑΣΙΕΣ

- 2.1 **ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ**  
2.1.1 ΓΕΝΙΚΑ  
2.1.2 ΣΚΟΠΟΣ

2.1.3	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
2.1.4	ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
<b>2.2</b>	<b>ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ</b>
2.2.1	ΓΕΝΙΚΑ
2.2.2	ΟΡΙΣΜΟΙ
2.2.3	ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
<b>2.3</b>	<b>ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ</b>
2.3.1	ΓΕΝΙΚΑ
2.3.2	ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
<b>2.4</b>	<b>ΜΕΤΡΑ ΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ</b>
2.4.1	ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2.4.2	ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
2.4.2.1	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
2.4.2.2	ΤΥΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
<b>2.5</b>	<b>ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ</b>
2.5.1	ΓΕΝΙΚΑ
2.5.2	ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
2.5.3	ΚΥΡΙΑ (Η ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
<b>2.6</b>	<b>ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ</b>
2.6.1	ΓΕΝΙΚΑ
2.6.2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2.6.3	ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.1**  
**ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΝΕΚΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Ή ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ**

<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3</b> <b>ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ</b>	
<b>3.1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>
<b>3.2</b>	<b>ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ</b>
3.2.1	ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
3.2.1.1	ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
3.2.1.2	ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
<b>3.3</b>	<b>ΙΣΤΟΡΙΚΟ</b>
<b>3.4</b>	<b>ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΑ)</b>
<b>3.5</b>	<b>ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>
3.5.1	ΓΕΝΙΚΑ
3.5.2	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
3.5.3	ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
3.5.3.1	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
3.5.3.2	ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΗΘΗ ΜΕΣΑ
3.5.3.3	ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΟΡΓΑΝΩΝ
3.5.3.4	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
3.5.4	ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3.5.4.1	ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ
3.5.4.2	ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ
3.5.4.3	ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

3.5.4.4	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΙΧΩΝ
3.5.4.5	ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ, ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ, ΚΛΠ.
3.5.4.6	ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
3.5.4.7	ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ
3.5.4.8	ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
<b>3.6</b>	<b>ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΟΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ</b>
3.6.1	ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΛΙΘΩΝ
3.6.2	ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΙΘΩΝ
3.6.3	ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
3.6.4	ΑΝΤΟΧΗ ΞΥΛΟΥ
3.6.5	ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
3.6.6	ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
<b>3.7</b>	<b>ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ</b>
<b>3.8</b>	<b>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ</b>
3.8.1	ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
3.8.2	ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΛΠ.
3.8.3	ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΛΠ.
3.8.4	ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΛΠ.
3.8.5	

**3.9 ΔΟΚΙΜΙΕΣ ΣΕ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ**

- 3.10 ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Σ.Α.Δ.)**
- 3.10.1 ΓΕΝΙΚΑ  
3.10.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Σ.Α.Δ.  
3.10.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Σ.Α.Δ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  
3.10.4 ΚΤΙΘΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Σ.Α.Δ.  
3.10.5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΓΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Σ.Α.Δ.  
3.10.5.1 ΑΝΕΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
3.10.5.2 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
3.10.5.3 ΥΨΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.1**  
**ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΛΟΓΗ ΕΡΗΜΗΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ**

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΤΙΜΩΝ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΤΙΜΩΝ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΤΙΜΩΝ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4**  
**ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

<b>4.1</b>	<b>Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΕΙΧΩΝ, Η ΑΝΙΣΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>
4.1.1	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4.1.2	ΑΝΙΣΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4.1.3	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
4.1.4	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
<b>4.2</b>	<b>ΣΤΑΘΜΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Σ.Α.Δ.)</b>
<b>4.3</b>	<b>ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ</b>
<b>4.4</b>	<b>ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ</b>
4.4.1	ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ( ΜΗ - ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ )
4.4.1.1	ΤΥΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ( ΣΕΙΣΜΟΣ )
4.4.1.2	ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
4.4.1.3	ΔΥΣΚΑΜΨΙΕΣ
4.4.2	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
4.4.3	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
<b>4.5</b>	<b>ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>
4.5.1	ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ
4.5.2	ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ)
4.5.3	ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ)
4.5.3.1	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
4.5.3.2	ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
<b>4.6</b>	<b>ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q</b>

4.6.1 ΓΕΝΙΚΑ  
4.6.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  
4.6.3 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

**4.7 ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ τη**  
4.7.1 ΓΕΝΙΚΑ  
4.7.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  
4.7.3 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

**4.8 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΔΡΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η**  
ΣΥΝΟΛΩΝ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.1**  
ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ ΒΑΣΕΩΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΟΝ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.2**  
Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ  
ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ**

**5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ**  
5.1.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
5.1.2 ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
5.1.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
5.1.4 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ)

**5.2 ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ**

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ**
- 5.3**
- 5.3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
- 5.3.2 ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΕΨΗΣ
- 5.3.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
- 5.3.3.1 ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- 5.3.3.2 ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
- 5.3.3.3 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- 5.3.3.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΛΙΠΤΗΡΩΝ & ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
- 5.3.4 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
- 5.3.5 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
- 5.3.6 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ
- 5.3.7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
- 5.3.8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
- 5.4**
- ΕΛΑΣΤΙΚΗ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ) ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ**
- 5.4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
- 5.4.2 ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
- 5.4.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΕΡΙΟΔΟΥ
- 5.4.3.1 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
- 5.4.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
- 5.5**
- ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ**
- (ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ)
- 5.5.1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ
- 5.5.1.1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΡΑΒΔΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5.5.1.2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

**5.6 ΑΝΕΛΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ**

5.7 ΑΝΕΛΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-A.  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ**

- 5-A.1 ΠΡΟΪΟΝ ΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
5-A.1.1 ΥΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
5-A.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΤΟΙΧΩΝ Φ.Τ.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-B.  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΕΥΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6**

**ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ**

- 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
6.1.1 ΚΡΙΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  
6.1.1.2 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

6.1.1.3	ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ
6.1.2	ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΟΜΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
6.1.2.1	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
6.2	<b>Η ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ</b>
6.2.1	ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΑΠΟ ΘΛΙΨΗ
6.2.2	Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΟΠΛΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΘΛΙΨΗ
6.2.3	ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
6.2.4	Η ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
6.2.4.1	ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΜΟΝΟΣΤΡΩΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Η ΔΙΣΤΡΩΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΝΑ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ
6.2.4.2	ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΣΤΡΩΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΟΝΑ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ
6.2.4.3	ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΡΙΣΤΡΩΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
6.3	<b>ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΥΠΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ</b>
6.4	<b>ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΥΠΟ ΚΑΜΨΗ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ</b>
6.5	<b>ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΥΠΟ ΤΕΜΝΟΥΣΑ</b>
6.5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
6.5.2	ΑΝΤΟΧΗ ΑΟΓΛΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

**6.6 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ****ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7**  
**ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ****7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

- 7.1.1 ΣΚΟΠΟΣ  
7.1.2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ – ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ “F-Δ”  
ΟΙΟΝΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ  $F_y$   
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΙΟ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  
ΠΛΑΣΤΙΜΗ ΚΑΙ ΦΑΙΔΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

**7.2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΞΩΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΕΜΝΟΥΣΑ**

- 7.2.1 ΙΚΑΝΟΤΙΚΗ ΤΕΜΝΟΥΣΑ  
7.2.2 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ ΜΟΡΦΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ

ΤΟΙΧΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΜΨΗ ΥΠΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΑΞΩΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

**7.4 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ**

7.4.1	ΤΟΙΧΟΙ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥΣ
7.4.2	ΤΟΙΧΟΙ ΥΠΟ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΜΨΗ
7.4.3	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ
7.4.4	ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΤΟΙΧΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
7.5	ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q, ΛΟΓΟΣ R=Vel/Vy ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
7.6	ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8</b>	
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ	
8.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
8.2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
8.3	ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ
8.4	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
8.5	ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.
8.6	ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
8.7	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΧΑΛΥΒΑ, ΞΥΛΟ Κ.ΛΠ.

<b>8.8</b>	<b>ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ</b>	
8.8.1	ΓΕΝΙΚΑ	
8.8.2	ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	
8.8.3	ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΡΩΤΙΜΩΝ	
8.8.4	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ	
8.8.5	ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	
<b>8.9</b>	<b>ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ</b>	
8.9.1	ΓΕΝΙΚΑ	
8.9.2	ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ	
8.9.3	ΒΑΘΕΙΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ	
8.9.4	ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	
8.9.5	ΟΜΟΙΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΣ ΜΑΖΑΣ (ΜΕΣΩ ΕΝΕΣΕΩΝ)	
8.9.5.1	ΕΝΕΜΑΤΑ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΣΤΡΩΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ή ΔΙΣΤΡΟΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΝΑ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ	
8.9.5.2	ΕΝΕΜΑΤΑ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΤΡΙΣΤΡΩΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ	
8.9.6	ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ	
8.9.7	ΜΑΝΔΥΕΣ	
8.9.8	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ	
8.9.9	ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	
8.9.10	ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΘΛΙΠΤΗΡΩΝ, ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ	
8.9.11	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΗΡΙΔΩΝ	
8.9.12	ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ	
8.9.13	ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ	
8.9.14	ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	
8.9.15	ΕΓΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ	

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9**  
**ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**9.1 ΣΚΟΠΟΣ**

**ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**

ΜΕΤΕΘΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α:

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (DL)

ΜΕΤΕΘΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Β, ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (SD)  
ΜΕΤΕΘΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ, «ΑΠΟΟΥΓΗ ΟΙΟΝΕΙ-ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ»

**9.3 ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΜΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ**

ΑΝΕΛΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΙΟΝΕΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ η του λογογράφου

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10**  
**ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**10.1 ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ**

- 10.1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
- 10.1.2 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
- 10.1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
- 10.1.4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
- 10.1.5 ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
- 10.1.6 ΤΕΥΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
- 10.2 ΦΑΣΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**
- 10.2.1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
- 10.2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
- 10.2.3 ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
- 10.2.4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 10.2.5 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- 10.2.6 ΤΕΥΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11**  
**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**
- 11.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**
- 11.1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
- 11.1.1.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΑΝΔΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
- 11.1.1.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
- 11.2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**
- 11.2.1 ΓΕΝΙΚΑ
- 11.2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

- 11.2.3 ΕΠΙΒΛΕΨΗ  
11.2.3.1 ΣΚΟΠΟΣ  
11.2.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  
11.2.3.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
- 11.2.4 ΓΕΝΙΚΑ-ΟΡΙΣΜΟΙ  
11.2.4.1 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
11.2.4.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
11.2.4.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- 11.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
11.3.1 ΓΕΝΙΚΑ  
11.3.2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  
11.3.3 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ)**  
**ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ**

## ΣΥΜΒΟΛΑ

## ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Κεφάλαιο
$A_c$	δρώσα επιφάνεια τοιχωμάτων του ισογείου ανά κύρια κατεύθυνση ( $m^2$ )
$A_{contact}$	επιφάνεια επαφής της διαδοκίδας κατά μήκος της έδρασης
$A_f$	εμβαδόν διατομής ενός μεμονωμένου στοιχείου ενίσχυσης
$A_i$	δρώσα επιφάνεια της διατομής του τοίχου ή στην θεωρούμενη κατεύθυνση δράσης του σεισμού
$A_{L,w}$	επιφάνεια του τοίχου καθέτως προς την διεύθυνση της σεισμικής δράσης
$A_{sh}$	διατομή του οριζόντιου οπλισμού των επιχρισμάτων
$A_w$	συνολικό εμβαδόν φερόντων τοίχων στη στάθμη ελέγχου
$B$	ίδιο βάρος ανά μονάδα επιφάνειας του τοίχου (σε $kN/m^2$ )
CF	συντελεστές εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στο 3.5(1)P και στον Πίνακα 3.1, του ΕΚ 8-3
$C_m$	συντελεστής δρώσας μάζας
CN	σημείο ελέγχου, (control node)
$C_t$	εμπειρική σταθερά
DL	οριακή κατάσταση περιορισμού βλαβών
$E$	ομογενοποιημένο μέτρο ελαστικότητας τοιχοποιίας (σε ανάλυση με πεπερασμένα Στοιχεία)
$E_d$	τιμή σχεδιασμού (και επανελέγχου) των εντατικών ή παραμορφωσιακών μεγεθών που προκαλούνται από τις δράσεις μέτρο ελαστικότητας εξωτερικών παρειών τοιχοποιίας
$E_E$	εντατικό σεισμικό μέγεθος που προκύπτει από συνδυασμό ιδιομορφικών αποκρίσεων
$E_{Ei}$	σεισμικό μέγεθος λόγω της ιδιομορφής ταλάντωσης, i
$E_{E,k}$	μέγιστη τιμή του σεισμικού εντατικού μεγέθους που εξετάζεται από υπολογισμό της χρονοϊστορίας του (δύναμη, μετακίνηση, κλπ)
$E_f$	μέτρο ελαστικότητας ινών
$E_i$	μέτρο ελαστικότητας υλικού πληρώσεως
$E_{id}$	δύναμη που δρα στη διεπιφάνεια, όπως υπολογίζεται από την ένταση σχεδιασμού στην περιοχή
$EI$	δυσκαμψία ρηγματωμένης διατομής
$E_k$	αντιπροσωπευτική τιμή των βασικών και τυχηματικών δράσεων
$E_{k,jo}$	τιμή του σεισμικού μεγέθους στο j-οστό ιδιομορφικό σχήμα
$E_{k,j}(t)$	χρονοϊστορία του σεισμικού μεγέθους που εξετάζεται στην j-οστή ιδιομορφή
$E_{k,min}$	ελάχιστες αντιπροσωπευτικές τιμές των βασικών και τυχηματικών δράσεων
$E_{k,max}$	μέγιστες αντιπροσωπευτικές τιμές των βασικών και τυχηματικών δράσεων
$E_{wc}$	τέμνον μέτρο ελαστικότητας
$E_{wc,f}$	μέτρο ελαστικότητας της ενισχυμένης τοιχοποιίας
$I'$	εντατικό μέγεθος

$F^*$	δύναμη του ισοδύναμου Συστήματος Μίας Ελευθερίας Κίνησης ΣΜΕΚ	5
$F_b$	τέμνουσα δύναμη βάσης Συστήματος Πολλών Ελευθεριών Κινήσεως (ΣΠΕΚ)	5
$F_{bk}$	τέμνουσα δύναμη βάσης που δρα στην $k$ ιδιομορφή	5
$F_d$	τιμή σχεδιασμού εντατικού μεγέθους σε όρους δυνάμεων ανάλογα με τη στάθμη επιτελεστικότητας	4
$F_{ed}$	Συγκεντρωμένη αδρανειακή δύναμη που ασκείται κάθετα στον τοίχο στην στάθμη του πατώματος	5,7,9
$F_{Ed,tot}$	συνισταμένη δύναμη $F_{Ed,tot}$ που καταπονεί τον τοίχο σε εκτός επιπέδου δράση	7,9
$F_i$	δύναμη	6
$F_{Ra}$	αντοχή του στοιχείου έναντι ανατροπής	7
$F_{res}$	απομένουσας αντίστασης	7
$F_u$	οριακή αντοχή	7
$F_y$	αντίσταση διαρροής	4,7
$G$	μόνιμες δράσεις	5,7
$G_w$	Μέτρο διάτμησης	5
$G_{wA}$	δυστμησία	5
$H$	ύψος του κτιρίου	5
$H_o$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- απόσταση μεταξύ της διατομής στην οποία επιτυγχάνεται η καμπτική ικανότητα και του σημείου μηδενισμού των ροπών (βλ. σχήμα Σ7.3 β και γ)</li> <li>- απόσταση του σημείου μέγιστης μετακίνησης από την ακμή αστοχίας. (βλ. σχήμα Σ7.9)</li> </ul>	7
$I_{w,y}$	ροπή αδράνειας της διατομής του κτιρίου στη στάθμη της κάτοψης, περί τον άξονα $y$	5
$K$	οιονεί ελαστική δυσκαμψία	7
$KL$	επίπεδο γνώσης (knowledge level)	3
$L$	οριζόντια εντός επιπέδου διάσταση του τοιχώματος (μήκος)	7
$L'$	μήκος της θλιβόμενης περιοχής του τοίχου	7
$L_{b,t}$	ελάχιστο μήκος επαφής του διαζώματος με την τοιχοποιία μετρούμενο αριστερά ή δεξιά του επιπέδου της διαγώνιας ρωγμής	7
$M$	καμπτική ροπή	4,5,7
$M_{dia}$	επιμεριζόμενη μάζα του οριζοντίου διαφράγματος	5
$M_{Ed}$	ροπή ανατροπής	5
$M_{F,di}$	δρώσα ροπή έναντι εκτός επιπέδου κάμψης	5
$M_R$	εκτός επιπέδου ροπή κάμψεως περί οριζόντιο άξονα (σελ 6-26)	6
$M_{Rd}$	ροπή κάμψεως	7
$M_{Rd 1,0}$	εκτός επιπέδου ροπή κάμψεως περί οριζόντιο άξονα	7
$M_{Rd 2,0}$	εκτός επιπέδου ροπή κάμψεως περί κατακόρυφο άξονα	7
$M_s$	εκτός επιπέδου ροπή κάμψεως περί κατακόρυφο άξονα Σελ 6-26	6
$N$	ορθή δύναμη	4,5,6,7
$NC$	οριακή κατάσταση οιονεί κατάρρευσης	9
$N_{Ed}$	τιμές σχεδιασμού όλων των κατακόρυφων φορτίων στη βάση του κτιρίου	5

$N_{sd}$	αξονικό φορτίο του τοίχου για το σεισμικό συνδυασμό	7
$Q$	μεταβλητές δράσεις	5,7
$R$	$R=V_{el}/V_y$ , ο λόγος της ελαστικής απαίτησης $V_{el}$ , προς την τέμνουσα που αντιστοιχεί στην οιονεί διαρροή του φορέα, $V_y$ ,	5,7,9
$R_{id}$	δύναμη αντίστασης, αναλόγως της μέγιστης ανεκτής σχετικής μετακίνησης σε διεπιφάνεια	8
$R_d$	τιμή αντίστασης σχεδιασμού και επανελέγχου	4,8,9
$R_k$	αντιπροσωπευτική τιμή των ιδιοτήτων των υλικών που διαμορφώνουν τις αντιστάσεις	4
$S$	συντελεστής εξαρτώμενος από το έδαφος	4,5,7
$S_d$	τιμή σχεδιασμού και επαναλέγχου δράσεων	9
$SD$	οριακή κατάσταση σημαντικών βλαβών	9
$S_{e^{fail}}$	η μέγιστη «ανεκτή» επιτάχυνση	5
$S_e$	φασματική επιτάχυνση από το ελαστικό φάσμα απόκρισης	4,5,7,9
$S_E$	εντατικό μέγεθος για την σεισμική δράση από την (ελαστική) ανάλυση	9
$S_G$	εντατικό μέγεθος για τις δράσεις βαρύτητας του σεισμικού συνδυασμού	9
$S_{k,min}$	ελάχιστο μέγεθος αντιπροσωπευτικής τιμής δράσης	4
$S_{k,max}$	μέγιστο μέγεθος αντιπροσωπευτικής τιμής δράσης	4
$S_\delta(T)$	φασματική μετακίνηση	7
$T$	Οεμελιώδης ιδιοπερίοδος του κτιρίου	4,5,7
$T_1$	ιδιοπερίοδος (σελ. 5-28) χρειάζεται να μπει	5
$T_{1max}$	ιδιοπερίοδος (σελ. 5-28) χρειάζεται να μπει	5
$T_B, T_C$	περίοδοι στην αρχή και στο τέλος του πλατώ του φάσματος επιτχύνσεων	4,5,7
$V$	τέμνουσα δύναμη	4,5,7
$V_E$	δρώσα τέμνουσα δύναμη	4
$V_{E,d}$	μέγιστη τέμνουσα βάσης που προκύπτει από ελαστική ανάλυση	9
$V_{el}$	σεισμική τέμνουσα βάσης	5,7
$V_f$	ικανοτική τέμνουσα	7
$V_i$	όγκος του τοίχου μεταξύ των δυο εξωτερικών παρειών	8
$V_m$	όγκος του κονιάματος	6
$V_R$	συνολική ανθιστάμενη τέμνουσα δύναμη	4
$V_{Rd,f}$	τέμνουσα που αναλαμβάνεται μετά από ενίσχυση με σύνθετα υλικά	8
$V_{tier}$	πρόσθετη διατμητική αντίσταση λόγω παρουσίας οριζοντίων διαζωμάτων	7
$V_V$	διατμητική αντίσταση	7
$V_w$	όγκος της τοιχοποιίας	6,8
$V_y$	τέμνουσα που αντιστοιχεί στην οιονεί διαρροή του φορέα	5,7
$W/g$	μάζα του δομήματος (συνολικό βάρος του κτιρίου ανηγμένο προς την επιτάχυνση της βαρύτητας)	5,9
$\gamma_j(t)$	χρονοϊστορία απόκρισής της ιδιομορφής $j$	5

## ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΕΖΑ

	Κεφάλαιο
a <sub>g</sub>	οριζόντια εδαφική επιτάχυνση
a <sub>g,ref</sub>	οριζόντια εδαφική επιτάχυνση αναφοράς, που ορίζεται με ιιθανότητα υιερβιαστικής τιμής ωειωμικής δράσης 10% στα 50 χρόνια συμβατικής ζωής του έργου
b <sub>ml</sub>	συνεργαζόμενο σε θλίψη πλάτος
b <sub>mt</sub>	συνεργαζόμενο σε θλίψη πλάτος
d	μετακίνηση
d <sup>*</sup>	μετακίνηση του ισοδύναμου Συστήματος Μίας Ελευθερίας Κίνησης ΣΜΕΚ
d <sub>d</sub>	τιμή σχεδιασμού οριακής παραμόρφωσης ανάλογα με τη στάθμη επιτελεστικότητας
d <sub>el</sub>	αναμενόμενη μέγιστη μετακίνηση που υπολογίζεται από την γραμμική ελαστική ανάλυση
d <sub>inel</sub>	αναμενόμενη μέγιστη ανελαστική μετακίνηση
d <sub>n</sub>	μετακίνηση του κόμβου ελέγχου του Συστήματος Πολλών Ελευθεριών Κινήσεως (ΣΠΕΚ)
d <sub>u</sub>	σχετική μετατόπιση
d <sub>y</sub>	τιμή στο στάδιο της διαρροής
c <sub>lim</sub>	οριακή εκκεντρότητα
f	δύναμη
f <sub>bc</sub>	θλιπτική αντοχή των λιθοσωμάτων
f <sub>ce</sub>	θλιπτική αντοχή των εξωτερικών παρειών τρίστρωτης τοιχοποιίας
f <sub>ci</sub>	θλιπτική αντοχή του υλικού πληρώσεως τρίστρωτης τοιχοποιίας
f <sub>d</sub>	θλιπτική αντοχή σχεδιασμού της τοιχοποιίας
f <sub>e</sub>	θλιπτική αντοχή εξωτερικής παρειάς τοιχοποιίας
f <sub>gc</sub>	θλιπτική αντοχή του ενέματος
f <sub>i</sub>	θλιπτική αντοχή υλικού πληρώσεως
f <sub>mc</sub>	θλιπτική αντοχή του κονιάματος
f <sub>m,f</sub>	αντοχή του «μικτού» κονιάματος μετά από αρμολογήματα
f <sub>j</sub>	θλιπτική αντοχή του κονιάματος αρμολόγησης
f <sub>m,0</sub>	θλιπτική αντοχή του αρχικού κονιάματος
f <sub>0</sub>	συντελεστής (σε MPa), ο οποίος λαμβάνει υπ' όψη τον βαθμό λάξευσης των λίθων
f <sub>sy</sub>	το όριο διαρροής του οπλισμού των επιχρισμάτων
f <sub>tm</sub>	οιονεί χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας
f <sub>v</sub>	αντοχή της τοιχοποιίας έναντι τέμνουσας
f <sub>vd</sub>	αντιτροσωπευτική τιμή της διατμητικής αντοχής της τοιχοποιίας
f <sub>vd,s</sub>	διατμητική αντοχή της τοιχοποιίας που σχετίζεται με ολίσθηση κατά μήκος επιφάνειας τριβής
f <sub>vd,t</sub>	διατμητική αντοχή της τοιχοποιίας που σχετίζεται με διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση
f <sub>vmo</sub>	διατμητική αντοχή στην περίπτωση απουσίας κατακόρυφου φορτίου (συνοχή)

$f_{v0}$	διατμητική αντοχή της τοιχοποιίας υπό μηδενική θλιπτική τάση	6
$f_{wc}$	θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας	6,7
$f_{wcf}$	θλιπτική αντοχή ενισχυμένης τοιχοποιίας	8
$f_{wc,h}$	αντοχή τοιχοποιίας σε θλίψη κατά την οριζόντια διεύθυνση	6
$f_{wc,l}$	αντοχή σε τοπική θλίψη από αγκύρωση ελκυστήρα	6
$f_{wc,v}$	αντοχή τοιχοποιίας σε θλίψη κατά την κατακόρυφη διεύθυνση	6
$f_{wc,0}$	αντοχή τοιχοποιίας σε θλίψη κατά λοξή διεύθυνση	6
$f_{wc,0}$	αρχική θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας	6,8
$f_{wt}$	εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας	6,7,8
$f_{wt,d}$	αντιτροσωπευτική εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας	7
$f_{wt,h}$	αντοχή τοιχοποιίας σε εφελκυσμό κατά την οριζόντια διεύθυνση, (εντός του επιπέδου τοιχώματος)	6
$f'_{wt,h}$	αντοχή τοιχοποιίας σε εφελκυσμό κατά την δυνητική αποσύνδεση εγκάρσιων τοιχωμάτων	6
$f_{wt,v}$	αντοχή τοιχοποιίας σε εφελκυσμό κατά την κατακόρυφη διεύθυνση	6
$f_{wt,\theta}$	αντοχή τοιχοποιίας σε εφελκυσμό κατά λοξή διεύθυνση	6
$f_{xd1,app}$	φαινόμενη καμπτική αντοχή σχεδιασμού για ρηγμάτωση παράλληλα στους αρμούς	5
$g$	επιτάχυνση της βαρύτητας	5,9
$h$	ύψος	5
$h$	ύψος του ενισχυόμενου στοιχείου	8
$h_{bm}$	μέσο ύψος των λιθοσωμάτων	6
$h_{ef}$	ενεργό ύψος (ύψος λυγισμού)	5
$ho_i$	ύψος υπερθύρου δίσκου i	5
$hp$	μέσο ύψος των πεσσών στον όροφο	5
$hp_i$	το ύψος του πεσσού i	5
$h_{sl}$	μέσο ύψος πλάκας	5
$h_{tot}$	συνολικό ύψος του διατμητικού τοίχου ή του κτιρίου από την στέψη της θεμελίωσης	5
$h_w$	ύψος τοίχου	6
$k$	όγκος κονιάματος : όγκος τοιχοποιίας	6
$k$	σπαθερά ελατηρίου	5
$k$	ως δείκτης: ιδιομορφή	5
$I \& L$	Μήκος	5,6,7
$I_c$	μήκος της θλιβόμενης ζώνης	6
$I_{oi}$	μήκος του ανοίγματος i	5
$I_{pi}$	μήκος του πεσσού i	5
$\ell_s$	απόσταση διαδοχικών διατμητικών τοίχων.	5
$I_w$	μήκος του τοίχου	6
$I_{wi}$	μήκος του τοιχώματος i	5
$\ell_x$	μήκος κατά την x διεύθυνση	5
$m$	τοπικός δείκτης συμπεριφοράς ή πλαστιμότητας	2,4,7,9
$m_i$	συγκεντρωμένη μάζα στην στάθμη του i-οστού ορόφου	5
$m_k$	δρώσα ιδιομορφική μάζα που αντιστοιχεί στην ιδιομορφή k	5

$m^*$	μάζα ισοδύναμου Συστήματος Μίας Ελευθερίας Κίνησης	5
$m(x)$	κατανεμημένη μάζα κτιρίου ως συνάρτηση της απόστασης x από τη θεμελίωση	5
$n$	πλήθος	5
$n$	ο λόγος του όγκου του εισαγόμενου ενέματος ως προς τον συνολικό όγκο του κονιάματος	8
$r_{tier}$	περίμετρος επαφής μεταξύ του ξυλίνου διαζώματος και της άοπλης φέρουσας τοιχοποιίας	7
$q$	καθολικός δείκτης συμπεριφοράς	2,4,5,7,9
$q'$	τιμή q για στάθμη επιτελεστικότητας B	4
$q^*$	διαφοροποιημένη τιμή q	4
$r_K$	μειωτικοί συντελεστές	7
$r_R$	μειωτικοί συντελεστές	4,7
$r_{du}$	μειωτικοί συντελεστές	7
$r_d$	μειωτικός συντελεστής αρχικής αντίστασης	8
$s_f$	αξονική απόσταση των στοιχείων ενίσχυσης	8
$t$	πάχος τοίχου	5,7
$t_b$	πάχος λιθοσώματος	6
$t_{ef}$	ενεργό πάχος	5
$t_f$	ονομαστικό πάχος του ινοπλισμένου επιχρίσματος	8
$t_{jm}$	μέσο πάχος των οριζόντιων αρμών κονιάματος	6
$t_m$	πάχος κονιάματος	6
$t_w$	πάχος διατομής	6,7
$t'$	πάχος τοίχου εξωτερικά φωλεών στήριξης δοκών	9
$u_i$	μετατόπιση	5
$u_{b,tier}$	τάση συνάφειας μεταξύ του ξυλίνου διαζώματος και της άοπλης φέρουσας τοιχοποιίας,	7
$w_{Ed}$	σεισμικό φορτίο που αντιστοιχεί στην $S_e(T)$ (σελ.4-47, σελ 5-44) σελ7-20	5,7
$w_u$	σεισμικό φορτίο στην αστοχία του τοίχου	5

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

		Κεφάλαιο
$A_i$	στάθμη επιτελεστικότητας Φ.Ο. - Περιορισμένες βλάβες	2,4,5,9
B	ίδιο βάρος ανά μονάδα επιφάνειας του τοίχου	5
$B_i$	στάθμη επιτελεστικότητας Φ.Ο. - Σημαντικές βλάβες	2,4,5,9
$\Gamma_i$	στάθμη επιτελεστικότητας Φ.Ο. - Οιονεί κατάρρευσης	2,4,5,7,9
$\Gamma$	συντελεστής μετατροπής από πολυβάθμιο σε ΣΜΕΚ	5
$\Delta\Lambda$	διαφορά στη οριζόντια διατομή τοίχων	5
$\Delta\varepsilon_{wc,u}$	αύξηση της κορυφαίας παραμόρφωσης	6
$\Delta_{CN}$	ανελαστική μετακίνηση στο σημείο ελέγχου του κτιρίου	7
$\Delta f_{wc}$	μείωση της θλυπτική τάσης	6
$\Delta_i$	οριζόντια μετακίνηση στη στάθμη i	/
$\Delta m$	διαφορά στη μάζα μεταξύ διαδοχικών ορόφων	5
ΕΓ	επίπεδο γνώσης	3
EK 2-1-1	ΕΛΟΤ EN 1992-1-1: 2005	2,8

EK 3-1-1	ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-1: 2005	1,8
EK 4-1-1	ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-1-1: 2005	1
EK 5-1-1	ΕΛΟΤ ΕΝ 1995-1-1: 2005	1,8
EK 6-1-1	ΕΛΟΤ ΕΝ 1996-1-1: 2006	2,3,5,6
EK 7-1	ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1: 2005	8
EK 8-1	ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1: 2005	2,3,4,5,8,9
EK 8-3	ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-3: 2005	3
KΑΝΕΠΕ	KΑΝΕΠΕ 2017	1
$\Sigma EI$	άθροισμα των δυσκαμψιών όλων των στοιχείων δυσκαμψίας κατά την θεωρούμενη διεύθυνση	5
$\Phi(x_i, y_i, z_i)$	Θεμελιώδης μεταφορική ιδιομορφή	5,7
$\Omega_w$	ροπή αντίστασης της κάτοψης του δομήματος περί τον άξονα κάμψης στον οποίο αναπτύσσεται η ροπή ανατροπής	5
$\Omega_{w,c}$	λόγος ροπής αδράνειας της διατομής του δομήματος στην στάθμη της κάτοψης ανηγμένη προς το ύψος της θλιβόμενης ζώνης	5
$\Omega_{w,t}$	λόγος ροπής αδράνειας της διατομής του δομήματος στην στάθμη της κάτοψης ανηγμένη προς το ύψος της ανενεργής (οιονεί εφελκυόμενης) ζώνης	5

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΖΑ

		Κεφάλαιο
$\alpha$	λόγος του μέσου πάχους των οριζόντιων αρμών κονιάματος και του μέσου ύψους των λιθοσωμάτων	6
$\alpha_2$	συντελεστής ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον λόγο, «μ», τον βαθμό ενδοσιμότητας κατά μήκος των πλευρών του τοίχου, καθώς και τον λόγο του ύψους προς το μήκος των τοίχων	5
$\gamma$	γωνιακή (διατμητική) παραμόρφωση	4
$\gamma_w$	γωνιακή (διατμητική) παραμόρφωση τοίχου	7,9
$\gamma_g$	ειδικό βάρος ιης ιοιχοιοιάς	7
$\gamma_d$	τιμή σχεδιασμού της οριακής γωνιακής παραμόρφωσης, ανάλογα με τη στάθμη επιτελεστικότητας	4,9
$\gamma_{Ed}$	επί μέρους συντελεστής ασφαλείας έναντι αβεβαιότητας προσομοιωμάτων μέσω των οποίων εκτιμώνται οι συνέπειες των δράσεων	3,4,6,8,9
$\gamma_{Ed,i}$	επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για δύναμη που δρά σε διεπιφάνεια, όπως υπολογίζεται από την ένταση σχεδιασμού στην περιοχή	8
$\gamma_f$	επιμέρους συντελεστές ασφαλείας για τις δράσεις με τους οποίους λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες δυσμενείς αποκλίσεις των αντίστοιχων μεταβλητών από τις αντιπροσωπευτικές τιμές	3,4
$\gamma_g$	επιμέρους συντελεστές ασφαλείας για μόνιμες δράσεις	4
$\gamma_i$	συντελεστής σπουδαιότητας	3,4
$\gamma_m$	επιμέρους συντελεστές ασφαλείας για τις ιδιότητες των υλικών, με τους οποίους λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες δυσμενείς αποκλίσεις των αντίστοιχων μεταβλητών από τις αντιπροσωπευτικές τιμές	3,4,7,8,9
$\gamma'_m$	επιμέρους συντελεστές ασφαλείας για τις ιδιότητες των νέων προστιθέμενων υλικών	4, 8
$\gamma_q$	επιμέρους συντελεστές ασφαλείας για μεταβλητές δράσεις	4

$\gamma_{Rd}$	επιμέρους συντελεστές ασφαλείας έναντι αβεβαιοτήτων των προσομοιωμάτων, μέσω των οποίων εκτιμώνται οι κάθε είδους αντιστάσεις	2,3,4,6,8,9
$\gamma_{Rd,\delta}$	επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τα δευτερεύοντα στοιχεία	9
$\gamma_{Rd,i}$	επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για δύναμη αντίστασης αναλόγως της ιμέγιστης ανεκτής ηχετικής μετακίνησης σε διεπιφάνεια	8
$\gamma_{sd}$	αυξητικοί συντελεστές ασφαλείας για τις πρόσθετες αβεβαιότητες των προσομοιωμάτων ανάλυσης	2
$\gamma_{w,u}$	ονομαστική τιμή γωνιακής παραμόρφωσης κατά την αστοχία	9
$\gamma_w$	γωνιακή παραμόρφωση τοιχοποίιας	6,9
$\gamma_{w,cr}$	γωνιακή παραμόρφωση την στιγμή της ρηγμάτωσης	6
$\gamma_{w,u}$	γωνιακή παραμόρφωση μετά την εμφάνιση λοξών ρωγμών δεδομένου αποδεκτού βαθμού βλάβης	6
$\gamma_{w,y}$	τιμή σχεδιασμού οριακής παραμόρφωσης στο στάδιο της διαρροής	4
$\delta$	Παραμόρφωση ή μετακίνηση	5,7
$\delta$	λόγος του πάχους της εξωτερικής παρειάς προς το πάχος του υλικού πληρώσεως	6
$\delta$	ο λόγος του αθροίσματος των βαθών της αμφίπλευρης αρμολόγησης προς το πάχος της τοιχοποίιας	8
$\delta_d$	οριακή παραμόρφωση ανάλογα με τη στάθμη επιτελεστικότητας	9
$\delta_{d,B}$	παραμόρφωση στο στάδιο επιτελεστικότητας Β	9
$\delta_{d,G}$	παραμόρφωση στο στάδιο επιτελεστικότητας Γ	9
$\delta_u$	παραμόρφωση αστοχίας	7,9
$\delta_{u,pl}$	ικανότητα πλαστικής παραμόρφωσης	7
$\delta_y$	παραμόρφωση διαρροής	9,7
$\varepsilon_u$	ανηγμένη παραμόρφωση η οποία αντιστοιχεί στην θλιπτική αντοχή της τοιχοποίιας	6
$\varepsilon_{wc}$	παραμόρφωση τοιχοποίιας υπό θλίψη	6
$\varepsilon_{wc,f}$	παραμόρφωση που αντιστοιχεί σε στάθμη τάσεως 0,80 της θλιπτικής αντοχής (0,80 $f_{wc}$ )	6
$\varepsilon_{wc,u}$	παραμόρφωση που αντιστοιχεί στη θλιπτική αντοχή $f_{wc}$	6
$\varepsilon'_{wc,u}$	παραμόρφωση που αντιστοιχεί στη θλιπτική αντοχή κατά λοξή διεύθυνση $f_{wc,\theta}$	6
$\zeta_e$	Συντελεστής σχήματος κατανομής οριζοντίων σεισμικών δυνάμεων	5
$\eta$	συντελεστής εξαρτώμενος από την απόσβεση	5
$\theta$	γωνία στροφής χορδής	4,7,9
$\theta_d$	Οριακή τιμή της σχετικής γωνίας στροφής χορδής ανάλογα με τη στάθμη επιτελεστικότητας	9
$\theta_{plan}$	οριζόντια απόκλιση χορδής από το παραμορφωμένο στοιχείο σε εκτός επιπέδου κάμψη	7
$\theta_{R,u}$	οριακή στροφή ανατροπής τοίχου	7
$\theta_u$	στροφή αστοχίας τοίχου/πεσσού	7,9
$\theta_y$	Στροφή στο στάδιο της «οιονεί διαρροής» επιφανειακών στοιχείων από φέρουσα τοιχοποίια	7
$\lambda$	συντελεστής κατανομής των οριζοντίων δυνάμεων καθύψος της κατασκευής όταν υπάρχει κατανεμημένη μάζα στους τοίχους	5
$\lambda$	συντελεστής που λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες στήριξης τοίχου σε εκτός επιπέδου κάμψη (Σχέση Σ. 7.7)	7

$\lambda$	συντελεστής ενεργοποίησης για μείωση της μέγιστης τάσης του χάλυβα	8
$\lambda_e$	συντελεστής συνάφειας λιθοσώματος-κονιάματος	6,8
$\lambda_i$	(<1,00) εμπειρικός συντελεστής, ο οποίος λαμβάνει υπ' όψη την αλληλεπίδραση εξωτερικών παρειών και υλικού πληρώσεως	6
$\lambda_i$	(>1,00) εμπειρικός συντελεστής, ο οποίος λαμβάνει υπ' όψη την αλληλεπίδραση εξωτερικών παρειών και υλικού πληρώσεως	6
$\mu$	φαινόμενος συντελεστής τριβής κατά μήκος της επιφάνειας ολισθήσεως	6,7
$\mu$	λόγος μεταξύ των καμπτικών αντοχών σχεδιασμού της τοιχοποιίας κατά δύο κύριες διευθύνσεις	5
$\mu_d$	δείκτης πλαστιμότητας μετατοπίσεων	7
$\mu_{du}$	διαθέσιμη (μέγιστη) τιμή του δείκτη πλαστιμότητας παραμορφώσεων	7
$\mu_\theta$	δείκτης πλαστιμότητας στροφών	7
$\mu_d$	διαθέσιμη τοπική πλαστιμότητα μετακινήσεων	4
$\nu_d$	ανηγμένη αξονική τάση	7
$\nu_e$	συντελεστής Poisson εξωτερικής παρειάς τοιχοποιίας	6
$\nu_i$	συντελεστής Poisson υλικού πληρώσεως	6
$\nu_{sd}$	ανηγμένο αξονικό φορτίο	7
$\xi$	συντελεστής ο οποίος λαμβάνει υπ' όψη την δυσμενή επιφροή του πάχοις των αριμάνικων κονιάμιατος	6
$\rho_h$	ελάχιστο ποσοστό οριζόντιου οπλισμού για κάθε παρειά αναγόμενο στο αρχικό πάχος του τοίχου	8
$\rho_v$	ελάχιστο ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού για κάθε παρειά αναγόμενο στο αρχικό πάχος του τοίχου	8
$\sigma$	θλυπτική τάση	6
$\sigma_z$	κατακόρυφη θλυπτική τάση	6
$\sigma_d$	υπερκείμενη μέση θλυπτική τάση στο επίπεδο ολισθήσεως για το σεισμικό σχεδιασμό	7,9
$\sigma_e$	θλυπτική τάση εξωτερικής παρειάς τοιχοποιίας	6
$\sigma_f$	ενεργή εφελκυστική τάση του υλικού ενίσχυσης	8
$\sigma_i$	θλυπτική τάση υλικού πληρώσεως	6
$\sigma_s$	τάση χάλυβα	8
$\sigma_{wc}$	ορθή τάση	5
$\sigma_{wt}$	τάση στην ακραία εφελκυόμενη [να οφειλόμενη σε ροπή $M_s$ ]	5,6
$\sigma_0$	θλυπτική τάση λόγω αξονικής δράσεως στην διατομή ελέγχου	6,7
$\chi^{\text{ολιμ}}$	διάσταση θλιβόμενης περιοχής παράλληλα προς τη σεισμική δράση	5
$\psi$	συντελεστές συνδυασμού των μεταβλητών δράσεων	4

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

### 1.1 ΣΚΟΠΟΣ

#### 1.1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Για τον παρόντα Κανονισμό, ως Φέρουσα Τοχοποία (Φ.Τ.) νοείται αυτή η οποία διαμορφώνεται από λιθοσώματα συνδεδεμένα με κονίαμα. Ο Κανονισμός δεν έχει εφαρμογή σε ελληνορωμαϊκά κτίρια που είναι κτισμένα εν ξηρώ.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται τόσο σε συνήθη κτίρια όσο και σε μνημεία και διατηρητέα κτίρια, μαζί με συμπληρωματικές, ειδικότερες διατάξεις που τυχόν ισχύουν.

Ο Κανονισμός καλύπτει βασικώς:

- Δικαιόματα από Φ.Τ.
- Τμήματα δομημάτων από Φ.Τ. στις περιπτώσεις μεικτών φερόντων οργανωμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κανονισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μελετητή ίση συνδιασμό με άλλους κανονισμούς (ενδεικτικό: ΚΑΝΕΠΕ, ΕΚ 3-1-1, ΕΚ 4-1-1, ΕΚ 5-1-1), με εύλογες παραδοχές υπέρ της ασφαλείας για το σύνολο του δομήματος.

Στόχος του είναι:

- Να προσφέρει κριτήρια για την αξιολόγηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφιστάμενων δομημάτων.
- Να περιγράψει την προσέγγιση για την επιλογή των απαραίτητων μέτρων επέμβασης.
- Να θέσει κριτήρια για τον σχεδιασμό των μέτρων επέμβασης (δηλ. σύλληψη, που

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η θεσμοθέτηση κριτήρiorων για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων δομημάτων από φέρουσα τοχοποία (Φ.Τ.). Ο Κανονισμός ρυθμίζει και τον ανασχεδιασμό αυτών των δομημάτων, μετά από ενδεχόμενες επεμβάσεις (επισκευές ή και ενισχύσεις) τους, καθώς και για τις ενδεχόμενες επεμβάσεις, επισκευές ή ενισχύσεις.

- Να προσφέρει κριτήρια για την αξιολόγηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφιστάμενων δομημάτων.
- Να περιγράψει την προσέγγιση για την επιλογή των απαραίτητων μέτρων επέμβασης.
- Να θέσει κριτήρια για τον σχεδιασμό των μέτρων επέμβασης (δηλ. σύλληψη, που

να συμπεριλαμβάνεται και τα μέτρα επέμβασης, τελική διαστασιολόγηση των νέων φερόντων στοιχείων και των συνδέσεων τους, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία).

### 1.1.2 ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η αριμόδια Δημόσια Αρχή, συνηρόνως και κατ' αντιστοχία προς τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού, δημοσιεύει και τα σχόλια, ίσως παρουσιάζοντα εδώ, τα οποία αποτελούν αναπόσταστο μέρος του Κανονισμού και αναφέρονται σε θέματα ειδικότερης σημασίας, παραπορήσεις που βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου, ή μεθόδους περιορισμένης ισχύος που είναι δυνατόν να εφαρμόζονται υπό προϋποθέσεις.

### 1.1.3 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο παρών Κανονισμός περιέχει διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής, οι οποίες καθορίζουν:

α. Τα κριτήρια αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας υφισταμένου δομήματος.

Η διαδικασία και τα κριτήρια αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας που προτείγονται στον παρόντα Κανονισμό αποτελούν ένα σύνολο κανόνων, με την τήρηση των οποίων θεωρείται ότι ικανοποιούνται οι θεμελιώδεις, συνθήκες επάρκειας, ενός, δομήματος, ή τημάτων του.

Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται από τις υφιστάμενες κατασκευές, μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να είναι μειωμένες σε σχέση με τις προβλέψεις των ισχύοντων Κανονισμών σχεδιασμού νέων δομημάτων κατά τον χρόνο της αποτίμησης.

Η εφαρμογή άλλων μεθόδων, γίνεται αποδεκτή εφόσον αυτές οι μέθοδοι παρόντα Κανονισμό, γίνεται αποδεκτή εφόσον αυτές οι μέθοδοι

αποδεδειγμένων εξασφαλίζουν τουλάχιστον την ίδια στάθμη ασφάλειας με τον παρόντα Κανονισμό, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και έχουν την έγκριση της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής.

Η επέμβαση σε υφιστάμενες κατασκευές παρουσιάζει συνήθως διαιτερότητες που δεν μπορούν να προβλεφθούν στο σύνολό τους από τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος καθορίζει το πλάσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η μελέτη και η υλοποίηση του έργου της επέμβασης.

Οι υποχρεωτικές ελάχιστες απατήσεις φέρουσας ικανότητας που πρέπει να ικανοποιούνται από τις υφιστάμενες ανασχεδιαζόμενες κατασκευές, μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να είναι μειωμένες σε σχέση με τις προβλέψεις των τοχύντων Κανονισμών σχεδιασμού νέων δομημάτων κατά τον χρόνο της επέμβασης. Οιων, και οτιν περίπτωση απατήσεις (α) οι υποχρεωτικές ελάχιστες απατήσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται πριν και μετά την επέμβαση, καθορίζονται σε συνάρτηση με το είδος του δομημάτος, τη χρήση του, τη σπουδαιότητά του, τον χρόνο κατασκευής του και τους ισχύοντες τότε Κανονισμούς.

Στον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται τα μέσα με τα οποία μπορεί να γίνει η κάθε επέμβαση. Ο Κανονισμός δεν περιορίζει τον Μελετητή που επιθυμεί να προχωρήσει σε ακριβέστερους υπολογισμούς από τους απατούμενους στις συνηθισμένες περιπτώσεις. Για να γίνει αποδεκτή η εφαρμογή των ακριβέστερων μεθόδων θα πρέπει αυτές να ικανοποιούν τις απατούμενες προϋποθέσεις (ακριβεία προστιμούματων, αξιοποσια κ.λπ.), να συνοδεύονται

β. Τις ελάχιστες υποχρεωτικές απατήσεις φέρουσας ικανότητας υφισταμένων ανασχεδιασμένων δομημάτων ή πιημάτων, μελών τους κ.λπ.

γ. Τον καθορισμό των τρόπων με τους οποίους μπορεί να γίνει επέμβαση.

από αποδείξεις για την αξιοπιστία τους και για την επίτευξη της απαιτούμενης από τον Κανονισμό στάθμης ασφάλειας, ενώ - σε κάθε περίπτωση - υπόκεινται στην έγκριση χρήσης τους από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Ο Κανονισμός αυτός συσχετίζεται τόσο με τον εκάστοτε ισχύοντα Αντισεισμικό Κανονισμό, δύσο και με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς σχεδιασμού διοικητικών με συγκεκριμένο υλικό, οι οποίοι περιλαμβάνουν και τα αντίστοιχα ειδικά κριτήρια, καθώς και λεπτομερείς και πρακτικούς κανονές διαστασιολόγησης.  
Για δομήματα που έχουν οικοδομηθεί με βάση πλαισιοφερες από τις τελευταίες, κάθε φορά, εκδόσεις των ιωνίων Κανονισμών, ακόμη δε και χωρίς Αντισεισμική Μελέτη (με χρήση παραδοσιακών κανόνων κατασκευής) είναι πιθανόν να είναι πρακτικώς ανεφάρμαστη η πλήρης ικανοποίηση των τρεχουσών απαιτήσεων. Τυχόν πυρόβλεψη μερικής ικανοποίησης των αιτιατήρων των παραπάνω Κανονισμών, ήτη ικανοποίησης απαιτήσεων προγενέστερων Κανονισμών, γίνεται είτε με ρητή αναφορά στον παρόντα Κανονισμό είτε με σχετική απόβαση της Δημόσιας Αρχής.  
Με σχετική απόβαση της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής καθορίζονται οι αναγκαίες εξαιρέσεις από τις διατάξεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας (κατ' αναλογία με τα ισχύοντα για τα σεισμόπληκτα δομήματα), ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση των επεμβάσεων οι οποίες προκύπτουν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

Σε δομήματα που ελέγχονται/και ανασχεδιάζονται με τον παρόντα Κανονισμό δεν επιτρέπονται τροποποήσεις δομικών στοιχείων, φερόντων ή μη, ούτε η αλλαγή χρήσης τους, χωρίς προηγούμενη μελέτη των συνεπεών που προκύπτουν από αυτές τις αλλαγές.

δ. Τη συσχέτιση του Κανονισμού αυτού με άλλους Κανονισμούς (υλικά, φορτίσεων κ.λπ.)

Σχετικώς, ειδική αναφορά θα γίνεται στην τεχνική έκθεση μέτρων συντήρησης, η οποία προβλέπεται στο Κεφ. 11.

ε. Ο παρών Κανονισμός περιέχει χρονολογημένες ή μή χρονολογημένες αναφορές σε διατάξεις άλλων Κανονισμών. Αυτές οι κανονιστικές αναφορές γίνονται σε κατάλληλες θέσεις στο κείμενο ή στα σχόλια. Για τις χρονολογημένες αναφορές, τυχόν περαιτέρω τροποποίησεις ή αναθεωρήσεις σε οποιεσδήποτε από αυτές τις δημοσεύσεις, υπάρχουν για τον Κανονισμό μόνο όταν ενσωματωθούν σε αυτόν με τροποποίηση ή αναθεώρηση. Για τις μή χρονολογημένες αναφορές, ισχύει η τελευταία έκδοση της δημοσίευσης, η οποία αναφέρεται (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων).

## 1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### 1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Αυτός ο Κανονισμός δεν καλύπτει πλήρως άλλου είδους διοικήματα από φέρουσα τοχοτοιία. Δεδομένου ότι: (α) οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού αναφέρονται και σε τυχηματικές (κυρίως σεισμικές) δράσεις οι οποίες είναι δυνατόν να υπερβούν τις προβλέψεις των σχετικών Κανονισμών, (β) η διατθέμενη γνώση εξελίσσεται με γρήγορος ρυθμούς και (γ) υφίστανται οικονομικοί περιορισμοί, θα πρέπει να γίνει σαφώς αντλητό ότι, ακόμη και αν εφαρμοσθούν πλήρως οι κανόνες του παρόντος Κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των ειγγενών αριθμητήτων, η πιθανότητα αποχής του διοικήματος, ή τη μέλους του, δεν μπορεί να μηδενισθεί.

α. Ο Κανονισμός αυτός αφορά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό υφισταμένων κτηριακών κατασκευών από Φ.Τ. ή Τμημάτων ή μελών τους.

Επέμβαση σε υφιστάμενο δόμημα θεωρείται και η επέμβαση στα μη φέροντα στοιχεία (π.χ. ξυλόπηκτο διαχωριστικό τοίχο).

β. Κατά τον σχεδιασμό μιας επέμβασης στον φέροντα οργανισμό που έχει ως στόχο να εξασφαλίσει επαρκή αντίσταση σε σεισμικές δράσεις, θα πρέπει να πραγματοποιούνται και έλεγχοι του φορέα έναντι συνδυασμών μή-σεισμικών δράσεων.

Ο Κανονισμός καλύπτει τα έργα «συνήθους διακινδύνευσης», δηλαδή έργα των οποίων η επίπτωση από ενδεχόμενη βλάβη τους περιορίζεται στο ίδιο το έργο, στο περιεγκάμενό του και στην άμεση γειτονία του.

Ο Κανονισμός δεν καλύπτει τα έργα «υψηλής διακινδύνευσης», δηλαδή αυτά των οποίων ενδεχόμενη βλάβη μπορεί να έχει σοβαρές, συνέπειες σε μεγάλη έκταση έξω από την περιοχή του έργου (π.χ. φράγματα ή θαλάσσια έργα).

Για τα έργα αυτά, η απαπούμενη στάθμη προστασίας θα καθορίζεται από ειδικές συμπληρωματικές διατάξεις.

γ. Έργα «υψηλής διακινδύνευσης» για τον πληθυσμό δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αυτόν.

δ. Γιαρ' όλο που οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι εφαρμόσιμες σε όλες τις καπνορίες κτηρίων από Φ.Γ., η οισμοκή αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και η επέμβαση σε μηπλεία και διατηρέα κτηρία, συχνά απαιτεί πρόσθετες διατάξεις και διαφορετικές προσεγγίσεις και υπόκειται σε περιορισμούς οι οποίοι εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες των κτηρίων αυτών.

ε. Δεδομένου ότι τα υφιστάμενα δομήματα:

- (i) αντανακλούν το επίπεδο της γνώσης, κατά την γρονκή περίοδο της κατασκευής τους,
- (ii) περιέχουν πιθανώς κρυμμένα χονδροειδή σφάλματα,
- (iii) ενώ ενδέχεται να έχουν υποβληθεί σε προηγούμενους ή άλλες τυχηματικές δράσεις με αποτελέσματα τα οποία δεν είναι γνωστά στον σημερινό Μελετητή,

η αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας του φορέα και η ενδεχόμενη διοργανώση επέμβασης εμπεριέχουν εν γένει υψηλότερο βαθμό αβεβαιότητας (επίπεδο γνώσης) απ' ό,τι ο σχεδιασμός νέων φορέων. Γι' αυτό απαιτούνται διαφορετικοί συντελεστές ασφάλειας για τα υλικά και για την ασφάλεια των φορέων ή μελών τους γενικότερα, καθώς και διαφορετικές διαδικασίες ανάλυσης, και ελέγχου, και μάλιστα ανάλογα με πηγή πληροφόρησης και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών.

Ο Κανονισμός προϋποθέτει ότι θα υπάρχει εξασφάλιση έναντι κακοτεχνιών ή σφαλμάτων λόγω απερίας, τα οποία αποτελούν σημαντική αιτία αστοχίας δομημάτων.  
Ακριβώς, για την εξασφάλιση έναντι τέτοιων σφαλμάτων, ο Κανονισμός δεν ένταξε δυνατόν να εφαρμόζεται πορά μόνον από στομα που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά (παιδεία, πείρα, ικανότητα) προς ταύτι προσόντα τα οποία καθορίζονται με απόφαση της Δημόσιας Αρχής.

στ. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υποθέτουν ότι η συλλογή δεδομένων και οι δοκιμές για την τεκμηρίωση υλικών του φέροντος οργανισμού κ.λπ. πραγματοποιούνται από πεπεραμένο προσωπικό και ότι ο Μηχανικός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποτίμηση, τον ενδεχόμενο σχεδιασμό της ενίσχυσης και την εκτέλεση του έργου διαθέτει την κατάλληλη πείρα στον τύπο των φορέων οι οποίοι ενισχύονται ή/και επισκευάζονται.

ζ. Οι διαδικασίες επιθεώρησης, οι κατάλογοι ελέγχου και άλλες διαδικασίες συλλογής δεδομένων θα πρέπει να τεκμηριώνονται με έγγραφα εκτυπωμένα ή/και ψηφιακά και να αρχειοθετούνται, ενώ θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτά στα κείμενα της μελέτης σχεδιασμού (τεύχη και σχέδια).

## 1.2.2 ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΕΣ

Ο όρος εμφανείς βλάβες αναφέρεται σε βλάβες που είναι εφικτό να εντοπισθούν με συνήθη μέσα στο πλαίσιο των αυτοψιών και ελέγχων.

α. Ο Κανονισμός, καλύπτει τους ελέγχους υφισταμένων διομημάτων χωρίς εμφανείς βλάβες ή φθορές, δίτως επίστης και τον ενδεχόμενο αντισεωμένο αντανακλασμό των δομημάτων αυτών.

Ο έλεγχος υφισταμένου δομήματος, πέραν των περιπτώσεων προσθηκών ή αλλαγών χρήσεως όπου κατά κανόνα γίνεται έλεγχος, είναι δυνατόν να επιβληθεί στις εξής περιπτώσεις:

- Διημητρίων χωρίς μελέτη ή με μελέτη μή εγκεκριμένη (αυθαιρέτων)
- Διημητρίων με μελέτη χωρίς εφαρμογή Αντισεισμικού Κανονισμού
- Διημητρίων με αυξημένη τρωτότητα (π.χ. παρουσία μιαλακού ορόφου).

Αναβάθμιση του επιτέλου ασφαλείας μπορεί να ζητηθεί από τον κύριο του έργου, προκειμένου το υφιστάμενο δόμημα να ικανοποιεί τις συγχρονες απαιτήσεις των Κανονισμών (στο σύνολό τους ή εν μέρει).

β. Οι περιπτώσεις υποχρεωτικού ελέγχου υφισταμένων δομημάτων καθορίζονται με απόφαση της Δημόσιας Αρχής.

γ. Στον Κανονισμό προβλέπονται οι αναγκαίοι έλεγχοι και περιγράφονται οι τυχόν αναγκαίες επεμβάσεις (Κεφ.2 και επόμενα) για την αναβάθμιση του επιτέλου ασφαλείας υφισταμένου δομήματος.

δ. Στον Κανονισμό καθορίζονται οι απαιτήσεις του ανασχεδιασμού για κάθε περίπτωση, κατά τα προηγούμενα.

### 1.2.3 ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

α. Ο Κανονισμός καλύπτει τον έλεγχο, την επισκευή ή/και την ενίσχυση καθώς και τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό υφισταμένων δομημάτων που έχουν υποστεί βλάβες,

Η αντιμετώπιση βαρετών φθορών και βλαβών από φυσικοχημικές ή άλλες μη σεισμικές δράσεις θα καλύπτονται με συμπληρωματικές διατάξεις.  
Οι γενικές αρχές και επεμβάσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή σε κάθε περίπτωση και συμπληρώνονται από τα κείμενα των παραρτημάτων του ή/και

β. Ο Κανονισμός αφορά όλες τις αιτίες βλαβών, αξιόπιστα όμως κριτήρια ανασχεδιασμού δίνονται μόνο για τις συνηθέστερες από αυτές.

ειδικών Κανονισμών.  
Ο κύριος του έργου δύναται να επλέξει αν θα γίνει απλή αποκατάσταση, υπό την προϋπόθεση τήρησης των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων ασφαλείας που καθορίζονται από την Πολιτεία, ή αποκατάσταση και ενίσχυση πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων.

γ. Από τον Κανονισμό προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι υποχρεωτική η ενίσχυση υφισταμένου δομήματος, με βλάβες, και εκείνες υπό τις οποίες θα αρκεί απλή επισκευή του δομήματος.

### 1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΕΚΤΕΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

#### 1.3.1 ΓΕΝΙΚΑ

α. Ο σχεδιαστός, η κατασκευή κατ. η χρήση ενός δομήματος έναντι συνδυασμών δομάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται τυχηματικές δράσεις, όπως ο σεισμός, νίνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση, εν δλω ἢ εν μέρει, των αικονούθων απαιτήσεων, αναλόγως της στάθμης επιτελεστικότητας:

- Η πιθανότητα κατάρρευσης του δομήματος (ή τημάτων του) να είναι επαρκώς μικρή
- Οι βλάβες σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού υπό τη δράση σχεδιασμού να είναι περιορισμένες και επιδιορθώσιμες
- Οι βλάβες για δράσεις μικρότερης έντασης να ελαχιστοποιούνται, και
- Να διασφαλίζεται μαζί ελάχιστη στάθμη λειτουργών του δομήματος, ανάλογα με τη χρήση και τη σημασία του.

β. Τα υφιστάμενα δομήματα:

- Αντικατοπτρίζουν ταν βαθμό γνώσεων κατά το χρονικό διάστημα που μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν
- Πιθανώς εμπειρέχουν αφανή σφάλματα, ενώ
- Ενδέχεται να έχουν υποστεί άγνωστες καταπονήσεις και επιώρδουσις,

Π.χ., ο σεισμός σχεδιασμού έχει πιθανότητα υπέρβασης 10% στη σκοπούμενη τεχνική διάρκεια των συγκριθων έργων, ίση με 50 έτη.

- γ. Κατά τους Κανονισμούς που αφορούν νέες κατασκευές, είναι αποδεκτή μία ορισμένη πιθανότητα αστοχίας.  
Με την προσθήκη των αβεβαιοτήτων που υπεσέρχονται στα υφιστάμενα δομήματα ήδη από τη φάση της μελέτης τους, αυξάνεται η στάθμη αβεβαιότητας και η πιθανότητα αστοχίας. Οι αβεβαιότητες αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των υποχρεώσεων και των ευθυνών των παραγόντων των έργων.

- δ. Οι διατάξεις του Κανονισμού τελείων υπό την παραδοχή ότι ο υπεύθυνος μελετητής Μηχανικός κατέχει τα αναγκαία επαγγελματικά προσόντα και την κατάλληλη γνώση και πείρα σχετικά με τον τύπο των κατασκευών που ελέγχονται ή επισκευάζονται ή ενισχύονται.

### 1.3.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κατά τις επεμβάσεις για επισκευή ή ενίσχυση υφισταμένων δομημάτων πρέπει να επιλέγεται, μεταξύ των δρτιών τεχνικά λύσεων, εκείνη που οδηγεί σε ελαχιστοποίηση του κόστους επέμβασης και σε μείωση τυχόν σχετικών μελλοντικών δαπανών (συνορτήσεις και της απομένουσας ζωής του δομήματος).  
Ο μελετητής Μηχανικός οφείλει να υποδεικνύει στον Κύριο του έργου όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, πριν από οποιανδήποτε εργασία.

Ο επιβλέπων Μηχανικός έχει την υποχρέωση της πλήρους τεχνικής υλοποίησης της εγκεκριμένης μελέτης επέμβασης.  
Οι λοιποί παράγοντες υποχρεούνται να εκτελέσουν το έργο της επέμβασης, σύμφωνα με την μελέτη, τον παρόντα Κανονισμό, τις ισχυουσες τεχνικές προδιαγραφές και

οδηγίες, καθώς και τους κανόνες της τέχνης, τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.

### 1.3.3 ΕΓΘΥΝΕΣ

Για τον προσδιορισμό των κάθε είδους ευθυνών θα λαμβάνεται υπόψη πάντοτε καὶ η στάθμη αξιοποίησίας των δεδομένων αποτίμησης και ανασχεδιασμού, για την οποία γίνεται αναφορά στα επόμενα κεφάλαια αυτού του Κανονισμού.

Την ευθύνη για την σύνταξη του προγράμματος ερευνητικών εργασιών έχει ο μελετητής Μηχανικός. Την ευθύνη για την παρακολούθηση και ορθή εκτέλεση των εργασιών αυτών έχει ο Μηχανικός στην περίπτωση που αυτές εκτελούνται από τον ίδιο ή υπό την επιβλεψή του ή ο φορέας εκτέλεσης των εργασιών αυτών, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. Την ευθύνη για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών εργασιών και μετρήσεων έχει ο μελετητής Μηχανικός ή Μηχανικός με τα ίδια απαραίτημα προσόντα.

Ο μελετητής Μηχανικός δεν ευθύνεται για την αξιοποίησία των αποτελεσμάτων ερευνητικών εργασιών, εκτός εάν έχει αναλάβει ο ίδιος την εκτέλεσή τους.

Η ευθύνη του μελετητή Μηχανικού στη φάση αποτίμησης / τεκμηρίωσης συνιστάται στην υποβολή των σχετικών τεκμηριωμάτων προτάσεων, στον Κύριο του έργου, οι οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες προς τους ισχύοντες Κανονισμούς.

Τα συμπεράσματα της διερεύνησης / τεκμηρίωσης αφισταμένου δομήματος δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πέραν αυτού που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό.

Τα συμπεράσματα της διερεύνησης / τεκμηρίωσης αφισταμένου δομήματος δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πέραν αυτού που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό.

στα Ιωγάννια κατά την περίοδο καπασκευής του υφισταμένου δομήματος.

Απ' αυτή την άποψη, τα αποτελέσματα της διερεύνησης δεν τεκμηριώνουν νομικές ευθίνες για τον Κύριο και τους συντελεστές μελέτης και κατασκευής του υφισταμένου δομήματος.

Ο μελετητής Μηχανικός δεν ευθύνεται για τυχόν αστοχίες που είναι δυνατόν να προκληθούν από τυχαίο γεγονός (π.χ. σεισμός) κατά τη φάση συγχέντρωσης των απατουμένων στοιχείων, εκτός αν αιτο της αστοχίας αποδειχθεί ότι ήταν εργασίες που είχαν υποδειχθεί από τον ίδιο.

Εάν γινεται απλή αποκατάσταση φθορών ή βλαβών (επιτσκευή) ή τοπική ενίσχυση μελών υφισταμένου δομήματος που δεν έχει ουσιαστική επιρροή στην συνολική σεισμική απόκριση του αρχικού φορέα, η ευθύνη των παραχόντων του έγου σης αποκατάστασης περιορίζεται στην ορθή εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών αυτού σύμφωνα με την παράντα Κανονιούμ, ενώ η ευθύνη για τη συνολική αυθιλμία του δομήματος παραμένει στους παράγοντες της κατασκευής του αρχικού έργου.

Η ευθύνη του μελετητή Μηχανικού συνιστάται στην ορθή σύνταξη της μελέτης επέμβασης σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού ανάλογα με την επιλεγέσσα στάθμη επιτελεστικότητας. Η ευθύνη του επιβλέποντα Μηχανικού συνιστάται στην ορθή επιβλέψη του έργου της επέμβασης σύμφωνα με τις παραβλέψεις του παρόντος Κανονισμού, με στόχο την υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και με χρήση τεχνικώς δοκίμων μεθόδων. Η ευθύνη των λοιπών παραγόντων του έργου συνιστάται στην έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και την Ηλεκτή της επέμβασης, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες και τους κανόνες της τέχνης καθώς και στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας που έχουν υποδειχθεί ή που απαιτούνται από την διαιτηρότητα των επεμβάσεων.

Η ευθύνη του Κυρίου του έργου συνιστάται στην επιλογή του στόχου επανέλεγχου (απότιμησης ή ανασχεδιασμού), ο οποίος δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από τον ελάχιστο οριζόμενο από την Δημόσια Αρχή.

Η ευθύνη των χρηπτών του έργου συνίσταται στη διατήρηση του έργου σε καλή κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, και στην αποφυγή κάθε είδους μεταβολών, προσθηκών κ.λπ χωρίς προηγούμενη μελέτη των συνεπειών αυτών των μεταβολών.

Σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετείται υπαιτότητα τυχόν βλάβης γειτονικού κτιρίου, εκ του γεγονότος ότι όμωρο αυτού κτίριο έχει ενισχυθεί αντισεισμικώς,

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

### ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

#### 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

##### 2.1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η αποτίμηση υφισταμένου δομήματος ακολουθεί τα εξής βήματα:

- Διερεύνηση και τεκμηρίωση
- Ανάλυση
- Έλεγχος οριακών καταστάσεων

##### 2.1.2 ΣΚΟΠΟΣ

**α.** Σκοπός της αποτίμησης υφισταμένου δομήματος είναι η εκτίμηση της διαθέσιμης φέρουσας ικανότητάς του και ο έλεγχος ικανοποίησης των ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων που επιβάλλονται από τους ισχύοντες Κανονισμούς.

**β.** Για την εκτίμηση της διαθέσιμης φέρουσας ικανότητας του δομήματος θα λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη και τα στοιχεία που προέκυψαν από τη διερεύνηση και τεκμηρίωσή του (βλέπε Κεφ. 3).

**γ.** Ο μελετητής Μηχανικός οφείλει να προγραμματίστει και να επιβλέψει μια σειρά διερευνητικών εργασιών (βλέπε Κεφ. 3) ώστε να τεκμηριώσει και να αποδογήσει τις παραδοχές στις οποίες θα βασισθεί η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης.

**δ.** Η διαδικασία της αποτίμησης διαφοροποιείται ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι βιαζών στο προς αποτίμηση κτίριο.

ε. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν βλαβες, το αποτέλεσμα της αποτίμησης, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο ανασχεδιασμού (βλέπε § 2.3 παρακάτω), θα οδηγήσει στην απόφαση για ενίσχυση ή όχι του δικήματος.

Οι βλάβες υφισταμένου δικήματος μπορεί να οφείλονται σε οποιεσδήποτε δράσεις του παρεθόντος, προβλεπόμενες ή όχι από τους Κανονισμούς.

Το σκέλος αυτό της αποτίμησης πρακτικώς έχει εφαρμογή όταν οι βλάβες είναι περιορισμένες. Επιτρέπεται να παραλείπεται όταν κατά την κρίση του μελετητή Μηχανικού απαιτείται οπωσδήποτε επέμβαση, οπότε εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο επόμενο σκέλος (ii).

Κατά την αποτίμηση εισάγονται τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών στην παρούσα κατάσταση.

i) Αποτυμάται πρώτα το δόμημα ως έχει, με συνεκτίμηση των βλαβών. Ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο ανασχεδιασμού, το αποτέλεσμα της αποτίμησης θα οδηγήσει στην απόφαση για επέμβαση (επισκευή ή/και ενίσχυση) ή όχι.

ii) Σε περίπτωση που απαιτείται επέμβαση, αποτυμάται το δόμημα στην προ των βλαβών κατάσταση, έηλασή με την παραδοχή ότι απλώς θα αποκατασταθούν (επισκευασθείν) οι βλαβες. Ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο ανασχεδιασμού, το αποτέλεσμα της αποτίμησης αυτής θα οδηγήσει στην απόφαση για απλή μόνον επισκευή ή για επισκευή και ενίσχυση.

### 2.1.3 ΔΙΕΡΓΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η συλλογή και αξιολόγηση των απαιτούμενων για την αποτίμηση στοιχείων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

α. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την αποτίμηση της φέρουσας μανότητας υφισταμένων δομημάτων (βλέπε Κεφ. 3), όπου είναι δυνατόν, θα δασταυρώνονται μεταξύ τους και θα βαθμονομούνται καταλλήλως.

β. Το πρόγραμμα των επιτόπου και των εργαστηριακών διερευνήσεων συνιστάται να συντάσσεται. η δε εκτέλεσή του να εποπτεύεται, από τον μελετητή Μηχανικό της

αποτίμησης, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της μελέτης.

Υιθετούνται τρεις στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων, η υψηλή, η μεσαία και η ανεκτή (βλέπε Κεφ. 3). Οι συνέπειες της κατάταξης αυτής περιγράφονται στα Κεφ. 3, 4, 5, 9 και 10.

#### 2.1.4 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Η αποτίμηση υφισταμένων δοιαριμάτων ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:

α. Όταν ο υφιστάμενος φέρων οργανισμός προβλέπεται να συμμετάσχει στη διαμόρφωση του ανασχεδιαζόμενου φορέα για την ανάληψη μόνον κατακορύφων φορτίων, η αποτίμησή του μπορεί να γίνεται με βάση απλές, πάντως συντηρητικές, μεθόδους.

Στην περίπτωση αυτή, η ακρίβεια της χρησιμοποιούμενης μεθόδου αποτίμησης πρέπει να προσαρμόζεται προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Π.χ. αρκεί μια προσεγγιστική, αλλά συντριπτική, μεθόδος αποτίμησης για να αποδειχθεί η επάρκεια του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού έναντι κατακορύφων φορτίων.

Για την αποτίμηση έναντι κατακορύφων φορτίων είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενες μεθόδοι από τις ισχύοντες Ευρωκύριες ΕΚ 2-1-1 έως ΕΚ 6-1-1 κατά περιπτώση καταλλήλως προσαρμοσμένες στον παρόντα Κανονισμό.

β. Όταν, όπως κατά κανόνα συμβαίνει, ο υφιστάμενος φέρων οργανισμός προβλέπεται να συμμετάσχει στη διαμόρφωση του ανασχεδιαζόμενου φορέα για την ανάληψη τόσο κατακορύφων όσο και σεισμικών φορτίων, πρέπει να γίνεται αποτίμησή του με βάση τις παρακάτω αρχές:

ι) Η αποτίμηση γίνεται με αναλυτικές μεθόδους, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Κεφ. 5 του παρόντος Κανονισμού. Εδικώς στα δομήματα για τα οποία διατίθεται εγκεκριμένη μελέτη (η οποία έχει εφαρμοσθεί) και τα οποία δεν παρουσιάζουν βλάφες, η αποτίμησή μπορεί να γίνει βάσει των στοιχείων της εγκεκριμένης μελέτης, με υποχρέωση όμως έρευνας των υλικών.

ii) Τα προστιμολόγματα που θα χρησιμοποιούθοιν για την αποτίμηση μπορεί να

αντιπροσωπεύουν το σύνολο του δομήματος ή επί μέρους στοιχεία. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται διαφορετικά προσφιλούματα, ανάλογα με το είδος των επιβαταλλούμενων δράσεων. Γενικώς, το είδος των προσομοιωμάτων πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τις μεθόδους ανάλυσης που θα εφαρμοσθούν.

iii) Η ακρίβεια των χρησιμοποιουμένων μεθόδων, συνιστάται να είναι συμβατή με την ακρίβεια των δεδομένων.

iv) Η χρήση προσεγγιστικών ή εμπειρικών μεθόδων επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις που καλύπτονται από σχετικές, ειδικές διατάξεις εκδιδόμενες από τη Δημόσια Αρχή.

Η έκδοση τέτοιων ειδικών διατάξεων μπορεί να γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν δομικό πληθυσμό με κοινά, γνωστά χαρακτηριστικά, πάντοτε δε μετά από σχετική έρευνα η οποία θα αποδεικνύει ότι οι απλιστητικές αυτές διατάξεις είναι συμβατές με τις απαιτήσεις του Κεφ. 5 του παρόντος Κανονισμού.

Η δυνατότητα απόδοσης των ουσιαδών βλαβών κατά μορφή και θέση αποτελεί κριτήριο αποδοχής των χρησιμοποιουμένων μεθόδων ανάλυσης.

Πιθανές παραβιετροί μπορεί να είναι τα γεωμετρικά στοιχεία αφονών δομικών μελών, η διαστορά τιμών των μηχανικών χαρακτηριστικών, τυχαίοι συνδυασμοί δράσεων που πιθανολογήθηκαν ότι ασκήθηκαν στο παρελθόν κ.λ.π.

v) Στις περιπτώσεις δομημάτων που ήδη παρουσιάζουν βλάβες ή φθορές, η εφαρμοζόμενη μέθοδος αποτίμησης οφείλεται να μπορεί να αποδώσει έστω και κατά αριθμερή προσέγγιση τόσο τη μορφή όσο και τη θέση των ουσιαδών βλαβών. Σε δομήματα μεγάλης σημασίας, στα οποία έχουν διαπιστωθεί βλάβες, ενδέχεται να απαιτηθούν παραμετρικές αναλύσεις προκειμένου να επιτευχθεί η ερμηνεία των ουσιαδών βλαβών κατά μορφή και θέση.

vi) Για την ανάλυση, τον έλεγχο των οριακών καταστάσεων, την επαλήθευση του επιλεγόντος δείκτη συμπερφοράς και τον έλεγχο των επιβαλλομένων μετακινήσεων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Παραγράφων 2.5 και 2.6 και τα σχετικά κεφάλαια του παρόντος Κανονισμού.

vii) Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι χρήσιμη ή/και αναγκαία μια ταχεία εκτίμηση της απομειωσης της φέρουσας ικανότητας ενός δομήματος που έχει υποστεί βλάβες ή φθορές. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να γίνεται ανάλογα με την ένταση και έκταση των βλαβών σύμφωνα με δόκιμες (ακριβείς ή προσεγγιστικές) μεθόδους (βλέπε Κεφ. 5).

Πάντως, η εκτίμηση αυτή δεν υποκαθιστά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας που απαιτείται από τον παρόντα Κανονισμό.

## 2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

### 2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Ο ανασχεδιασμός αφισταμένου δομήματος ακολουθεί τα εξής βήματα:

- Σύλληψη και προκαταρκτικός οχεδιασμός
- Ανάλυση και διασταύρωση
- Έλεγχος οριακών καταστάσεων

### 2.2.2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Τέτοιες μεταβολές είναι συνήθως η τροποποίηση των γεωμετρικών ή / και μηχανικών χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων, καθώς και η προσθήκη νέων ή η αφαίρεση υφισταμένων δομικών στοιχείων. Κατά τον οριφυρό αυτό, ιδίθε επισκευή ή/και ενίσχυση αποτελεί μία επέμβαση.

α. Με τον όρο δομητική **επέμβαση** νοείται οποιαδήποτε εργασία που έχει ως αποτέλεσμα την στοχεύσμενη μεταβολή των υφισταμένων μηχανικών χαρακτηριστικών ενός δομικού στοιχείου ή του δομήματος και έχει ως συνέπεια την τροποποίηση της απόκρισής του.

β. Με τον όρο **επισκευή** νοείται η διαδικασία επέμβασης σε ένα δόμημα που έχει βλάψει από οποιαδήποτε αιτία, η οποία αποκαθιστά τα προ της βλάβης μηχανικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων και των μεταβύ τους συνδέσεων και επαναφέρει το δόμημα στην προ των βλάβων φέρουσα ικανότητά του.

γ. Με τον όρο **ενίσχυση** νοείται η διαδικασία επέμβασης σε ένα δόμημα με ή χωρίς βλάψες, η οποία αυξάνει τη φέρουσα ικανότητα ή πλαστικότητα μελών ή του δομήματος ως συνόλου σε στάθμη υψηλότερη από την υφιστάμενη.

### 2.2.3 ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι αποφάσεις για την κατά περίτωση κατάλληλη στρατηγική καθώς και για τους συνεπαγόμενους τύπους επέμβασων, πρέπει να διαμορφώνονται με αξιοποίηση των συνόλου των πληροφοριών

α. Κατά τις προβλέψεις της Παραγράφου 2.4.2.2 του παρόντος Κανονισμού καταστρώνται μια στρατηγική επέμβασης και επιλέγονται οι τύποι των επεμβάσεων

που προέκυψαν κατά το σάδιο της αποτίμησης του υφιστάμενου δομήματος. Η λήψη των αποφάσεων πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση της συνολικής υμητερφοράς του δομήματος, και στον εντοπισμό των αδυναμιών του, όπως π.χ. η απομείωση φέρουσας ικανότητας ή δυσκαμψίας ή γλαστυπότητας, ή δυσμενής μορφολογία ι.λπ. Ανεξαρτήτως της μεθόδου ανάλυσης του ανασχεδιασμένου φορέα που τελικώς θα υιοθετηθεί, σημαντική βοήθεια για τον ενιοπισμό των αδυναμιών αυτών μπορεί να προσφέρει η ανελαστική στατική ανάλυση (βλέπε Κεφ. 5) του υφιστάμενου δομήματος. Επιπλέον, με τη βοήθεια της παροπόνω μεθόδου, είναι δυνατός, ο προκαταρκτικός σχεδιασμός των χαρακτηριστικών των τύπων επέμβασης που θα προκρίθουν.

β. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή αυτή θα αιτιολογηθεί (σε σύγκριση με άλλες ενδεχόμενες δυνατότητες), θα περιγράφεται δε πιο στικάς και η αναμενόμενη βελτίωση της συμπεριφοράς του κτιρίου μετά την επέμβαση. Η αιτιολόγηση αυτή θα πρέπει να τίθεται υπόψη και του ιδιοκτήτη.

γ. Προεκτιμώνται οι διαστάσεις και οι αντοχές των προστιθέμενων στοιχείων και υλικών, καθώς και τα τροποποιημένα μηχανικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων στα οποία γίνεται η επέμβαση.

δ. Εκτιμάται η τυμή του δείκτη συμπεριφοράς του δομήματος ή (στην περίπτωση εφαρμογής στατικής ανελαστικής ανάλυσης) προεκτιμάται η τάξη μεγέθους της στοχευόμενης μετακίνησης κατά το σεισμό σχεδιασμού μετά την επέμβαση.

### 2.3 ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

#### 2.3.1 ΓΕΝΙΚΑ

α. Για την εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών αναγκών, θεσπίζονται τρεις «στάθμες επιτελεστικότητας» (στοχευόμενες αυμεριφορές) και εννέα επίπεδα σεισμού σχεδιασμού.

Οι στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού δεν είναι κατ’ ανάγκη [διο]. Οι στόχοι ανασχεδιασμού ενδέχεται να είναι υψηλότεροι από τους στόχους αποτίμησης.

Ο όρος «φέρων οργανισμός» χρησιμοποιείται εδώ με την κλασική του έννοια και αντιστοιχεί στο σύστημα ανάληψης κατακόρυφων φορητών. Αναλόγως, ο όρος «μη-φέρων οργανισμός» αντιστοιχεί στο σύστημα που δεν συμμετέχει στην ανάληψη κατακόρυφων φορητών. Εποιημάνεται στις οι παραπάνω όραι δεν σχετίζονται με τους όρους «κύρια» και «δευτερεύοντα» φέροντα στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε επόλεμα εδάφια.

Οι ελέγχοι ανεκτοί στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού υφισταμένων κτιρίων ορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα 2.1. Μπορούν πάντως να ορίζονται και διαφορετικά κατά περίσταση από τη Δημόσια Αρχή, με σχετική Υπουργική Απόφαση. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Δημόσια Αρχή μπορεί να ορίζει επιτέλεον και στόχους αποτίμησης ή ανασχεδιασμού του μη -φέροντος οργανισμού. Στην περίπτωση αυτή η ίδια Αρχή ορίζει και τα κριτήρια ελέγχου ικανοποίησης των αντιστοιχών στόχων. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος επανελέγχου (αποτίμησης ή ανασχεδιασμού) επιλέγεται από τον κύριο του έργου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από τον οριζόμενο από την Δημόσια Αρχή. Κατά τον ορισμό των στόχων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (μεταξύ άλλων) τα ακόλουθα κριτήρια:

- Κοινωνική οπουδασύητα του κτιρίου (π.χ. προσωρινή κατασκευή, συγήθεις κατοικίες, χώροι συγκέντρωσης κοινού, χώροι διαχειρισμού εκτάκτων αναγκών, εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου).
- Διατθέσιμα οικονομικά μέσα του υπόψη κοινωνικού συνόλου

**β.** Κάθε στόχος αποτίμησης ή ανασχεδιασμού (Πιν. 2.1) αποτελεί συνδυασμό μιας στάθμης επιελεκτικότητας και μιας σειραικής δράσης, με δεδομένη «ανεκτή πιθανότητα υπέρβασης κατά την τεχνική διάρκεια ζωής του κτιρίου» (σεισμός σχεδιασμού).

**γ.** Στον παρόντα Κανονισμό προβλέπονται στόχοι επανελέγχου αναφερόμενοι αποκλειστικά και μόνον στον φέροντα οργανισμό. Αντίθετα, δεν προβλέπονται στόχοι για τον μη-φέροντα οργανισμό ή τις ενσωματωμένες εγκαταστάσεις. Στον ακόλουθο Πίν. 2.1, περιλαμβάνεται το σύνολο των δυνητικών στόχων αποτίμησης ή ανασχεδιασμού ενός δομήματος σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

κατά τη δεδομένη περίοδο.

Σε περιπτώσεις πάνω από προσθηκών, αλλαγών χρήσης κλπ. οι αναγκαίες ενισχύσεις, του υφισταμένου δομήσιμου προηγούντων χρονικά ένωνται της προσθήκης, αλλαγής χρήσης κ.λπ.

Γίνεται γενικώς δεκτή μια ονομαστική τεχνική διάρκεια ζωής ίση με τον συμβατικό χρόνο ζωής των 50 ετών, ανεξαρτήτως της εικαζόμενης κατά περίπτωση «πραγματικής» υπολειτόμενης διάρκειας ζωής του κτίσματος. Εξαιρεσθεί από τον κανόνα αυτόν επιτρέπεται μόνον υπό εντελώς ειδικές συνθήκες πλήρως ειγιαλμένης υπόλοιπης διάρκειας ζωής, κατά την κρίση και έγκριση της Δημόσιας Αρχής, οπότε τροποποιούνται αντιστοίχως και οι σεισμικές δραστικές κατά το Κεφ. 4.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για νέα δομήματα προβλέπεται στόχος στεγδιασμού B1 κατά τον Πιν. 2.1.

Η υιοθέτηση στόχου αποτίμησης ή ανασχεδιασμού με πιθανότητα υπέρβασης της σεισμικής δράσης σχεδιασμού μεγαλύτερη από 10% οδηγεί εν γένει σε ποσοστό ενός αντιστοιχου στόχου με πιθανότητα υπέρβασης βλάβες ένωνται ενός αντιστοιχου στόχου με πιθανότητα υπέρβασης της σεισμικής δράσης 10%, ενώ όταν η πιθανότητα υπέρβασης της σεισμικής δράσης σχεδιασμού είναι μικρότερη από 10% αναμένονται εν γένει μικρότερες και λιγότερες βλάβες.

Στον Πιν. 2.1 παρουσιάζεται η συσχέτιση της πιθανότητας υπέρβασης σεισμικής δράσης σχεδιασμού με την περίοδο επαναφοράς και η αντιστοιχη ανημένη ορίζοντα εδαφική επιπλάνυση ( $\alpha_s / \alpha_{ref}$ ) που γίνεται αποδεκτή στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού.

Η πιθανότητα υπέρβασης 30% σε 50 έτη αντιστοιχεί σε μέση περίοδο επαναφοράς περίπου 135 ετών ενώ πιθανότητα υπέρβασης 10% σε 50 έτη αντιστοιχεί σε μέση περίοδο επαναφοράς περίπου 475 ετών.

Στην περίπτωση κατά την οποία επιτρέπεται η χρήση καθολικού δείκτη συμπερφοράς ( $\alpha_s$ ) για το σύνολο του δομήματος, η επιλογή ενός συγκεκριμένου στόχου αποτίμησης ή ανασχεδιασμού του φέροντος οργανισμού συνεπάγεται τη χρήση κατάλληλα τροποποιημένου δείκτη, οι τιμές των οποίου καθορίζονται στο Κεφ. 4.

**Πίνακας 2.1. Ενδεικτική συσχέτιση περιόδου επαναφοράς και πιθανότητας υπέρβασης της σεισμικής δράσης με την αντίστοιχη ανηγμένη οριζόντια εδαφική επιτάχυνση.**

Περίοδος Επαναφοράς (έτη)	Πιθανότητα υπέρβασης σεισμικής δράσης εντός του συμβατικού χρόνου ζωής των 50 ετών	$\alpha_s / \alpha_{g,ref}$
2475	2%	1.80
975	5%	1.30
<b>475</b>	<b>10%</b>	<b>1.00</b>
225	20%	0.75
<b>135</b>	<b>30%</b>	<b>0.60</b>
70	50%	0.45
40	70%	0.35
20	90%	0.25
<20	>90%	<0.25

**Πίνακας 2.1. Στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού Φέροντος Οργανισμού.**

$\alpha_g / \alpha_{g,ref}$	Στάθμη Επιτελεστικότητας Φέροντος Οργανισμού		
	A «Περιορισμένες Βλάβες»	B «Σημαντικές Βλάβες»	Γ «Οιονεί Κατάρρευση»
1.80	<b>A0</b>	<b>B0</b>	<b>Γ0</b>
1.30	<b>A1+</b>	<b>B1+</b>	<b>Γ1+</b>
<b>1.00</b>	<b>A1</b>	<b>B1</b>	<b>Γ1</b>
0.75	<b>A2+</b>	<b>B2+</b>	<b>Γ2+</b>
<b>0.60</b>	<b>A2</b>	<b>B2</b>	<b>Γ2</b>
0.45	<b>A3+</b>	<b>B3+</b>	<b>Γ3+</b>
0.35	<b>A3</b>	<b>B3</b>	<b>Γ3</b>
0.25	<b>A4+</b>	<b>B4+</b>	<b>Γ4+</b>
<0.25	<b>A4</b>	<b>B4</b>	<b>Γ4</b>

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζεται, η συσχέτιση της στάθμης επιτελεστικότητας του φέροντος οργανισμού με την αντίστοιχη ανηγμένη οριζόντια εδαφική επιτάχυνση. Στον Πίνακα Σ. 2.1 παρουσιάζεται, μια **ενδεικτική συσχέτιση** της περιόδου επαναφοράς και της αντίστοιχης πιθανότητας υπέρβασης εντός

- $\alpha_{g,ref}$  είναι η οριζόντια εδαφική επιτάχυνση σταθμούς, που ορίζεται με πιθανότητα υπέρβασης της σεισμικής δράσης 10% στα 50 χρόνια συμβατικής ζωής του έργου.
- $\alpha_s$  είναι η οριζόντια εδαφική επιτάχυνση, που αναφέρεται στην αντίστοιχη

του συμβατικού χρόνου ζωής των 50 ετών της σεισμικής δράσης με την αντίστοιχη ανηγμένη ορίζοντα εδαφική επιπλέονση.

πιθανότητα υπέρβασης της σεισμικής δράσης του Πν. 2.1  
**δ.** Σεισμική κλάση κτιρίου ορίζεται ως ο μέγιστος στόχος αποτίμησης ή ανασχεδιασμού που μπορεί να εξασφαλίσει ένα κτίριο για μια επιλεγένσα στάθμη επιτελεστικότητας. Η σεισμική κλάση κτιρίου για στάθμη επιτελεστικότητας Β («Σημαντικές Βλάβες»)  
θεωρείται βασική σεισμική κλάση.

### 2.3.2 ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Οι στάθμες επιτελεστικότητας του φέροντος οργανισμού ορίζονται συγχρήστε του ανεκτού βαθμού βλάβης ως εξής, ειδικώς για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού:

Τα κριτήρια και οι κανόνες για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό του φέροντος οργανισμού δίνονται στο Κεφ. 9 του παρόντος Κανονισμού.

Αναλένεται ότι καμάλ λειτουργία του κτιρίου δεν διακόπτεται κατά τη διάρκεια και μετά τον σεισμό, εκτός ενδεχομένως από δευτερεύουσας σημασίας λειτουργίες.

Οι αντίστοιχες βλάβες αναφέρονται ενδεικτικώς οι ακόλουθες:

Τρυχειδείς ρωγμές στους φέροντες τοίχους και πιθανώς ευρύτερες στους υπέρθυρους δισκούς. Τοπικές αποκολλήσεις ή/και καταπτώσεις επιχρισμάτων.

Τα μή-φέροντα στοιχεία, όπως για παράδειγμα τα διαχωριστικά, ενδέχεται να παρουσιάζουν διάσπαρη ρηγμάτωση.

Δεν αναμένεται οιβαρός τραυματισμός ατόμων εξαιτίας των βλάβων.

Οι αντίστοιχες βλάβες αναφέρονται ενδεικτικώς οι ακόλουθες:

Σοβαρές καυτικές ή διαστητικές ρηγματώσεις τοίχων και υπέρθυρων δισκων, χωρίς αποδοργάνωση της τοιχοποίας. Ρηγματώσεις σε διασταυρώσεις τοίχων. Περιορισμένες ολισθήσεις

α. «Περιορισμένες βλάβες» (Α). Το δόμημα έχει υποστεί μόνο ελαφρές βλάβες. Τα δομικά στοιχεία διατηρούν σε υψηλό βαθμό τη φέρουσα ικανότητα και τη δυσκαμψία τους. Οι μόνιμες σχετικές μετακινήσεις ορόφων είναι αμελητέες,

β. «Σημαντικές βλάβες» (Β). Το δόμημα έχει υποστεί σημαντικές βλάβες, ορισμένες από τις οποίες ενδέχεται να είναι βαριές, χωρίς να υπάρχουν τοπικές καταρρεύσεις, ωστόσο διαθέτει απομένουσα φέρουσα ικανότητα και δυσκαμψία. Τα κατακόρυφα στοιχεία είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τα κατακόρυφα φορτία. Υπάρχουν μέτρες μόνιμες σχετικές μετακινήσεις ορόφων, οι οποίες τοπικά μπορεί να είναι έντονες. Ο φέρων οργανισμός είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε μελλοντικούς σεισμούς μετριας έντασης.

μεταξύ οριζόντου και κατακόρυφου φέροντος οργανισμού. Εκτεταμένες αποκολλήσεις ή καταπτώσεις επιχρισμάτων. Εκτροπές, από την κατακόρυφο ή και καταπτώσεις μερικών προσαρτημάτων (στηθαία, καμινάδες, αετώματα).

Σημαντικές βλάβες των μή-φερόντων στοιχείων.

Δεν αποκλείονται ακόμη και τραυματισμοί ατόμων λόγω βλαβών ή πτώσης στοιχείων του μή-φέροντος οργανισμού ή αντικειμένων.

Ο όρος μή-επισκευάσμενες βλάβες, αναφέρεται σε βλάβες, έναντι των οποίων απαιτείται ενίσχυση (και όχι απλή επισκευή) ή αντικατάσταση ή υποκατάσταση του δομικού στοιχείου ή του δομήματος στο σύγνολό του.

Ως αντίστοιχες βλάβες αναφέρονται ενδεικτικώς οι ακόλουθες:

Σοβαρές και εκτεταμένες ρωγμές, τοπικές αποδημογραφώσεις ή και τοπικές καταπτώσεις τοίχων και υπέρθυρων δίσκων. Αποχωρισμός, των όψεων και τοπικές καταρρεύσεις, σε τριστρωτες τοιχοποιίες. Αποκολλήσεις σε διασταυρώσεις τοίχων. Σοβαρές ολισθήσεις μεταξύ οριζόντου και κατακόρυφου φέροντος οργανισμού, χωρίς εκτεταμένες καταρρεύσεις πατωμάτων ή στεγών. Καταπτώσεις προσαρτημάτων (στηθαία, καμινάδες, αετώματα).

Τα περισσότερα μή-φέροντα στοιχεία έχουν καταρρεύσει.

## 2.4 ΜΕΤΡΑ ΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

### 2.4.1 ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η φύση και η έκταση αυτών των μέτρων πρέπει να συναρτάται με τον βαθμό των παρατηρουμένων βλαβών ή φθορών και το εφικτά μέτρα προστασίας, με στόχο την ασφάλεια του πληθυσμού και την

ενδεχόμενο μετασεισμών (βλέπε και Κεφ. 3 του παρόντος Κανονισμού).

ελαχιστοποίηση περαιτέρω βλαβών ή απωλεών.

#### 2.4.2 ΠΡΟΣΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

##### 2.4.2.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΔΩΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

**α.** Με βάση τα συμπεράσματα από την αποτίμηση του δομήματος καθίντιας και από τη φύση, την έκαστη και την ένταση των βλαβών ή φθορών (όταν υπάρχουν), λαμβάνονται αποφάσεις για επεμβάσεις με στόχο αφενός μεν την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων του αντισυστημάτου σχεδιασμού, αφετέρου δε την ελαχιστοποίηση του κόστους, την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και την ικανοποίηση των απαιτήσεων και περιορισμών που τίθενται από το μελετητή ή/και τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση δομήματος με μηλμετακή αξία.

**β.** Η επιλογή των τύπων δωμητικής επέμβασης θα γίνεται καταρχήν με βάση γενικά κριτήρια αποτελεσματικότητας, κόστους και χρόνου, διαθεσιμότητας των απαιτούμενων μέσων, αρχιτεκτονικών, λειτουργικών ή άλλων αναγκών κ.λπ. Για την επιλογή αυτή πρέπει να συνεκτιμάται και η οικονομική, η μηχανελακή ή άλλη αξία του δομήματος, τόσο πριν όσο κατ μετά της επεμβάσεως.

- Το κόστος, τόσο το αρχικό όσο και το μελλοντικό (δηλ. τα έξοδα συντήρησης και οι πιθανές μελλοντικές φθορές ή βλάβες), σε σχέση με τη σημαντητική και την ηλικία του υπόψη κτηρίου.
- Η δυναμική να εξασφαλισθεί πιούτρα εργασίας (είναι εξαιρετικά σημαντικό τα μέτρα επέμβασης να είναι συμβατά με τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και την καταλληλότητα του προσωπικού εφαρμογής).
- Η δυνατότητα εφαρμογής του κατάλληλου ποιοτικού ελέγχου.
- Η χρήση του κτηρίου (π.θανή επίπτωση των εργασιών επέμβασης στη χρήση του κτηρίου).

- Η αισθητική (το σχήμα επέμβασης ενδέχεται να ποικίλλει μεταξύ πλήρως αφανών επεμβάσεων και σκοπίμων διακριτών νέων - πρόσωθετων - στοιχείων).
- Η διατήρηση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας και ακεραιότητας των ιστορικών κτηρίων ή μνημένων και η συνεκίμηση του βαθμού αναπρεψυτικότητας των

επεμβάσεων.  
• Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Σχετικώς λαμβάνονται υπόψιν τα ακόλουθα:

- Σοβαρά σφάλματα πρέπει να αποκατασταθούν καταλλήλως όπου τούτο είναι δυνατόν, με βάση τη διαπιστωθείσα κατάσταση του κτιρίου, καθώς και τυχόν μηνιαίας αξίας του δομήματος.
- Οι σοβαρές βλάβες (και φθορές) σε πρωτεύοντα στοιχεία πρέπει να αποκατασταθούν καταλλήλως
- Σε περιπτώση εντόνως μήκανονικών κτιρίων, τόσο από την άποψη κατανομής της δυσκαμψίας και της μάζας όσο και κυρίως από την άποψη της κατανομής της υπεραντοχής, η δομητική κανονικότητά τους πρέπει να βελτιωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, σε κάποιη και καθύψιο.
- Όλες οι απαιτήσεις αντιστασης των δομικών στοιχείων (δηλαδή τα απαιτούμενα εντατικά μεγέθη αντιστασης και η απαιτούμενη ικανότητα πλαστικής πραμαρόφθωσης) πρέπει να ικανοποιούνται μετά την επέμβαση.
- Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανθεκτικότητα τόσο των νέων όσο και των αρχικών στοιχείων, καθώς και το ενδεχόμενο επιπλέοντης πηγ φθοράς σε ιδιαιτέρες περιπτώσεις.

#### 2.4.2.2 ΤΥΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

Ενδεικτικώς αναφέρονται εδώ ορισμένες οπρατηγικές τεχνικού και διαχειριστικού χαρακτήρα:

Στρατηγικές τεχνικού χαρακτήρα

- Μείωση μαζών ή/και φορτίων
- Αύξηση της φέρουνος ικανότητας του κτιρίου
- Αύξηση της δυσκαμψίας του κτιρίου

γ. Η επιλογή του τύπου, της τεχνικής, των υλικών, της έκτασης και του επείγοντος της επέμβασης θα γίνεται και με βάση τη διαπιστωθείσα κατάσταση του κτιρίου, καθώς και με τη μέριμνα για όσο γίνεται μεγαλύτερη ικανότητα κατανάλωσης σεισμικής ενέργειας μετά την επέμβαση.

- Αύξηση της ικανότητας μετελαστικής παραμόρφωσης των μελών
- Διόρθωση κάτισμαν ανεπαρκεών και μή-κανονικοτήτων
- Μείωση των σεισμικών απατήσεων

#### Στρατηγικές διαχειριστικού χαρακτήρα

- Περιορισμός ή αλλαγή της χρήσης του κτιρίου
- Καθαίρεση τημάτων του δομήματος (π.χ. ορόφων)
- Μονολιθική μεταφορά του δομήματος σε άλλη θέση
- Απόφαση για «καμία επέμβαση». Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτή και μια μείωση της απομένουσας τεχνικής διάρκειας ζωής του δομήματος, υπό τον όρο ότι η μετά ταύτα κατεδάφιση του κτιρίου είναι εγγυημένη (βλέπε και θοίλα § 2.3.1.γ).

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικώς ορισμένοι τύποι επεμβάσεων σε φέροντα στοιχεία τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένες στρατηγικές ενίσχυσης τεχνικού χαρακτήρα.

- Η αύξηση της φέροντας ικανότητας και της δυσκαμψίας επισυγχάνεται εναλλακτικά με την επλεκτική ή συνολική ενίσχυση των δομικών στοιχείων ή με προσθήκη νέων στοιχείων που αναλαμβάνουν μέρος των σεισμικών δράσεων (π.χ. νέες φέροντες τοιχοποιίες, τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δικτυώματα από χάλυβα, τοχοποιίες πλήρωσης κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτήν, ίδιαιτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον σχεδιασμό της θεμελιώσης λόγω της αύξησης της μάζας του δομήματος καθώς και των σεισμικών φορτίων.

- Η προσθήκη νέου δομητικού συστήματος για την παραλαβή σημαντικού μέρους ή και του συνόλου της σεισμικής δράσης.
- Η αύξηση της ικανότητας μετελαστικής παραμόρφωσης δομικών στοιχείων τοχοποίας επιτυγχάνεται με διάφορες μεθόδους όπως η περιδεση, η σπάλαση, η προσθήκη οριζόντων και κατακόρυφων διαλυμάτων κ.λπ.

- Η αναδρεση κρίσιμων ανεπαρκειών συνίσταται στην άρση εκείνων των χαρακτηριστικών που συνεπάγονται δυσμενή αντισεισμική συμπεριφορά. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  - Η τροποποίηση του δομητικού συστήματος (κατάργηση ή δημιουργία νέων αρμάν, αντικατάσταση, αφαιρεση ή υποκατάσταση ευαλοθτων δομικών στοιχείων, τροποποίηση προς μια πιο κανονική και πιο πλάστιμη μορφή)
  - Η ενίσχυση της διαφραγματικής λειτουργίας πατωμάτων και στεγών και η εξασφάλιση της συγδεσής τους με τα κατακόρυφα στοιχεία

- Η εξασφάλιση της συνεργασίας, μέσω ειδικών συνδέσμων, της συνεργασίας μεταξύ των δομικών στοιχείων της τοιχοποίιας και υφισταμένων ή νέων στοιχείων ενίσχυσης
- Η ενίσχυση ανεπαρκών συνδέσμων μεταξύ τούχων ή μεταξύ τοίχων και ποτωμάτων.
- Η αντικατάσταση ανεπαρκών συνδέσμων μελών ή μελών που εμφανίζουν εκτεταμένες βλάβες
- Η τροποποίηση της εντατικής κατάστασης (π.χ. μέσω εξωτερικής προέντασης)
- Ενίσχυση υφιστάμενων μή-φεροντων στοιχείων με στόχο τη μετατροπή τους σε φέροντα.

- Η μείωση των σεισμών απαιτήσεων επιτυγχάνεται με τη μείωση της μάζας του δομητικού, την τροποποίηση του δομητικού συστήματος με στόχο την ευεργετική αλλαγή της διοπεριόδου του δομήματος (π.χ. μέσω συστημάτων σεισμικής μόνωσης ή κατανάλωσης σεισμικής ενέργειας, τα οποία καλύπτονται από τον ισχύοντα ΕΚ 8-1).

- Στις περιπτώσεις αυτές, η μερική ή ολική κατάρρευση αυτών των μελών πρέπει να αποφεύγεται με:
- Κατάλληλες συνδέσεις με τα φέροντα στοιχεία ή τη λήψη μέτρων στηρίξης για την πρόληψη πιθανής πτώσης τημάτων αυτών των στοιχείων.

β. Στις περιπτώσεις όπου, για τον επιλεγμένο στόχο ανασχεδιασμού, η σεισμική συμπεριφορά των μή-φεροντων στοιχείων ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ενοίκων (ή τρίτων προσώπων), είτε να έχει συνέπειες στα αποθηκευμένα αγαθά, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την επισκευή ή ενίσχυση των στοιχείων αυτών.

- Τη βελτίωση χαρακτηριστικών της φέρουσας ικανότητας των μή-φερόντων στοιχείων.

γ. Θα λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες επιπτώσεις των επισκευών - ενισχύσεων των μή-φερόντων στοιχείων επί του φέροντος οργανισμού.

Σε πολλές περιπτώσεις η αύξηση της φέρουσας υκανότητας συνοδεύεται από μείωση της πλαστιμότητας, εκτός εάν λαμβάνονται ειδικά μέτρα.

δ. Θα λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες του συνόλου των δομητικών επεμβάσεων επί της τοπικής και της συνολικής ικανότητας, του κτιρίου για κατανάλωση σεισμικής ενέργειας.

## 2.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

### 2.5.1 ΓΕΝΙΚΑ

α. Τα εντατικά και παραμορφωσιακά μεγέθη όλων των δομικών στοιχείων του κτιρίου υπό τον σεισμό οχεδιασμού και τους προβλεπόμενους όλους συνδυασμούς δράσεων, προσδιορίζονται μέσω κατάλληλων αναλυτικών μεθόδων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Κεφ. 5 του παρόντος Κανονισμού.

β. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ανάλυσης θα γίνεται με βάση τη σπουδαιότητα και της τυχόν βλάβες ή φθορές του κτιρίου, καθώς και τα διαθέσιμα δεδομένα για τη διατομές και τις αντοχές των δομικών στοιχείων.

γ. Όπου απαιτείται, θα εφαρμόζονται και αυξητικοί συντελεστές ασφαλείας για τις πρόσθιες αβεβαιότητες των προσομοιωμάτων ανάλυσης.

### 2.5.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό ενός κτιρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια από τις παρακάτω μεθόδους ανάλυσης. Το πεδίο εφαρμογής κάθε μεθόδου ανάλυσης συναρτάται με την εκπλήρωση μιας σειράς προϋποθέσεων (βλέπε Κεφ. 5).

α. Ελαστική (ισοδύναμη) στατική ανάλυση με καθολικούς (q) ή τοπικούς (m) δείκτες συμπεριφοράς ή πλαστικότητας, υπό τις προϋποθέσεις του Κεφ. 5, ανεξαρτήτως στάθμης αξιοποίησης δεδομένων, με κριτήριο ελέγχου τις δυνάμεις.

**β.** Ελαστική δυναμική ανάλυση με καθολικούς (φ) ή τοπικούς (m) δείκτες, υπό τις προϋποθέσεις του Κεφ. 5, ανεξαρτήτως στάθμης αξιοποιητικής δεδομένων, με κριτήριο ελέγχου της δυγάμεις.

**γ.** Ελαστική (ισοδύναμη) στατική ανάλυση υπό τις προϋποθέσεις του Κεφ. 5, ανεξαρτήτως στάθμης αξιοποιητικής δεδομένων, με κριτήριο ελέγχου της παραμορφώσεις.

**δ.** Ελαστική δυναμική ανάλυση υπό τις προϋποθέσεις του Κεφ. 5, ανεξαρτήτως στάθμης αξιοποιητικής δεδομένων, με κριτήριο ελέγχου της παραμορφώσεις.

**ε.** Ανελαστική στατική ανάλυση, υπό τις προϋποθέσεις του Κεφ. 5. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται η διασφάλιση του λόγιστον «κανονοποιητικής» στάθμης αξιοποιητικής δεδομένων.

**στ.** Ανελαστική δυναμική ανάλυση (ανάλυση χρονοϊστοριας), υπό τις προϋποθέσεις του Κεφ. 5. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται και πάλι η διασφάλιση τουλάχιστον «κανονοποιητικής» στάθμης αξιοποιητικής δεδομένων.

**ζ.** Σε ειδικές περιπτώσεις, και μόνον για την αποτίμηση υφισταμένων κτιρίων, επιτρέπεται να γίνεται προσεγγιστική αναλυτική εκτίμηση της έντασης, χωρίς λεπτομερή ανάλυση προσομοιώματος του συνόλου του κτιρίου (βλέπε Κεφ. 5).

**η.** Εκτός από τις παραπάνω αναλυτικές μεθόδους, και μόνον για την αποτίμηση υφισταμένων κτιρίων, σε ειδικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται προσεγγιστικές ή εμπειρικές μεθόδους (βλέπε Κεφ. 5).

### 2.5.3 ΚΥΡΙΑ (Η ΠΡΩΤΟΥΝΤΑ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η βασική συνέπεια του χαρακτηρισμού ενός φέροντος στοιχείου (ή επιψέρους φορέα) ως δευτερεύοντος είναι ότι για τα στοιχεία αυτά ισχύουν διαφορετικά κριτήρια επιτελεστικού τητας, επιτρέπεται δηλαδή να υποστούν μεγαλύτερες μετακινήσεις και βλάβες απ' ό, τα πρωτεύοντα στοιχεία (βλέπε Κεφ. 4, 5 και 9).

Στην περίπτωση κατά την οποία ως στόχος αποτίμησης ή ανασχεδιασμού έχει επιλεγεί ο στόχος περιορισμένες βλάβες, η παραπάνω διάκριση σε κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία δεν επιτρέπεται.

Οι επιψέρους φορέις του φέροντος οργανωσμού ενός κτιρίου, καθώς και τα μεμονωμένα δομικά στοιχεία (μελή) που επηρεάζουν τη δυσκαμψία και την κατανομή της έντασης στο κτιρίο, ή που φορτίζονται λόγω των πλευρικών μετακινήσεων του κτιρίου, μπορεί κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό να διακρίνονται σε «κύρια» (ή «πρωτεύοντα») και «δευτερεύοντα» κατά το πνεύμα του ισχύοντα ΕΚ 8-1 και κατά την § 5.1.2 του παρόντος.

Ως κύρια εν γένει θα χαρακτηρίζονται τα στοιχεία ή οι επιψέρους φορέις που συμβάλλουν στη φέροντα ικανότητα και ευστάθεια του κτιρίου υπό σεισμικά φορτία. Τα υπόλοιπα φέροντα στοιχεία ή επιψέρους φορέις είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται ως δευτερεύοντα.

### 2.6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΗΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

#### 2.6.1 ΓΕΝΙΚΑ

α. Η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που αντιστοιχούν στη στάθμη επιτελεστικότητας που επλέγεται (βλέπε § 2.3.2) για την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό, εξασφαλίζεται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που αναφέρονται στην υιοθέτηση της αντίστοχης σεισμικής δράσης, την εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης και των διαδικασιών ελέγχου ασφαλείας και διακρίσιμων λεπτομερεών.

β. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιείται η προσέγγιση του καθολικού δείκτη q, η συμμόρφωση ελέγχεται με την υιοθέτηση της πλήρους (αμείωτης, έλαστικης) σεισμικής δράσης, όπως ορίζεται στον Γιν. 2.1 και τα σχετικά σχόλια κατά περίπτωση.

**γ.** Ο έλεγχος της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό, γίνεται σε όρους εντατικών ή παραμορφωσιακών μεγεθών, ανάλογα με τη μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε και τον αναμενόμενο τρόπο αστοχίας του δομικού στοχείου (πλάστικο ή ψαθυρό) (Κεφ. 4, 9).

**δ.** Σε περίπτωση που εφαρμόζεται ελαστική ανάλυση με χρήση του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς  $q$ , όλα τα δομικά στοιχεία ελέγχονται σε όρους δυνάμεων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι πλάστικοι τρόποι αστοχίας ελέγχονται σε όρους παραμορφώσεων, ενώ οι φασθυροί ελέγχονται σε όρους δυνάμεων.

**ε.** Ο υπολογισμός των υκανοτήτων των δομικών στοιχείων γίνεται με τις αντιπροσωπευτικές τιμές των διοιτήτων των υφισταμένων υλικών (είτε μέσες είτε οινοί χαρακτηριστικές), όπως αυτές προκύπτουν από τους επί τόπου ελέγχους και από συμπληρωματικές πηγές πληροφοριών, κατά το Κεφ. 3. Ομοίως για νέα υλικά θα χρησιμοποιούνται επίσης οι αντιπροσωπευτικές τιμές (μέσες ή χαρακτηριστικές) των αντιτοιχών διοιτήτων.

**στ.** Τα δευτερεύοντα στοιχεία ελέγχονται με τα ίδια κριτήρια συμπόρφωσης όπως και τα πρωτεύοντα, αλλά με λιγότερο συνηρητικές εκτιμήσεις της ικανότητάς τους (Κεφ. 4, 9).

## 2.6.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Βλέπε Κεφ. 6 για τα προσδομούμενα συμπεριφοράς, Κεφ. 7 για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων και Κεφ. 8 για τη διαστασιολόγηση των επεμβάσεων.

Βλέπε Κεφ. 4, 7, 8 και 9.

**α.** Οι διαθέξιμες αντιτοιχείς σε όρους έντασης ή παραμορφώσης δύλων των δομικών στοιχείων πρέπει να υπολογίζονται βάσει ορθολογικών προσδομοιωμάτων, ευρύτερα αποδεκτών διεθνών, ιδίως ως προς τη μεταφορά δυνάμεων μεταξύ υφιστάμενων και προστιθέμενων υλικών ή στοιχείων.

**β.** Οι συντελεστές ασφαλείας υφισταμένων και προστιθέμενων υλικών θα λαμβάνονται υπόψη τις γεωμετρικές αβεβαιότητες, τον σκεδασμό των ιδιοτήτων των υλικών, καθώς και τις ενδεχόμενες αβεβαιότητες λόγω της φύσεως των εργασιών και των δυσχερετών αποτελεσματικού ποιοτικού ελέγχου.

γ. Όπου απαιτείται, θα εφαρμόζονται και μειωτικοί συντελεστές για τις πρόσθετες αβεβαιότητες των προστιμοιωμάτων αντίστασης δομικών στοιχείων, ενσχυμένων ή μη.

δ. Στις περιπτώσεις δομητικών επευμβάσεων έναντι σεισμικών δράσεων, ο έλεγχος περιορισμού βλαβών θα γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κεφ. 9.

### 2.6.3 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μετά τους ελέγχους της Παραγράφου 2.6.2, απαιτείται η προσεγγιστική επανεκτίμηση του δείκτη συμπεριφοράς ο που έχει προεπιλεγεί για το επιλογευασμένο - ενισχυμένο κίριο, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των κριτηρίων που εξασφαλίζουν την ικανότητα κατανάλωσης ενέργειας (βλ. και Κεφ. 4), στα:

α. Σειρά εμφάνισης αστοχίας οριζόντιων έναντι κατακόρυφων δομικών στοιχείων.

β. Τύπος αστοχίας των δομικών στοιχείων (καρπτική ή διαταρτική αστοχία).

γ. Τοπική διαθέσιμη πλαστικότητα.

δ. Διαθέσιμοι δευτερογενείς μηχανισμοί αντιστάσεων μετά από μεγάλες σχετικές μετακυρήσεις.

ε. Ενδεχόμενες συνέπειες της ψαθυρότητας περιορισμένου αριθμού δομικών στοιχείων επί της πλαστικότητας του συνολικού δομήματος.

Ο έλεγχος περιορισμού βλαβών περιλαμβάνει γενικά τα πρωτεύοντα και τα δευτερεύοντα στοιχεία του φέροντος οργανισμού και τα προσαρτήματα.

Ειδικώς όταν κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό λαμβάνονται οι τιμές του δείκτη συμπεριφοράς κατά το Κεφ. 4, δεν απαιτείται επανεκτίμηση του δείκτη συμπεριφοράς.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.1****ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΝΕΚΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ή ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ**

Οι ελάχιστοι ανεκτοί στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού υφισταμένων κτιρίων που προβλέπονται στην § 2.2. ορίζονται ανάλογα με την κατηγορία σπουδαιότητας του κτιρίου ως εξής:

Πίνακας ΠΑ.2.1. Ελάχιστοι ανεκτοί στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού υφισταμένων κτιρίων.

Κατηγορία Σπουδαιότητας	Στόχοι
I	Γ2
II	Γ1
III	B1
IV	B1 κατ Α2 (Ικανοποίηση και των δύο στόχων)

Σε κάθε περίπτωση να θεωρηθεί ότι ισχύει A1>A2, 31>B2, Γ1>2, A1>B1>1 κατ A2>B2>2

Ειδικώς, για κάθε υφιστάμενο κτίριο κατηγορίας σπουδαιότητας I και II, είναι αποδεκτή οποιαδήποτε δομητική επέμβαση σεισμικής αναβάθμισης του κτιρίου η οποία εναλλακτικά:

- Διασφαλίζει τους ελάχιστους ανεκτούς στόχους του Πίν. ΠΑ.2.1, ή
- Διασφαλίζει μέσω υπολογιστικής τεκμηρίωσης ήτοι βελτιώνεται η φέρουσα ικανότητα του κτιρίου κατά μία τουλάχιστον βασική σεισμική κλάση του Πίν. 2.1 της § 2.2 (στάθμη επιτελεστικότητας Β – «Σημαντικές Βλάβες») ανώτερη, όχι μόνο από αυτήν που ανήκει το κτίριο πριν την επέμβαση αλλά και από την ελάχιστη βασική σεισμική κλάση που παρουσιάζεται στον Πίν. ΠΑ.2.2. Η τεκμηρίωση κατέταξης του κτιρίου στη βασική σεισμική κλάση πρέπει να πραγματοποιείται βάσει πλήρους στατικής και αντισεισμικής μελέτης του κτιρίου και αποκλειστικά μέσω των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και υιοθετώντας πριν και μετά την επέμβαση τις ίδιες παραδοχές (όπως για παραδειγμα μεθοδολογία ανάλυσης, στάθμες αξιοπιστίας δεδουλεύναν, κτλ.).

Πίνακας ΠΑ.2.2. Ελάχιστες βασικές σεισμικές κλάσεις υιοσταμένων κτιρίων σπουδαιότητας I και II.

Εφαρμοσθέντες Κανονισμοί Μελέτης και Κατασκευής	Ελάχιστη βασική Σεισμική Κλάση Κτιρίου
...≤1985	B3
1985<...≤1995	B3 <sup>+</sup>
1995<...	B2 <sup>+</sup>

Σε περίπτωση κτιρίου που έχει μελετηθεί ή/και κατασκευαστεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, στον Π.ν. ΠΑ.2.2 θα λαμβάνεται υπόψη η αρχική χρονική περίοδος μελέτης του κτιρίου. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να διαπιστωθεί η αρχική χρονική περίοδος μελέτης του κτιρίου θα λαμβάνεται υπόψη η χρονική περίοδος ένορξης της ανέγερσης του κτιρίου.

Για κάθε **υφιστάμενο κτίριο κατηγορίας** που ιδιοτυπώντας III και IV, είναι αποδεκτή οποιαδήποτε διαιρτική επέμβαση σεισμικής αναβάθμισης του κτιρίου η οποία διασφαλίζει τους ελάχιστους ανεκτούς στόχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Π.ν. ΠΑ2.1.

Οι παραπάνω κατηγορίες που διαδιλογητας ορίζονται ως εξής:

Πίνακας ΠΑ.2.3. Κατηγορία σπουδαιότητας κτιρίων.

Κατηγορία Σπουδαιότητας	Κτίρια
I	Κτίρια μερικής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του καινού, <b>όπως:</b> αγροτικά οικήματα και αγροτικές αποθήκες, υπόστεγα, στάβλοι, βουστάδα, χοιροστάσια, ορνιθοφρειά κ.λπ.
II	Συνήθη κτίρια, <b>όπως:</b> κατοικίες και γραφεία, βιομηχανικά - βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία (τα οποία δεν περιλαμβάνουν ύδρους συνεδρίαν), ξενώνες, οικοτροφεία, λύριοι ειθέσεων, χώροι εστιάσεων και ψυχαγωγίας (ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπόουλινγκ, μπαλάρδου, ηλεκτρονικών παχυνιδιών, εστατόρια, μπαρ, κλπ), τράπεζες, λαριέα, αγορές, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, φαρμακεία, κουρεία, κομψατήρια, ινστιτούτα γυμναστικής, βιβλιοθήκες, εργοστάσια, συντηρητικής και επισκευής αυτοκινήσων, βαφεία, συλλογέα, εργαστήρια ερευνών, παρασκευαστήρια τροφίμων, καρβοσιτήρια, κτιρια στάθμευσης αυτοκινήσων, πρατήρια υγρών καυσίμων, ανεμογεννήτριες. Αρφεία δημιούριαν υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία IV, κλπ.
III	Κτίρια τα οποία στεγάζουν εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης οικονομικής σημασίας, καθώς και κτίρια δημόσιων συμαρθριστών και γενικών κτίρια στα οποία ευρισκούνται πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου, <b>όπως:</b> αίθουσες αεροδρομίων, χώροι συνεδρίων, κτίρια που στεγάζουν υπολογιστικά κέντρα, ειδικές βιοτεχνολογίες, επαιδευτικά κτίρια, αίθουσες διδασκαλίας, φροντιστήρια, νηπιαγωγεία, χώροι συγχώνων, αίθουσες δικαστηρίων, ναοί, χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων, θέατρα, κινηματογράφοι, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες αναμονής επιβατών, ψυχαρεία, δρώματα αστόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρονίων παροχόντων, οίκοι ευηγρίας, βιοεφορικές, βιοφυτικοί σταθμοί, πανδότοποι, αναμορφωτήρια, φυλακές, εγκαταστάσεις καθημερινού νερού και αιοβλήτων, κλπ.
IV	Κτίρια των οποίων η λειτουργία, τόσο κατά την διάρκεια του εστιατού, δύο και μετά τους σεισμού, <b>έναι Ιωτικής σημασίας, δύοπα:</b> κτίρια τηλεπικοινωνιών, παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία, καλυκές, αγροτικά λατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας, διυλιστήρια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, πυροσβεστικοί και αστυνομικοί σταθμοί. Κτίρια που στεγάζουν έργα μοναδικής καλλιτεχνικής σήμας, <b>δύοπα:</b> μουσεία, αιτοθήκες μουσείων, κλπ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

### 3.1 ΓΕΝΙΚΑ

Καταγράφονται οι βλάβες ή φθορές, ανεξαρτήτως του αν οφείλονται σε σεισμό ή σε άλλες δράσεις (καθίζησεις, πυρκαϊά, δράσεις περιβάλλοντος, ανθρωπογενεις, επεμβάσεις-ήπιας καθαρέσεις τημημάτων φερόντων τούχων άνευ μελέτης, κ.λπ.).

Πριν από οποιαδήποτε μελέτη ή επέμβαση, απαιτείται η διερεύνηση και τεκμηρίωση του υφιστάμενου δομήματος σε επαρκή έκταση και βάθος, ώστε να καταστούν όσο γνωται πιο αξιόπιστα τα δεδομένα στα οποία θα σημηχθεί η μελέτη αποτίμησης ή/και ανασχεδιασμού. Προς τούτο, απαιτείται η αποτύπωση του δομήματος και της κατάστασής του, η καταγραφή και τεκμηρίωση του ιστορικού της κατασκευής και της συντήρησής του (περιλαμβανομένων προηγούμενων επεμβάσεων σε αυτό), η καταγραφή των τυχόν φθορών και βλαβών, καθώς και των ενδεχόμενων προσθηκών ή αλλοιώσεων, δημοσιεύση και η εκτέλεση επιτόπου και εργαστηριακών διερευνητικών εργασιών και μετρήσεων.

Μερικοί από τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αξιοποιησία των δεδομένων είναι:

- Η διαθεσιμότητα ιστορικού του κτιρίου
- Η επάρκεια διερεύνησης φέροντος οργανισμού και των χαρακτηριστικών των υλικών
- Οι δυνητέρες επί τόπου διερεύνησης αφανών στοιχείων, συνδέσεων, εκτίμησης των ιδιοτήτων των υλικών.

Ανάλογα με την ένταση και την έκταση των βλαβών ή φθορών και σε ό,τι αφορά την δυνατότητα χρήσης του κτιρίου, αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Καθόλου ή μικρές, βλάβες:

Κατά την διερεύνηση / τεκμηρίωση μετά από έναν σεισμό, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας των ενοίκων και του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την διερεύνηση. Η φύση και η έκταση αυτών των μετρών και ενεργειών θα εξαρτάται από την ένταση και την έκταση των βλαβών.

Το κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς.

(β) Σοβαρές βλάβες:

Θα πρέπει να περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα χρήσης του κτιρίου, μέχρις ότου πραγματοποιηθεί ακριβέστερη και τελική εκτίμηση της κατάστασης. Επίσης, θα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα λήψης μέτρων ασφαλείας και υποστηλώσεων ή αντιτηρίξεων.

(γ) Βαρείες βλάβες, μέχρις κατάρρευση:

Θα πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στο κτίριο και η πρόσβαση στην γύρω περιοχή. Τα τμήματα που ενδέχεται να καταρρεύσουν ξαφνικά πρέπει να κατεδαφίζονται αμέσως, πρέπει δε να εξετάζεται το ενδεόμενο άμεσων μέτρων επέμβασης (κυρίως προσωρινών), ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για κτίριο με ιστορική/αρχιτεκτονική αξία.

Οι διαδικασίες επιθεώρησης, οι επιτόπους και εργαστηριακοί έλεγχοι και διερευνήσεις και οι λοιπές διαδικασίες συλλογής στοιχείων, θα ακολουθούν προδιαγραφές επανωλματικών ή δημόσιων οργανισμών, θα πρέπει δε να είναι συμβατές με τα διαθέσματα μέσα για επιθεώρηση, διερευνήση και λήψη μέτρων επισκευής/ενίσχυσης, [βλ. και § 1.2.1.(ζ)].

Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η σύνταξη του προγράμματος των διερευνητικών εργασιών και επιτυγχάνεται η καλύτερη αποτελεσματικότητά του.

Υπάρχει σχετική βιβλιογραφία προκαταρκτικής ανάλυσης ευαίσθησίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους μελετητές.

(α) Να εντοπισθούν οι πλέον τρωτοί αστοχίας του κτιρίου.

(β) Οι αναμενόμενοι τρόποι αστοχίας του κτιρίου.

Αναλόγως, εντοπίζονται οι περιοχές όπου κατά προτεραιότητα θα πρέπει να εκπυγθούν τα χαρακτηριστικά υλικών και δομικών στοιχείων, τα οποία αναμένεται να είναι σημαντικά για την αποτίμηση της κατάστασής του κτιρίου.

### 3.2 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Η αποτύπωση των φερόντων, καθώς και των μή φερόντων στοιχείων γίνεται παράλληλα με την αρχιτεκτονική αποτύπωση, τα σχέδια της οποίας χρησιμοποιούνται ως μπόβιθρο.

Τυχόν προϋπάρχοντα σχέδια του φέροντος οργανισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, υπό τον όρον ότι διαπιστώνεται η ακρίβεια, η επάρκεια και η πληρότητά τους.

Για την αιτούμενωση αφανών στοιχείων, ο Μελεποτής Μηχανικός συντάσσει πρόγραμμα διερευνητικών τομών ή άλλων μή καταστρεπτικών ή ελάχιστα καταστρεπτικών διερευνήσεων, κατά την § 3.5.

#### 3.2.1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Προϋπόθεση για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό αποτελεί η γνώση της γεωμετρίας του δομήματος, η οποία περιλαμβάνει τόσο τα φέροντα, όσο και τα μή φέροντα στοιχεία. Τα γεωμετρικά στοιχεία του δομήματος αποκτώνται με διάφορες μεθόδους, οι οποίες ενδεικτικώς περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν, αποτυπώνονται δε σε κατάλληλα σχέδια, τα οποία είναι τα εξής:

### 3.2.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία έχει προηγηθεί αρχιτεκτονική υποτύπωση του κτιρίου, τα σχετικά σχέδια μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση κατ να συμπληρώνονται καταλλήλως με γεωμετρικά δεδομένα για τα φέροντα στοιχεία του δομήματος. Τα σχέδια συντάσσονται εν γένει υπό κλίμακα 1:50.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να προβλέπονται και σχέδια του κτιρίου κατά τμήματα (σε μερική αλληλεπικάλυψη με τα γειτονικά τμήματα) υπό κλίμακα 1:50.

Τα γενικά σχέδια κατασκευής (κατόψιες, όψεις και τομές) περιγράφουν την γεωμετρία του φορέα, επιτρέποντας τον προσδιορισμό των δομικών στοιχείων κατ των διαστάσεων τους, καθώς και τον φέροντος οργανισμό που παραλαμβάνει τις κατακόρυφες, και τις πλευρικές (σεισμός, ανεμοπτίση, κ.λπ.) δράσεις.

Σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. κτιρίου με κάτοψη μεγάλων διαστάσεων, επιτρέπεται για λόγους ευχρηστίας να σχεδιάζεται το συνολο της κάτοψης σε κλίμακα 1:100.

### 3.2.1.2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα λεπτομερή σχέδια κατασκευής, εκτός από την γεωμετρία του φορέα, κατασκευής, πρέπει να επιτρέπουν τον ψρόιο σύνδεσης μεταξύ των οινοχέων και των κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε όλες τις θέσεις δύναμης απαραίτητο.

Συντάσσεται σερά λεπτομερών σχεδίων, με κατάλληλες παραπομπές στα κατασκευής, πλήρως των υλικών στον Μελετητή Μηχανικό να κατανοήσει πλήρως τον τρόπο και τα υλικά με τα οποία έχει κατασκευασθεί το δόμημα.

Τα σχέδια περιέχουν όλες τις διαστάσεις των φερόντων στοιχείων, καθώς και αναφορά των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένο κάθε δομικό μέλος και οι τυχόν συνδέσεις του με όλα κατακόρυφα ή οριζόντια μέλη.

(α) Σχέδια στέγης, σε κάτοψη, όψεις και κατάλληλες τομές.

(β) Σχέδια πατωμάτων, σε κάτοψη και κατάλληλες τομές.

(γ) Σχέδια καμπύλων φορέων στέγασης ή πατωμάτων, σε κάτοψη, όψη και καταλληλες τομές.

(δ) Σύνδεση στέγης και πατωμάτων με τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία.

(ε) Συνδέσεις των στοιχείων της στέγης και των πατωμάτων μεταξύ τους.

(σ) Σχέδιο θεμελίωσης, σε κάτουη και κατάλληλες τομές.

(ζ) Σχέδια κατασκευαστικών φάσεων, εάν το κτίριο έχει κατασκευασθεί κατά τημάτα, καθώς και ενδεχόμενων προγενέστερων δομητικών επεμβάσεων. Στα σχέδια αυτά, περιλαμβάνονται και τα δεδομένα που αφορούν την ενδεχόμενη σύνδεση μεταξύ των στοιχείων των διοικήσων κατασκευαστικών φάσεων και επεμβάσεων.

### 3.3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στην περίπτωση κτιρίων με ιστορική/αρχιτεκτονική/καλλιτεχνική αξία, υπαπειται αναδρομή στην βιβλιογραφία για την αναζήτηση οχειών στοιχείων. Η καταγραφή και τεκμηρίωση του ιστορικού μπορεί να βασισθεί σε σχετική μελέτη άλλων ειδικοτήτων (Αρχιτέκτονες, Αρχαιολόγοι, Ιστορικοί, Ιστορικοί της τέχνης, κλπ.)

- Τον χρόνο κατασκευής, καθώς και τις φάσεις κατασκευής.
- Μεταγενέστερες προσθήκες, επεμβάσεις, αλλαγές χρήσης ή φορτίων, κλπ.
- Εμφάνιση βλαβών ή φθορών κατά το παρελθόν και τρόπος υποκατάστασή τους.
- Έκτακτες δράσεις (σεισμοί, πυρκαϊά, πρόσκρουση, κατασκευή μεγάλου γειτονικού έργου, κλπ.).

Η απαιτούμενη επάρκεια και πληρότητα του ιστορικού είναι ανάλογη με την σπουδαιότητα του αντικεμένου. Σε ιδιωτικά κτίρια μικρής κλίμακας και περιορισμένης σπουδαιότητας, το ιστορικό μπορεί να είναι μια απλή καταγραφή στοιχείων, δεδομένων κ.λπ. ή υπεύθυνων πληροφοριών, οι οποίες δίνονται από τον Κύριο του έργου.

Εν γένει, το ιστορικό περιλαμβάνει:

- (i) Την χρονολογία κατασκευής του κτιρίου.
- (ii) Την αξιολόγηση προηγούμενων σχεδίων αποτύπωσης του κτιρίου (εφόσον διατίθενται).
- (iii) Την συλλογή πληροφοριών οι οποίες αφορούν την προηγούμενη κατάσταση του κτιρίου, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων

τροποποιήσεων του φέροντος οργανισμού ή των μή φερόντων στοιχείων, ενδεχόμενων προηγούμενων εργασιών επισκευής ή ενισχυσης, στοιχείων για την συμπεριφορά του κτιρίου έναντι προηγούμενων σεισμών, προϋπαρχουσών βλαβών ή φθορών, εκσκαφών που έχουν πραγματοποιηθεί σε μικρή απόσταση, κ.λπ.

(iv) Προκειμένου περί κτιρίου το οποίο ευρίσκεται σε ιστορικό οικισμό, η συλλογή πληροφοριών μπορεί να γίνεται και σε γειτονικά ή άλλα κτίρια του οικισμού, τα οποία έχουν κατασκευασθεί με το ίδιο δομικό σύστημα και έχουν υποστεί παρόμιοες δράσεις.

Ιδίως σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά έναντι σεισμού, η σύγκριση της εξεταζόμενης κατασκευής με άλλες γειτονικές αποτελεί πληροφορία η οποία πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπ' όψη ως μια συνδλοκή φυσική δοκιμή του κτιρίου.

### 3.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ (ΠΛΕΟΝΟΓΙΑ)

Οι βλάβες ή φθορές πρέπει να σημειώνονται στα σχέδια της αποτύπωσης (κατόψεις, όψεις και τομές), με τις απαραίτητες επεξηγήσεις και να συνδέονται από φωτογραφίες. Τα σχέδια πρέπει να συμπληρώνονται με κατάλληλες παραπομπές στο φωτογραφικό υλικό.

Ως βλάβες γνωρίζονται, για παράδειγμα:

- Παραμορφώσεις δομικών στοιχείων ή/και αποκλίσεις τους από την κατακρυφού ή την ορίζοντα.
- Ρωγμές ή αποκαλλίσεις μεταξύ δομικών στοιχείων.
- Τοπικές αστοχίες, ρωγμές ή θραύσεις λιθοσωμάτων.
- Παραμορφώσεις, θραύση, αποδιοργάνωση ξύλινων ή μεταλλικών στοιχείων.
- Εκτεταμένες απολεπίσεις λιθοσωμάτων.

Για κτίρια με βλάβες, η καταγραφή των φθορών και των βλαβών συμπληρώνει την αποτύπωση του φέροντος οργανισμού.

Με τον όρο «βλάβη» νοείται κάθε αλλοίωση ή απομείωση της γεωμετρίας, της συνέχειας ή των μηχανικών χαρακτηριστικών των στοιχείων του φέροντος οργανισμού ή των μή φερόντων στοιχείων (π.χ. διαχωριστικοί τοίχοι με εν ξηρά δόμηση).

Στις βλάβες συμπεριλαμβάνονται γενικώς και οι φθορές, π.χ. λόγω γήρανσης των υλικών, λόγω φυσικοκλημάτων δράσεων, κ.λπ.

Οι φθορές (π.χ. σε περιοχές υγρασίας με εξανθήσεις, απόπλυση κονιάματος, κ.λπ.) και οι βλάβες του κτηρίου (ρωγμές, αποκλίσεις τοίχων από την κατακόρυφο, παραμένουσες παραμορφώσεις, οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων, αστοχίες, θλιπτήρων-ελλιποτήρων, κ.λπ.). καταγράφονται και αποτυπώνονται σε σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών.

Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την κατ' αρχάς ποιοτική ερμηνεία των παρατηρούμενων βλαβών.

Οι ρωγμές καταγράφονται λεπτομερώς κατά θέση και μέγεθος. Καταγράφονται, επίσης, στοιχεία όπως:

(α) εάν οι ρωγμές είναι καινούριες ή παλαιότερες,

(β) εάν το άνοιγμά τους είναι σταθερό ή σημαντικά μεταβαλλόμενο κατά το μήκος κάθε ρωγμής,

(γ) εάν παραπρεύει ακτός επιπέδου μετακίνηση των χελώνων ρωγμών.

(δ) εάν παρατηρείται ολίσθηση κατά μήκος των ρωγμών.

(ε) εάν οι ρωγμές είναι εν χρόνω σταθερές ή παραπρεύεται εν χρόνω μεταβολή του ανοίγματος τους (ή του μήκους των) μετά την έναρξη της μελέτης.

(στ) εάν οι ρωγμές εμφανίζονται κατά μήκος αρμάν ή διέρχονται από λιθοσώματα.

Ιδιαίτερη σημασία να δοθεί στον εντοπισμό τυχόν οριζόντιων ρωγμών σε οριζόντιους αρμάν ή κατακόρυφων σε κατακόρυφους αρμάν ή /και λιθοσώματα.

Για παραδειγμα, η έδραση των στοιχείων των πατωμάτων και της στέγης σε ανεπαρκές βάθος, σην τοιχοποίia ενδέχεται να προκαλέσει τοπικές κακοτεγχίες ή κατασκευαστικά σφάλματα, ο.οποίες προκαλούν αλλοίωση

αποτοχίες στα ξύλινα στοιχεία ή και στην τοιχοποιία λόγω αυξημένων τοπικών τάσεων, αλλά και την απώλεια έδρασης των πατωμάτων ή της στέγης.

- Τα άμεσα μέτρα επέμβασης μπορεί να είναι:
- ✓ Άμεση κατεδάφιση ετοιμόρροπων τημημάτων
  - ✓ Απομάκρυνση χαλαρών ή επικρεμάμενων στοιχείων
  - ✓ Μείωση ή και αφαιρεση μεγάλων φορτίων
  - ✓ Υποστήλωση έναντι κατακόρυφων φορτίων
  - ✓ Αντιστρήξη έναντι οριζόντιων φορτίων
  - ✓ Απαγόρευση χρήσεως του κτιρίου (εν μέρει ή εν δλω)

Στην περίπτωση κυρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέων ή ρυθμίων, οι σχετικές εργασίες πρέπει να έχουν προηγουμένων εγκριθεί από την ορμόδια δημόσια αρχή, κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες – πάντως δε οναδόγως με τον βαθμό του επείγοντος που επιβάλλεται απ' την επικινδυνότητα των περιστάσεων.

- Η επιλογή των προσωρινών επειγόντων μέτρων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:
- ✓ Ο τύπος, και η χρήση του κτιρίου, σε συνδυασμό με το μέγεθος, και την σταυρούδιοτητά του (κατά το νόημα του ισχύοντος Αντιδεσμικού Κανονισμού ή/και κατά την ισχύουσα σχετική νομοθεσία)
  - ✓ Το είδος της βλάβης
  - ✓ Τα διαθέσιμα μέσα. (Προσωπικό, εξοπλισμός, κ.λπ.)
  - ✓ Ο βαθμός της επικινδυνότητας
  - ✓ Η πιθανολογούμενη εξέλιξη των βλαβών

- ✓ Η αναμενόμενη συμπεριφορά κατά την διάρκεια σεισμών
- ✓ Το κόστος των επεκβάσεων

### 3.5 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

#### 3.5.1 ΓΕΝΙΚΑ

Οι κατάλληλες μετρήσεις και δοκιμές μπορούν να πραγματοποιούνται επιπότου ή/και σε Εργαστήριο.

Η επιλογή των μετρήσεων, καθώς και των κατάλληλων δοκιμών θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση, κατά την κρίση του μελετητή Μηχανικού Πάντως, για να ελαχιστοποιούνται οι αιμφιβολίες, συνιστάται να γίνεται διασταύρωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων ή και δοκιμών.

Κατά την σύνταξη του προγράμματος των διερευνητικών εργασιών, ο μελετητής Μηχανικός λαμβάνει υπ' όψη την σπουδαιότητα του κτιρίου, την παθολογία του, καθώς και το είδος και τις μεθόδους υπολογισμού της οποίες θα εφαρμόσει κατά την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό.

Με βάση τα αποτελέσματα των διερευνητικών εργασιών, ο μελετητής Μηχανικός οφελεί να απιλογήσει τις παραδοχές βάσει των οποίων θα γίνει η αποτίμηση και ο ανασχεδιασμός, κατ' εφαρμογήν των Κεφ. 2 και 4 του παρόντος Κανονισμού.

Οι διερευνητικές εργασίες αποβιλέπουν στην συγκέντρωση στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου.

Οι πραγματοποιούμενες διερευνητικές εργασίες διακρίνονται σε διάφορες ομάδες, ανάλογα με τα στοιχεία τα οποία αποκτώνται μέσω αυτών:

- Εντόπιση και αποτύπωση αφανών στοιχείων
- Χαρακτηριστικά υλικών και τρόπος δόμησης
- Έδαφος Θεμελίωσης, κ.λπ.
- Άλλοι παράγοντες

Ο μελετητής Μηχανικός συντάσσει το πρόγραμμα των διερευνητικών εργασιών, οι οποίες εκτελούνται από τον ίδιο, είτε υπό την επίβλεψή του, είτε από αναγνωρισμένα προς τύπο Εργαστήρια.

Όταν πρόκειται για κτίριο το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο ή μνημείο, το πρόγραμμα των δοκιμών οφείλει να λαμβάνει υπ' όψη τους περιορισμούς (ως προς τις θέσεις και ως προς το πλήθος των δοκιμών) οι οποίοι προκύπτουν από την ιστορική/αρχιτεκτονική αξία του κτίρου.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις, το πρόγραμμα των δοκιμών θα πρέπει να έχει την έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών.

Βλ. τα περί «πρωτεύοντων» και «δευτερεύοντων» στοιχείων, κατά την § 2.5.3.

Για την επιλογή του πλήθους και των θέσεων δειγματοληψίας, πρέπει να εφαρμοσθούν κριτήρια όπως:

- Η επιδιωκόμενη στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων.
- Η αντιρροστητικότητα των δειγμάτων ή των θέσεων δειγματοληψίας.

• Οι τοπικές βλάβες και οι ενδεχόμενες φθορές ή κακοτεχνίες του φέροντος οργανισμού.

Ο καθορισμός του ελάχιστου πλήθους των δοκιμών πρέπει να γίνεται έστι, ώστε να είναι δυνατή η στατιστική επεξεργασία και βαθμονόμηση. (βλ. Κεφ. 3.10).

Κατά την σύνταξη του προγράμματος των διερευνητικών εργασιών, πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη η σημασία κάθε δομικού στοιχείου για την αντσεισμική ικανότητα του κτιρίου.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος των δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των μετρήσεων, γίνεται από τον μελετητή Μηχανικό ή από άλλον Μηχανικό με τα απαιτούμενα προσόντα.

### 3.5.2 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Το είδος και η έκταση των επί τόπου και των εργαστηριακών διερευνήσεων εξαρτώνται από την επιδιωκόμενη στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων.

Η μελέτη αποτιμησης και επειμβάσεων περιλαμβάνει Τεχνικές Εκθέσεις, Σχέδια και αξιολόγηση αποτελεσμάτων επι τόπου ή/και εργαστηριακών διερευνήσεων, οι οποίες περιέχουν δεδομένα για τα ακόλουθα:

- (α) τα υλικά κατασκευής όλων των δομικών στοιχείων και τα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τον τρόπο δομήσεως. Ειδικώς για τα στοιχεία από τοχοποία, αναφέρονται:

- (i) το είδος, το σχήμα, οι διαστάσεις, ο τρόπος λάξευσης και ο τρόπος διάταξης και εμπλοκής των λιθοσωμάτων, καθώς και ο βαθμός τυχόν διάβρωσής τους.
- (ii) το είδος και η ποιότητα του κονιάματος δομήσεως και του κονιάματος αρμολογίσεως (κατά περίπτωση), το πάχος των αρμών του κονιάματος, καθώς και η κατάσταση διατήρησης του κονιάματος (ως προς την αντοχή, σκληρότητα, ευθρυποτότητα, διάβρωση, ύπαρξη φθορών, ρωγμών ή τυχόν μεγάλων εσωτερικών κενών, κ.λπ.).
- (iii) ο τρόπος δομήσεως της τοιχοποίας κατά το πάχος των στοιχίων (πλήθος, στρώσεων και αντίστοιχα πάχη), η ύπαρξη ή μη εγκάρσιων συνδέσεων στις δίστρωτες ή φτιστρωτες τοιχωπούες και στην περίπτωση των τριστρωτων τα χαρακτηριστικά του υλικού πληρώσεως της μεσαίας στρώσης |ιωλικά δομήσεως, ποσοστό κονιάματος και μικρών τεμαχίων λιθοσωμάτων, συνεκτικότητα υλικού, ύπαρξη κενών και ασυνεχειών, κ.λ.τ.).
- (iv) το ελάχιστο ονομαστικό εύρος των ρωγμών-κενών- ασυνεχειών, το οποίο χαρακτηρίζει την τοιχοδόμη και το ποσοστό των προς πλήρωση κενών, ρωγμών.
- (v) τα στοιχεία όπλισης της τοιχοποίας, εφ' όσον υπάρχουν (ξύλινοι ή μεταλλικοί οπλισμοί, κ.λπ.).
- (vi) η ύπαρξη οριζόντιων ή κατακόρυφων διαζωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, ξύλο, χάλυβα, κ.λπ.
- (vii) ο τρόπος συνδέσης των τοίχων και η κατάσταση διατήρησής των συνδέσεων (στις γωνίες του κτρίου, προκεμένου περί
- Το «ελάχιστο ονομαστικό εύρος» των ρωγμών-κενών- ασυνεχειών μιας τοιχοδόμης, εκτυμάται από τον Μηχανικό με αξιοποίηση των υποτελεσμάτων των διερευνήσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό (εφόδου απαντήσει) της κατάλληλης συνθετικής του ενέματος, η οποία θα πρέπει να είναι ικανή να διεισδύσει σε εύρος ρωγμών και κενών μεγαλύτερο ή ίσο από αυτό (βλέπε § 8.9.5).

περιψετρικών τοίχων, καθώς και στην συνάντηση περιψετρικών και εσωτερικών φερόντων τοίχων, κ.λπ.).

(viii) οι ασυνέχειες στους κατακόρυφους τοίχους (τοιχισμένα ανοίγματα, αρμοί διαφρετικών οικοδομικών φάσεων, κ.λπ.).

Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται προκειμένου να εξετασθεί η αποτελεσματικότητα του ανωφλίου, δηλαδή αν είναι ικανό να παραλάβει ή νέσσω κάμψης τα υπερκείμενα φορτία κατά την σημηζανταί καλά στους εκατέρωθεν πεδίσσους, ώστε να τα μεταφέρει σε αυτούς με επάρκεια.

(v) διλλα στοιχεία, όπως ελκυστήρες στην γένεση τόξων, στη στάθμη των πατωμάτων ή στις γωνίες του κτιρίου, κ.λπ.

(δ) το είδος και τα χαρακτηριστικά των πατωμάτων και της στέγης και των συνδέσεων τους με τα τυχόν υπόρχοντα οριζόντια διαζώματα και τα κατακόρυφα οινοχέα, καθώς και η κατάσταση διατήρησής τους.

(ε) το είδος και το βάθος της θεμελίωσης.

(στ) το είδος και τα χαρακτηριστικά του εδάφους θεμελίωσης.

(ζ) αφανή στοιχεία, όπως ελκυστήρες, ξυλοδεστές ή άλλα διαζώματα, αγωγοί, καμιάδες, κ.λπ.

(η) ενδεχόμενες παλαιώτερες επειμβάσεις στο κτίριο και την πιθανολογία μενη εποχή πραγματοποίησής τους.

(θ) στοιχεία για την προγενέστερη συμπεριφορά των υλικών ή δομικών μελών, τους πιθανούς μηχανισμούς αστοχίας και την πιθανή εν χρόνω εξέλξη των σημερινών ιδιοτήτων τους.

Η σχεδίαση όλων των στοιχείων γίνεται σε κλίμακα κατάλληλη και ανάλογη με την απαιτούμενη λεπτομέρεια της παρουσίασης των στοιχείων.

Οι Τεχνικές Εκθέσεις περιλαμβάνουν και όλο το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό (σκαριφήματα, φωτογραφίες, διαγράμματα, κ.λτ.), το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των στοιχείων της τεκμηρίωσης.

### 3.5.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Τα στοιχεία αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού, του είδους και των χαρακτηριστικών των υλικών, καθώς και της συμπεριφοράς του κτρού, προκύπτουν από επιτόπου παρατήρηση καμετρήσεις (έιτε επιτόπου είτε και στο Εργαστήριο), ώιας ενδεικτικώς περιγράφεται στα επόμενα.

#### 3.5.3.1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Η επιθεώρηση συνίσταται στη συστηματική παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων τα οποία αφορούν την τεκμηρίωση του φέροντος οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς του.

Η επιθεώρηση, επαναλαμβανόμενη όσες φορές χρειάζεται για την συμπλήρωση των στοιχείων, απαιτείται ανεξαρτήτως της εφαρμογής επιτόπου ή/και εργαστηριακών μετρήσεων.

### 3.5.3.2 ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΗΘΗ ΜΕΣΑ

Μέθοδοι δόσως: τοπογραφικές, φωτογραφικές, σάρωσης με λέιζερ,  
κλπ.

- Γρόκειται για αρκετά συνηθισμένη περίπτωση, όταν π.χ.  
(i) το κτίριο που εξετάζεται είναι κηρυγμένο ως διατηρητέο ή μνημείο,  
κατά την σχετική νομοθεσία,  
(ii) η διαιώνιση των σχετικών στοιχείων συνεπάγεται την τοπική ή την  
πλήρη καταστροφή στοιχείων, δημοσιογραφίες, κ.λτ.,  
(iii) το κτίριο ευρίσκεται εν χρήσει.

Η αποτύπωση γεωμετρικών στοιχείων, φθορών και βλαβών, καθώς και η παρακολούθηση της εν χρόνω εξέλιξης των φθορών και των βλαβών, πραγματοποιείται κατ' αρχήν ή και κατ' αποκλειστικότητα μέσω συστηματικών μετρήσεων με χρήση μετροτανίας, αλφαριθμητικών μετρητών και νήματος στάθμης.

### 3.5.3.3 ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ανάλογα με το μέγεθος, την σταυροδιότητα ή/και την κρισιμότητα της καταστασης ενός κτιρίου, επιλέγονται και εφαρμόζονται μετρητικές μέθοδοι με χρήση καταλληλου εξοπλισμού.

Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η οπτική επαφή με φέροντα στοιχεία ή με περιοχές σύνδεσης στοιχείων ή όταν δεν επιτρέπεται η αποκάλυψη ορισμένων αφανών περιοχών του κτιρίου, θα πρέπει:

(α) είτε να εφαρμόζονται επιπόπου διασκοτικές μέθοδοι με χρήση καταλληλου εξοπλισμού,

(β) είτε να αναζητούνται σχετικά στοιχεία σε άλλα ανάλογα κτίρια (ης ίδιας περιοχής και εποχής κατασκευής), ή στην βιβλιογραφία και, πάντως,

(γ) να σημαίνεται με σαφήνεια στα σχέδια είτε η έλλειψη πληροφοριών, είτε η πηγή των στοιχείων τα οποία ευλόγως υποτίθενται.

### 3.5.3.4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ανάλογα με το μέγεθος, την σπουδαιότητα, την χρήση και την κατάσταση του κτιρίου, οι Εργαστηριακές μετρήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν απλές μετρήσεις φυσικών, χημικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών, έως και την δοκιμή ομοιαμάτων δομικού στοιχείου, τημάτωσης και ολόκληρου του κτιρίου.

### 3.5.4 ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Λεδομένου ότι πολλές από τις τεχνικές οι οποίες αναφέρονται εδώ δίνουν υποτελέσματα ποιοτικού χαρακτήρα ή μειωμένης αξιοπιστίας, είναι χρήσιμη η συνδυασμένη εφαρμογή περισσότερων τεχνικών.

Ανάλογα με το μέγεθος, την σπουδαιότητα ή/και την κρισιμότητα της καταστάσης του κτιρίου, και ανάλογα με τον στόχο της διερευνησης, μπορούν να εφαρμόζονται μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιτόπιου διερευνητικές τεχνικές.

Οι επιτόπιου τεχνικές κατατάσσονται στα επόμενα ανά στόχο διερευνησης.

#### 3.5.4.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΨΙΕΣ ΤΗΣ

Εν γένει, ο τρόπος δομήσεως κατά τις οψιες της τοιχοποίησης διαπιστώνεται με τοπική καθαίρεση των επιχρισμάτων σε χαρακτηριστικές θέσεις, παραχήρηση και καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων, κατά την § 3.2 και 3.5.2. Ειδικότερα, προκειμένου να υποβοηθηθεί η εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής της τοιχοποίιας σε κρίαμες θέσεις, συνιστάται στις θέσεις αυτές η αποτύπωση των περιγραμμάτων των λιθοσωμάτων σε μια αντιρροστητική επιφάνεια (περίπου  $1 \times 1 m^2$ ), προκειμένου να εκτιμηθεί ο λόγος του μέσου πάχους των ορίζοντων αρμάνων κονιάματος και του μέσου ύψους των λιθοσωμάτων, καθώς και ο μέσος άγκος του κονιάματος ως ποσοστό του όγκου της τοιχοποίιας στην θέση αυτή.

Η αποτύπωση αυτή δίνει επίσης στοιχεία για τις διαστάσεις και τον τρόπο λάξευσης των λιθοσωμάτων, τη διάταξη και την εμπλοκή τους, καθώς και το πάχος των αρμάνων και την πλήρωσή τους ή μή με κονίαμα. Τα στοιχεία αυτά συνεκτίμωνται από το Μηχανικό για την εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής και του αναμενόμενου τρόπου αστοχίας.

Όταν η τοιχοποιία είναι επιχρισμένη καὶ δεν επιτρέπεται η τοπική καθαίρεση του επιχρίσματος, ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος δομήσεώς της κατά τις όψεις της, μπορεί να υποβοηθήσει τη διερεύνηση της τεχνικής θερμογραφίας.

### 3.5.4.2 ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ

Ο τρόπος δομήσεως της τοιχοποιίας κατά το πάχος της, μπορεί να διατίστωθεί, κατά περίπτωση, με τους ακόλουθους ενδεικτικούς τρόπους:

- Αναζητείται το πλήθος των στρώσεων και τα αντίστοχα πλάγια τους, η ύπαρξη ή μή διάτονων ή ημι-διάτονων λίθων, η ύπαρξη ή μή υλικού πληρώσεως, κ.λπ.. Καταγράφονται τα επί μέρους υλικά που συγιστούν το υλικό πληρώσεως και η ύπαρξη κενών και ασυνεχειών.
- Ειδικότερα, γίνεται προσπάθεια αδρεσμερούς εκτίμησης των χαρακτηριστικών του υλικού πληρώσεως, ως προς:
  - το είδος των υλικών που το αποτελούν,
  - το ποσοστό κονιάματος και μικρών τεμαχίων λιθοσαμάτων αντίστοχα,
  - το ποσοστό και το μέγεθος των κενών / ασυνεχειών που παρατηρούνται στη μάζα του και στις διεπιφάνειες με τα λιθοσάματα.

(α) Εάν το κτίριο έχει τμήματα τα οποία έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες, τότε ο τρόπος δομήσεως διαπιστώνεται με απλή οπτική παρατήρηση.

(β) Εάν υπάρχει δινατάτητα τοπικής αφάίρεσης των κασσωμάτων σε ανοιγμάτα του κτιρίου, ο τρόπος δομήσεως της τοιχοποιίας κατά το πάχος της μπορεί να διαπιστωθεί με απλή οπτική παρατήρηση.

(γ) Εάν δεν υπάρχουν οι δυνατότητες (α) ή και (β), τότε συνιστάται να γίνεται προσεκτική αφάίρεση μικρού πλήθους λίθων ή οποπλίθων στην

μια όψη της τοιχοποιίας, παρατήρηση του εσωτερικού της και καταγραφή του τρόπου δομήσεως κατά το πάχος της. Ακολούθως, αποκαθίστανται επιψελώς στην θέση τους τα λιθοσώματα που αφαιρέθηκαν. Η επιλογή των λίθων που θα αφαιρεθούν γίνεται μετά από προσεκτική παρατήρηση της κατά την όψη αποτύπωσης επιφάνειας  $1m^2$  ανά θέση, ώστε να περιλαμβάνουν και πιθανούς διάτονους ή ημιδιάτονους λίθους για τους οποίους αναζητείται η εγκάρσια προς την όψη του κεριού διάτασσα τους, προκειμένου να εκτυπωθεί ο βαθμός σύνδεσης των εξωτερικών παρειών που τυχόν προσφέρουν. Η εργασία επαναλαμβάνεται από την άλλη όψη της τοιχοποιίας.

(δ) Εναλλακτικώς, λαμβάνονται πυρήνες σε αντιπροσωπευτικές θέσεις, ο δε τρόπος δομήσεως της τοιχοποιίας κατά τονάρχος της διαπιστώνεται από την παρατήρηση των πυρήνων κατά το μήκος τους. Κατά την επιλογή των θέσεων πυρηνοληψίας, λαμβάνεται επίσης υπόψη η ανάγκη να τεκμηριωθεί η ύπαρξη ή η απουσία διάτονων λίθων. Εάν αυτή η τεκμηρίωση δεν αποδειχθεί επαρκής, τότε πραγματοποιείται η προσαναφερθείσα στην § 3.5.4.2 (γ) επί τόπου διερεύνηση.

Εάν το πάχος της τοιχοποιίας είναι περιορισμένο ( $<0,5m$  για λιθόδομοί και  $<0,40m$  για οποπλινθόδομη), είναι πιθανόν να αρκεί η αφαίρεση λιθοσώματων και η παρατήρηση μόνον από την μια όψη της τοιχοποιίας.

Τα αυλάκα των πυρήνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εν συνεχεία, για την διαμόρφωση δοκιμών και την μέτρηση των ιδιοτήτων των αυλάκων στο Εργαστήριο.

Οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται σε κτίρια μεγάλης ωστορικής / ορχιτεκνοκής αξίας. Σημειώνεται ότι και σ' αυτήν την περίπτωση, τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι πιο αξιόπιστα όταν η τοιχοποιία είναι ανεπίκριστη ή όταν είναι δυνατή η καθαίρεση των επιγρισμάτων στις θέσεις ελέγχου.

(ε) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των (α) έως (δ), τότε η διαπιστώση του τρόπου δομήσεως της τοιχοποιίας κατά το πάχος της υποβοηθείται μέσω ραντάρ και ενδοσκοπήσεων, καθώς και ηχητικών μεθόδων και ιδιαίτερα μέσω ηχητικής τομογραφίας.

(στ) Συμπληρωματικώς προς τις περιπτώσεις (α) έως (δ), και εάν το κτήριο ανήκει σε ένα οικισμό με πρακτικών εναέριο τρόπο δομήσεως, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν στοχεία για τον τρόπο δομήσεως της τοιχοποιίας από άλλα γενετονικά κτίρια.

### 3.5.4.3 ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

(α) Σε πολλές περιπτώσεις, οι ξυλοδεστιές ή τα μεταλλικά διαζώματα είναι τοποθετημένα στις παρείς της τοιχοποιίας. Όταν η τοιχοποιία είναι ανεπίχριστη, τα διαζώματα είναι ορατά κατά το μήκος των στοιχείων από τοιχοποιία. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, είναι ορατά και τα εγκάρσια ξύλινα ή μεταλλικά στοιχεία. Τότε, απαιτείται μικρής έκτασης διερεύνηση για την μέτρηση των διαστάσεων των διαζωμάτων, καθώς και για την απούπωση της διάταξής τους.

Εάν η τοιχοποιία είναι επιχρυσμένη, απαιτείται τοπική καθαίρεση επιχρισμάτων, ώστε να συλλεγούν τα απαραίτητα στοιχεία.

Εάν δεν είναι δυνατή η μερική καθαίρεση των επιχρισμάτων [π.χ. σε ένα χρήσιμο κτύριο ή σε κτύριο χαρακτηρισμένο ως μηνημένο ή διατηρητέο], τότε υπαιτείται διερεύνηση με τις μεθόδους που αναφέρονται στην § (β). Όταν το κτύριο ανήκει σε έναν ιστορικό ή μη οικισμό, μπορούν να χρησιμοποιούνται ειδικούρικων οινοχέα αιώνια άλλα κύρια του οικισμού, της ίδιας εποχής και του ίδιου δομικού συστήματος.

Όταν η τοιχοποιία είναι ανεπίχριστη ή αφού καθαρεθούν τα επιχρισμάτα, η προσεκτική παρατήρηση της δόμησης στις όψεις της επιτρέπει να εντοπισθούν οι θέσεις καθ' ύψος, στις οποίες διατάσσονται οι ξυλοδεστιές ή άλλα διαζώματα (από σκαλότρυπτες, κ.λπ.).

Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από άλλα γετονικά κτήρια με το ίδιο δομικό σύστημα. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται στις όψεις οππότιλνθοι μικροί λίθοι στην επιφάνεια των τοίχων που υποδεικνύουν την παρουσία διαζωμάτων στο εσωτερικό τους.

(β) Όταν στις όψεις της τοιχοποιίας δεν διακρίνεται η παρουσία διαζωμάτων, τότε απαιτείται διερεύνηση για την τυχόν εντόπιση οριζόντιων διαζωμάτων στο εσωτερικό της τοιχοποιίας, καθώς και των διαστάσεων των στοιχείων που τα αποτελούν.

Γι' αυτόν τον σκοπό, πρέπει να εντοπισθούν οι θέσεις καθύψιος του κτηρίου, στις οποίες είναι διατεταγμένα τα διαζώματα:

- (i) Σε συνήθη κτίρια, με τοπική αφαίρεση της εξωτερικής σεφάς των λίθων και στις δυο παρείς της τοιχοποιίας, εντοπίζονται οι θέσεις

και οι διαστάσεις των διαμήκων και των εγκάρσιων στοιχείων ενίσχυσης.

(iii) Σε ορισμένες περιπτώσεις κατασκευών χαρακτηρισμένων ως μνημειωνής διατηρητέων κτιρίων, μέσω χρήσεως ραντάρ ή ενδοσκοπήσεων σε κατάλληλες θέσεις, εντοπίζονται οι θέσεις και οι διαστάσεις των διαμήκων διαζωμάτων και των τυχόν εγκάρσιων στοιχείων σύνδεσης στην περίπτωση των ξυλοδεσμών ή των μεταλλικών διαζωμάτων.

#### 3.5.4.4 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΩΜΗΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΙΧΩΝ

Στην περίπτωση συνήθων κτιρίων, όταν αυτά είναι επιχρ σμένα, προηγείται η τοπική καθαίρεση των επιχρισμάτων σε κατάλληλη έκταση, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του κτιρίου. Με βάση τις ορατές διαστάσεις των λίθων και με γνωστό το πάχος των ουσαναδύμενων ή των διασταυρούμενων τοίχων, συντάσσεται σχέδιο του τρόπου διομήσεως των εξεταζόμενων περιοχών.

Έάν από αυτήν την διαδικασία προκύψει ότι στην περιοχή συνάντησης ή διασταύρωσης τοίχων δεν μπάρχει σύγνεση μεταξύ τους με αλληλεμπολοκή λιθοσαμάτων, ο τρόπος διομήσεως θα πρέπει να εντοπισθεί με τους τρόπους που περιγράφονται στην § 3.5.4.2.

Στην περίπτωση κτιρίων, στα οποία δεν είναι δυνατή η τοπική καθαίρεση των επιχρισμάτων, μπορούν να εφαρμοσθούν τα ακόλουθα:

(α) Εντοπίζεται, μέσω θερμογραφίας, η γεωμετρία των λιθοσαμάτων στις άψεις της τοχοποίας και κατόπιν ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

(β) Εάν από αυτήν την διερεύνηση προκύψει ότι η δόμηση δεν είναι συμπαγής, τότε ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην § 3.5.4.2.

### 3.5.4.5 ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ, ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ, Κ.ΛΠ.

Για παράδειγμα διαφορετικά υλικά (λίθοι, πλίνθοι και κονιάματα), διαφορετικός τρόπος δομήσεως της τοιχοποίιας διαφορετικών φάσεων, ή χρήση διαφορετικού τρόπου επεξεργασίας του κονιάματος, τοίχοι μεταγενέστεροι χωρίς σύνδεση με προγενέστερους, κ.λπ.

Πάντως, η αποτελεσματική και οικονομική εοαρμογή της θερμογραφίας προϋποθέτει ότι θα έχει μελετηθεί το ιστορικό του κτιρίου και θα υπάρχουν στοιχεία για τις λίγες θέσεις στις οποίες θα πρέπει να εντοπισθεί η διερεύνηση.

### 3.5.4.6 ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η μέθοδος μπορεί να είναι αξιόπιστη μόνον υπό όρους και εφαρμόζεται με βάση τις παρακάτω σχετικές συστάσεις της RILEM:

- (α) RILEM Recommendation MDT. D.4: In-situ stress tests based on the flat jack, και
- (β) RILEM Recommendation MDT. D.5: In-situ stress -strain behaviour tests based on the flat jack.

Σπηλη περύπτωση ανεπίχριστων κτιρίων ή όταν είναι δυνατή η καθαίρεση των επιχρισμάτων, αρκεί η προσεκτική οπτική παρατήρηση για την εντόπιση αυτών των στοιχείων.

Όταν η τουχοποίia είναι επιχρισμένη και δεν είναι δυνατή η καθαίρεση των επιχρισμάτων, η εντόπιση των κατασκευαστικών φάσεων ή ασυνεχειών κ.λπ μπορεί να υποβοηθηθεί με την εφαρμογή της θερμογραφίας.

Σε περιπτώσεις κρίσιμων ή σημαντικών για την φέροντα ικανότητα του κτιρίου περιοχών ή στοιχείων, είναι δυνατή η επί τόπου μέτρηση της θλιπτικής τάσεως υπό την οποία ευρίσκεται η περιοχή ή το στοιχείο, μεσω της μεθόδου των επίπεδων γρύλλων.

### 3.5.4.7 ΕΛΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΩΣ

Για παράδειγμα, μπορεί να διατίθεται εδαφοτεχνική μελέτη από προηγούμενη φάση αλλαγής χρήσεως ή επεμβάσεων στο κτίριο. Εάν υπάρχει εδαφοτεχνική μελέτη σε όμορο κτίριο, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη.

Ιδιάιτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει υπόνοια αστοχίας της θεμελίωσης του υφιστάμενου κτιρίου.

Αναφορικά με το είδος της εδαφοτεχνικής έρευνας έχουν εφαρμογή οι υσχύουσες κανονιστικές διατάξεις που αφορούν την μελέτη νέων κατασκευών.

Εάν διατίθεται προγενέστερη εδαφοτεχνική έρευνα και δεν υπάρχουν ενδείξεις αστοχίας της θεμελίωσης, δεν απαιτείται νέα έρευνα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ακολουθούνται οι απαιτήσεις του Πίνακα 3.1.

Πίνακας 3.1: Ανάγκη νέας εδαφοτεχνικής έρευνας

Προγενέστερη εδαφοτεχνική έρευνα	Προηγούμενη συμπεριφορά θεμελίωσης	Επέμβαση που προκαλεί πρόσθετες δράσεις στο έδαφος (1)	Ανάγκη νέας εδαφοτεχνικής έρευνας
Διατίθεται	Κακή		Ναι
Δεν διατίθεται	Καλή	Όχι	Όχι
		Ναι	Ναι
	Κακή		Ναι

(1) Όταν προκαλείται αύξηση των τάσεων εδάφους τουλχίστον σε ένα στοιχείο θεμελίωσης μεγαλύτερη από 20%

Αυτή η διάταξη ισχύει ανεξαρτήτως του εάν η επέμβαση προκαλεί ή δεν προκαλεί πρόσθετες δράσεις στο έδαφος.

Όπως, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό, λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής, κατά τις διατάξεις του Κεφ. 5, και εφ' όσον δεν διατίθεται επαρκής εδαφοτεχνική έρευνα, πραγματοποιείται εδαφοτεχνική μελέτη (νέα ή συμπληρωματική), κατά την αιτιολογημένη κρίση του Μηχανικού.

Η γενικότερη γνώση του εδάφους είναι απαραίτητη για την κατάταξή του σύμφωνα με τον ΕΚ 8-1.

Οι συνθήκες στήριξης του κτιρίου στο έδαφος, αποτελούν θηματικό παράγοντα για την ακρίβεια των αναλύσεων της ανωδομής.

Για κτίρια στου διαστητας I και II (με γι=0,80 ή 1,00) κατά τον ΕΚ 8-1 (§ 4.2.5, πίν. 4.3), οι τιμές σχεδιασμού των εδαφικών παραμέτρων μπορούν να λαμβάνονται από την βιβλιογραφία, βάσει της περιγραφής των εδαφικών στρωμάτων τα οποία επιτρέπονται από την θεμελίωση.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα χαρακτηριστικά του εδάφους δεν είναι γνωστά από εδαφοτεχνική έρευνα, συνιστάται η διενέργεια παραμετρικών επιλύσεων, με χρήση εύλογων ακρίβων τιμών παραμορφωσιμότητας.

Εξαρφούνται οι περιπτώσεις κτιρίων με υπόγειο στο συναλοή της έκτασης της κάτοψης, χωρίς ενδείξεις προβλημάτων.

### 3.5.4.8 ΆΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να επηρεάζουν τη φέρουσα ικανότητα του κτιρίου και άλλων παράγοντες, όπως:

- Το φυσικό περιβάλλον
- Η γειτονία διλλων δομημάτων ή υπογείων έργων
- Η λειτουργία μηχανημάτων κ.λπ.,
- οι οποίοι καταρρέπουν στην επιδότηση.

### 3.6 ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΟΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα ελέγχου σε περισσότερες θέσεις και αυξάνεται η στάθμη της αξιοπιστίας των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι επί τόπου μετρήσεις βαθμονομούνται κατάλληλα.

Πέρα από τη μέτρηση των αντοχών των υλικών με εργαστηριακές δοκιμές σε δοκίμια που μορφώνονται από τα υλικά πυρηνοληψίας ή από δείγματα υλικών που αποστώνται από το κτίριο, μπορούν να εφαρμόζονται συμπληρωματικά τα ακόλουθα για την εκτίμηση των αντοχών των υλικών επιτόπου του κτιρίου.

Ωστόσο, λόγω έλλειψης στοιχείων βαθμονομήσεως η εφαρμογή των τεχνικών αυτών επί τόπου δεν μπορεί να αντικαταστήσει την λήψη

δοκιμών και την μέτρηση των μηχανικών χαρακτηριστικών στο εργαστήριο.

### 3.6.1 ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΛΙΘΩΝ

Σημειώνεται ότι για να είναι αξιοποίησμες οι μέσω κρουσμάτρου λαμβανόμενες μετρήσεις, θα πρέπει να διατίθενται στοιχεία βαθμονομήσεως (μέσω εργαστηριακών δοκιμών), τα οποία αποκτώνται μέσω (i) εφαρμογής της κρουσματερήσεως σε δοκίμα λίθων στο εργαστήριο και (ii) φόρτισης των δοκιμών μέχρι θραύσεως. Έτσι, προκύπτει συσχέτιση μεταξύ των μετρήσεων που προκύπτουν από την έμμεση και την άμεση μέθοδο.

Δεν συνιστάται η χρήση ανάλογων καμπυλών συσχέτισης από τη βιβλιογραφία.

Τα ανωτέρω σχήμουν και για την περίπτωση των ηχητικών εν γένει μεθόδων.

### 3.6.2 ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΙΘΩΝ

Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να αναζητηθεί σε δόκυτη βιβλιογραφία.

Σπηλ περίπτωση λίθων χαμηλής αντοχής ή στην περίπτωση οποτεδήνθων, μπορεί να εφαρμόζεται η μέθοδος της χαραγής.

### 3.6.3 ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Η περιγραφή των μεθόδων θα πρέπει να αναζητηθεί σε δόκυτη βιβλιογραφία. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να διατίθενται στοιχεία εργαστηριακής βαθμονόμησης, δημος ενδεικτικώς περιγράφεται

Η θλιπτική αντοχή του κονιάματος μπορεί να μετρηθεί επί τόπου με τις τεχνικές της χαραγής ή της διείσδυσης.

στο οχόλιο της § 3.6.1. Σχετική σύνταση για τη δοκυά της διείσδυσης έχει συντάξει η Τεχνική Επιρροή της RILEM TC177MDT: The penetration test with a special drill.

Επίσης αναφέρονται οι ακόλουθες δύο συστάσεις της Τεχνικής Επιρροής της RILEM TC127MS Tests for masonry materials and structures:

- (α) MS-D.7: Determination of pointing hardness by pendulum hammer, για την εκτίμηση της σκληρότητας του κονιάματος αρμολόγησης, και
- (β) MS-D.9: Determination of mortar strength by the screw (helix) pull-out method, για την εκτίμηση της ποιότητας του κονιάματος και της αντοχής του με κατάλληλη βαθμονόμηση.

### 3.6.4 ΑΝΤΟΧΗ ΞΥΛΟΥ

Η αντοχή των ξύλινων μελών εκτιμάται για το κάθε μέλος χωριστά, μετά από αναλυτική επί τόπου παρατήρηση και οπτική διαβάθμιση με βάση τα φυσικά έλαστιώματα και την παθολογία. Οι ανισχές διαφυρωτισμούνται ανάλογα με τη εντατική κατάσταση σημ αποια βρίσκεται το μέλος στο κτίριο (καμπόμενα μέλη, θλιβόμενα ή εφελκυόμενα ποράλληλα ή κάθετα στις ίνες, κ.λπ.). Όπου απαιτείται, η παραπάνω διαβάθμιση ως προς τις αντοχές συμπληρώνεται με την εφαρμογή μη καταστρεπτικών ή ελαχιστα καταστρεπτικών μεθόδων (όπως μετρήσεις με ρεζιστογράφο, υπερήχους κ.λπ.).

Η διαδικασία και οι επί τόπου μεθόδοι περιγράφονται σε κείμενα που εκπονήθηκαν από Τεχνική Επιρροή της RILEM Technical Committee AST 215 "STAR 215 AST, In-situ assessment of structural timber", καθώς και σε άλλη δόκυη βιβλιογραφία.

### 3.6.5 ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Η επιτόπου μέτρηση της σκληρότητας του μετάλλου επιτρέπει την προσεγγιστική σύνδεση με την αντοχή του.

Για τον σκοπό αυτό, χρειάζονται στοιχεία βαθμονόμησης, καθώς και γνώσεις για τα χαρακτηριστικά των μετάλλων της περιόδου κατασκευής του κτιρίου. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να εξετασθεί επίσης είναι η συγκολλησιμότητα των επί τόπου ταπετσαριών μεταλλικών στοιχείων.

### 3.6.6 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Η επιτόπου μέτρηση των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποίας μπορεί να γίνει μέσω των ακόλουθων μεθόδων:

Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να αναζητηθεί σε δόκυμα βιβλιογραφία. Αναφέρονται οι σχετικές συστάσεις της RILEM Recommendation MDT. D.4: In-situ stress tests based on the flat jack and RILEM Recommendation MDT. D.5: In-situ stress -strain behaviour tests based on the flat jack. Υπό προϋποθέσεις, αυτή η δοκιμή μπορεί να δώσει πληροφορίες και για το μέτρο ελαστικότητας, καθώς και για τον λόγο εγκάρσιας διόγκωσης της τοιχοποίας.

Όταν η μεθόδος των επίπεδων γρύλλων εφαρμόζεται σε τρίστρωτες τοιχοποίες, δίνει στοιχεία μόνον για τις παρεξής παρ τοιχοποίας. Η εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποίας σε ολόκληρο το πάχος της απαιτεί γνώση της γεωμετρίας της τοιχοποίας, κατά το πάχος της, στοιχεία για την αντοχή του υλικού πληρώσεως, καθώς και κατάλληλη επεξεργασία αυτών των στοιχείων, κατά την § 6.2.4.3.

Η μεθόδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες είναι κηρυγμένες ως μημεία ή διατηρητέα κτίρια, λόγω του έντονα καταστροφικού της χαρακτήρα.

(α) Με την μέθοδο των επίπεδων γρύλλων. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι αξιόπιστη μόνον υπό όρους και, επομένως, η απόφαση για την εφαρμογή της, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο Πολιτικό Μηχανικό.

(β) Με την αποκοπή «δοκιμών» τοιχοποίας και την υποβολή τους σε θλίψη ή σε διαγώνια θλίψη στο εργαστήριο, μετά από την τοποθέτηση καταλληλων μετρητικών οργάνων.

### 3.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ

Στις περιπτώσεις σημαντικών (από απόψεως αρχιτεκτονικής/.στορικής) κτιρίων, καθώς και από περιπτώσεις περίπλοκων δομικών συστημάτων, ενδέχεται να χρειάζεται εγκατάσταση ενός ολόκληρου συστήματος ενόργανης παρακολούθησης του κτηρίου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση σημαντικών μνημείων, αυτό το σύστημα συνιστάται να παραμένει εν λειτουργίᾳ και μετά από την ολοκλήρωση των επεμβάσεων, ώστε να ουλέγονται στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να αποτυμηθεί η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων και να ληφθούν-αν χρειασθεί-διορθωτικά μέτρα.

Η επιλογή αυτών των στοιχείων βασίζεται στην γνώση του κτηρίου, καθώς και στην ποιοτική-τουλάχιστον-ερμηνεία των παρατηρούμενων βλαβών.

Όταν πρέπει να διαπιστωθεί ότι οι παρατηρούμενες σε ένα κτίριο βλάβες δεν εξιλάσσονται εν χρόνω ή όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτές επιδεινώνονται εν χρόνω, τότε πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα όργανα στο δόμημα ή/και στο διεσο δερβάλλον του (π.χ. στο έναφος), ώστε να παρακολουθείται η συμπεριφορά του για κατάλληλο χρονικό διάστημα.

Η επιλογή των θέσεων μετρήσεως, του είδους των μετρήσεων (ανοίγματα ρωγμών, απόκλιση από την κατακόρυφο, κ.λπ.), καθώς και της διάρκετας της παρακολούθησης γίνεται από τον Μελετητή Πολιτικό Μηχανικό.

### 3.8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Οι εργαστηριακές δοκιμές μπορούν να περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία μετρήσεων φυσικών, χημικών και μηχανικών σε επύεδο υλικού, δομικού στοιχείου, της κατασκευής ή κατασκευής ή καταστροφής αλόκηρου του κτηρίου υπό κλίμακα.

Το είδος και το πλήθος των δοκιμών, καθώς και το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των δοκιμών εξαρτώνται από την σπουδαιότητα, την κατάσταση διατήρησης του κτηρίου, την χρήση του, κ.λπ. Οι χημικές διόλτητες των υλικών επηρεάζουν την εν χρόνω συμπεριφορά των κτιρίων και, επομένως, την εμφάνιση φθορών. Εξ αλλού, η διαπίστωση των χημικών ιδιοτήτων των κατά χώραν υλικών είναι χρήσιμη (ή και απαραίτητη) για τον σχεδιασμό των υλικών επέμβασης, ώστε αυτά να είναι συμβατά από φυσικοχημικής απόψεως με τα υφιστάμενα.

Για τον χαρακτηρισμό των παλιών κονιαμάτων χρήσιμες είναι οι συστάσεις της RILEM TC COM 167 Characterization of Old Mortars with Respect to their Repair: State-of-the-Art Report.

### 3.8.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν είναι γνωστό το λατομείο προέλευσης των λίθων δόμησης του μηχείου, είναι δυνατή η συμπλρωματική δοκιμασία λίθων από το λατομείο αυτό.

Η μέτρηση της αντοχής σε θλίψη, σε εφελκυσμό, σε εφελκυσμό από κάμψη, καθώς και του μετρου ελαστικότητας των λιθοσωμάτων πραγματοποιείται μέσω αντίστοιχων εργαστηριακών δοκιμών σε δοκίμια τα οποία διαμορφώνονται είτε από λιθοσώματα που λαμβάνονται από το κτήριο, είτε από τα προϊόντα της πυρηνοληψίας, είτε από λιθοσώματα ίδιας προέλευσης, που τυχόν βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου. Επομένως, αυτά τα δοκίμια είναι είτε κυλινδρικής πριεματικής μορφής, και ποικίλων διαστάσεων.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών των δοκιμών, και η εκτίμηση των αντίστοιχων αντοχών οι οποίες θα ληφθούν υπ' όψη κατά τους ελέγχους επάρκειας διατομών ή στοιχείων, γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στην § 3.10.5.

### 3.8.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Λαμβάνεται μέριμνα, ώστε τα κονιάματα δομητικού που θα ληφθούν με απόσπαση από το κτήριο για τις αναλύσεις να προέρχονται από το εσωτερικό των δομικών στοιχείων και να μην είναι αποσαρθρωμένα.

Σε κάθε περιπτωση όμως, τα τεμάχια κονιάματος τα οποία λαμβάνονται από το κτήριο είναι ακανόνιστα και περιορισμένων διαστάσεων. Λόγω αυτού, καθώς και λόγω της χαμηλής αντοχής των κονιαμάτων σε πολλά κτήρια, δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση πρισματικών ή κυβικών δοκιμών στο εργαστήριο, ώστε να μετρηθεί η θλιπτική αντοχή των κονιαμάτων.

Στην περίπτωση αρμών μικρού πάχους μπορεί να εφαρμόζεται η σύσταση της Τεχνικής Επιρροπής RILEM TC 167 COM.2: Compression tests on sampled joints.

Η μέθοδος περιγράφεται σε δόκυτη βιβλιογραφία.

Άλλες δυο δοκιμές προτείνονται από τη RILEM για τη μέτρηση της εφελκυστικής αντοχής των κονιάματων : (α) σε περίπτωση αρμών πάχους 30-40mm "Indirect tensile strength" που συντάχθηκε από τη RILEM TC 76 LUMA.3 για πλίνθους με οπές και (β) σε περίπτωση λεπτών αρμών "Splitting test for new and on site sampled old mortars", που συντάχθηκε από τη RILEM TC 167 COM.

Η χρήση της μεθόδου της σημειακής φόρτισης (point load test) προτείνεται επίσης στη βιβλιογραφία για δοκίμα ακανόνιστου χήματος. Η δοκιμή δίνει ένα μέτρο για εφελκυστικής αντοχής. Τα αποτελέσματα μπορούν να συχετισθούν και με τη θλιπτική αντοχή. Σημειώνεται όμως ότι για να είναι αξιοποίητη με οι μέσω σημειακής φόρτισης λαμβανόμενες μετρήσεις θα πρέπει να διατίθενται στοιχεία βαθμονομήσεως για χαμηλών αντοχών υλικά, δηπως τα παλαιά κονιάματα.

Είναι γνωστό ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η θλιπτική αντοχή του κονιάματος, τόσο μικρότερη προσοτσαίνων είναι η εφελκυστική του αντοχή.

Εξ άλλου, για να είναι δυνατή η εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του κονιάματος με βάση την μετρούμενη εφελκυστική αντοχή του, θα πρέπει να είναι γνωστή η σύνθεση του κονιάματος. Ειδικότερα, είναι χρήσιμο να

Για την μέτρηση της εφελκυστικής αντοχής του κονιάματος, συνιστάται η εφαρμογή της μεθόδου των θραυσμάτων.

Η εφελκυστική αντοχή του κονιάματος επιτρέπει την αδρομερή εκτίμηση, βάσει της βιβλιογραφίας, της θλιπτικής αντοχής του.

προσδιορίζεται αδρομερώς, μέσω χημικών αναλύσεων, το είδος της κονίας ή των κονιών και ο λόγος κονίας προς αδρανή.

Οστόσο, η μειωμένη αξιοποστία κατά την εκτίμηση της θλυπτικής αντοχής του κονιάματος δεν επηρεάζει ουσιαδίνως τα αποτελέσματα των ελέγχων φέρουσας ικανότητας, καθώς η συμμετοχή της αντοχής του κονιάματος στην διαμόρφωση των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοχοποίας είναι περιορισμένη, εκδηλώνεται δε περισσότερο με όρους εφελκυστικής παράθλυπτης αντοχής.

Στην περίπτωση που το κονίαμα είναι ιδιαίτερα εύθρυπτο και επομένως δεν είναι εφικτή η μόρφωση δοκίμου για τη μέτρηση της εφελκυστικής αντοχής του, ο Μελετητής μπορεί να υιοθετεί μια πολύ χαμηλή τιμή θλυπικής αντοχής, ώστας ορίζεται και στην § 3.10.5.1(δ1) (vi).

### 3.8.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΟΥ Κ.ΛΠ.

Η μέτρηση των μηχανικών χαρακτηριστικών (αντοχή σε θλύψη, σε εφελκυσμό, μέτριο ελαστικότητας, κ.λπ., κατά περίπτωση) πραγματοποείται σε δοκίμια τα οποία λαμβάνονται από τα ανιστοχά υλικά επί τόπου.

Στην περίπτωση του ξύλου κατά την δειγματοληψία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανισοτροπία του υλικού, η διεύθυνση των ινών, η ύπαρξη ελαττωμάτων, η υγρασία κ.λπ. Επίσης η δειγματοληψία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική και από κατάλληλες θέσεις με βάση τις επί τόπου παρατηρήσεις κατ την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα μετρήσεων αντοχής δοκίμων ξύλου, αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία της οπτικής διαβάθμισης, η οποία, δύτικας προαναφέρθηκε στην § 3.6.4, λαμβάνεται υπόψη της τα στοιχεία που καθορίζουν κατά κύριο λόγο την

αντοχή του ξύλου (φυσικά ελαστώματα, παθολογία, κ.λπ.). Η μεθοδολογία περιγράφεται σε δόκυμα βιβλιογραφία.

### 3.8.4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, και εφόσον διατίθεται το σύναλο των απαιτούμενων δεδομένων, κατασκευάζονται στο εργαστήριο δοκύματοι υποικίας, από την δοκυμή των οποίων προκύπτουν τα χαρακτηριστικά αντοχών και παραμορφωσιμότητας της τοιχοποιίας.

Τα υλικά κατασκευής των δοκυμάτων είναι ίδιων ή παράμοιων χαρακτηριστικών με αυτά των κατά χώραν υλικών. Κατά την κατασκευή, ακολουθείται με ακρίβεια ο τρόπος δομήσεως (κατά τις όψεις και κατά το πάχος) ο οποίος έχει διαπιστωθεί επί τόπου.

Η σύνθεση του κονιάκματος βασίζεται στα χαρακτηριστικά του, δημοσ αυτά έχουν μετρηθεί, είναι επί τόπου είναι στο εργαστήριο.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η σύνθεση του κονιάκματος των δοκυμάτων διαφέρει συνήθως από αυτήν η οποία έχει διαπιστωθεί για το μελετώμενο κτίριο. Στην συνήθη περίπτωση των ασβεστοκονιάματων (μέ ή χωρίς πουζόλανη), η απόκτηση της αντοχής που έχει μετρηθεί στο κατά χώραν κονίαμα απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου εντός του οποίου χρειάζεται να γίνονται οι εργαστηριακές δοκυμές της τοιχοποιίας, απαιτείται συνήθως σκόπημα τριποτοίηση της σύνθεσης του εργαστηριακού κονιάκματος.

Την ευθύνη του σχεδιασμού των δοκυμάν, καθώς και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων έχει ο Μελετητής Πολιτικός Μηχανικός.

### 3.8.5 ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, Κ.ΛΠ.

Δοκιμές σε ομοιώματα κατασκευών συνιστώνται και στην περίπτωση κτιρίων τα οποία έχουν υποστεί μερική κατάρρευση και για τα οποία ήταν είτε να διαπιστωθεί έαν μπορούν να παραμείνουν ως έχουν ή χρειάζονται συμπληρώσεις.

Κατά περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιούνται εργαστηριακές δοκιμές για την μελέτη της συμπερφοράς συνδέσεων σε ξύλινες ή μεταλλικές στέγες, συνδέσεως τοίχων μεταξύ τους και με τα πατώματα ή την στέγη, κ.λπ.

Καθώς αυτές οι δοκιμές δεν μπορούν να είναι τυποποιημένες, ο σχεδιασμός τους (καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους) πρέπει να γίνεται από τον Μελετητή Πολιτικό Μηχανικό.

### 3.9 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ

Σε ορισμένες περιπτώσεις κτιρίων κηρυγμένων ως μνημένων, είναι δυνατή η κατασκευή ομοιωμάτων και η εκτέλεση δοκιμών (π.χ. σε σεισμική τράπεζα), με σόχο την αποτίμηση του μνημένου, καθώς και την μελέτη της επιφροής διαφόρων μεθόδων επέμβασης.

### 3.10 ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Σ.Α.Δ.)

Η Σ.Α.Δ. δεν ορίζεται με βάση την διασπορά των αποτελεσμάτων των διερευνητικών εργασιών. Η διασπορά αυτή λαμβάνεται ήδη υπό κατά την φάση αξιολόγησης και επηρεάζει την «αντιπροσωπευτική» τιμή κάθε μεγέθους.

### 3.10.1 ΓΕΝΙΚΑ

Στις υφιστάμενες κατασκευές, οι αριθμητικές τιμές των δεδομένων που υπεισέρχονται στην αποτίμηση και στον ανασχεδιασμό, ενδέχεται να υπόκεινται σε σφάλματα σημαντικότερα απ' ό,τι στην περίπτωση των νέων κατασκευών.

Η στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων (Σ.Α.Δ.) τα οποία αφορούν δρύσεις ή αντιστάσεις, εκφράζει την επάρκεια των πληροφοριών περί του υφισταμένου κτιρίου, και λαμβάνεται υπόψη κατά την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό.

Η έννοια της Σ.Α.Δ. εφαρμόζεται και για την πληρότητα της αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού, ιδίως στις περιπτώσεις αφανών στοιχείων. Οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας μπορεί να ληφθούν υπόψη στις δράσεις ή στις αντιτάσσεις κατά περίπτωση: π.χ. η αβεβαιότητα για το πάχος του υλικού πληρώσεως πάνω από το εξωράχιο (ην επικάλυψη) ενός θόλου θα ληφθεί υπόψη στις δράσεις, ενώ η αβεβαιότητα για το πάχος του θόλου, θα ληφθεί υπόψη (κυρίως στις αντιτάσσεις).

### 3.10.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Σ.Α.Δ.

Για την περιπτωση των μνημείων και διατηρητέων κτιρίων, το επίπεδο της Σ.Α.Δ. ορίζεται από την εκάστοτε αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.

Σε ειδικές περιπτώσεις η επιλογή της ελάχιστης Σ.Α.Δ. γίνεται σε συνεργασία του Μηχανικού με την Υπηρεσία.

Διακρίνονται τρεις στάθμες αξιοποστίας δεδομένων:

- A. «Υψηλή»
- B. «Ικανοποιητική»
- C. «Άνεκτη»

Οι Σ.Α.Δ. αντιστοχούν στα επύπεδα γνώσης (ΕΓ ή KL) 1 έως 3 (περιορισμένη, κανονική, πλήρης) του ΕΚ 8-3 (§ 3.3).

### 3.10.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Σ.Α.Δ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Ανάλογα με την αξιοποστία των δεδομένων:

- (α) Επιλέγονται οι κατάλληλοι συγχειεστές ασφαλείας για ορισμένες δράσεις με αβέβαιες τιμές, σε συνδυασμό με τους καταλληλους για (βλ. § 4.5),

Τέτοια ενδέχεται να είναι η περίπτωση των αντιπροσωπευτικών τυμών ορισμένων έμμεσων δράσεων (η επέσεων ή αθήσεων), καθώς και το βάρος διαπροστέλλαστων επικαλύψεων (όπως, υλικών πλήρωσης πάνω από το εξωράχια θόλων).

Σε ορισμένες περιπτώσεις αυξημένων αμφιβολιών (και όταν εκτιμάται ότι η επιρροή του μεγέθους της αντίστοιχης δράσης είναι σημαντική),

συνιστάται. Η θεώρηση δυο «ευλόγως ακραίων» αντιτροσωπευτικών τιμών ( $E_{k,mf}$  και  $E_{k,max}$ ).

Οι δεδομένα των υλικών νοούνται τα πάχη των στοιχείων, τα μηχανικά χαρακτηριστικά των λιθοσωμάτων, των κονιαμάτων, των ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων (εφ' όσσα υπάρχουν), καθώς και ο τρόπος διομήσεως της τοιχοποίας σε τρεις διαστάσεις (κατά το μήκος, πλάτος και ύψος, της), ο τρόπος σύνδεσης των στοιχείων μεταξύ τους, και λοιπά στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν τις αντιστάσεις.

#### 3.10.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Σ.Α.Δ.

(β) Επιλέγονται οι κατάλληλοι συντελεστές ασφαλείας για τα δεδομένα των υφιστάμενων υλικών, σε συνδυασμό με τους κατάλληλους γνήσιους (βλ. § 4.5).

Η συνέπεια της διαπιστούμενης Σ.Α.Δ. για κάθε δεδομένο θα αντικετεπιζεται με αντίστοιχες προβλέψεις χειρισμού στον σχεδιασμό του οικείου δομικού στοιχείου.

#### 3.10.5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Σ.Α.Δ.

##### 3.10.5.1 ΑΝΕΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΟΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(α) Αποτύπωση φέροντος οργανισμού.  
Απαιτείται να διατίθενται γενικά σχέδια κατασκευής, όπως περιγράφεται στην § 3.2.1.1.

Επιπλέον απαιτείται σκαρφηματική παρουσίαση:

- [i] του τρόπου δομήσεως της τοιχοποίας κατά τις όψεις και κατά το πλάχος της, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν ύπαρξης οριζοντίων διαζώματων,
- [ii] της διαμόρφωσης των κατακόρυφων συνδέσεων στις γωνίες και στις διασταύρωσεις τούχων,
- [iii] του τρόπου δομήσεως των παρεύων των ανοιγμάτων και των ανωφλιών,
- [iv] των βασικών στοιχείων που συνιστούν τη στέγη και τα πατώματα του κτιρίου, ώστε να μπορεί να εκπυθεί αδρομερώς η ενότης επιπέδου διασκαμψία τους,
- [v] του τρόπου σύνδεσης των οριζόντιων στοιχείων με τα κατακόρυφα, ώστε να μπορεί εκπυθεί η αποτελεσματικότητα των συνδέσεων.

(β) Ιστορικό της κατασκευής.

Αιλί καταγραφή οιοχείων και πληροφοριών, ιψερχόμενων από τον Κύριο του Έργου, καθώς και αδρομερής αναφορά σε τυχόν τροποποιήσεις κατά την διάρκεια ζωής του έργου (κατά την § 3.3). Θεωρείται ότι καλύπτουν τις απατήσεις γ' αυτήν την Σ.Α.Δ.

(γ) Καταγραφή φθορών και βλαβών.

Θεωρείται επαρκής η αδρομερής καταγραφή φθορών και βλαβών επί των γενικών σχεδίων αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού και επί ειδικών σκαριφημάτων της επιλογής του Μηχανικού, συνοδευόμενη και από χαρακτηριστικές φωτογραφίες.

Ως αδρομερής καταγραφή βλαβών νοείται η σκαριφηματική αποτύπωση ρωγμών (κατά θέση), καθώς και η χονδρική εκτύμηση του ανοίγματος τους. Με επίμονη οπική παρατήρηση θα αναζητηθεί η ύπαρξη τυχόν ρωγμών σε αριμούς ιορίζοντας και κατακόρυφους, οι οποίες θα σημειωθούν στα σκαριφήματα. Επίσης, θα γίνει εκτύμηση (χωρίς σχετικές λεπτομερείς αποτυπώσεις) τυχόν αποκλίσεων φερόντων στοιχείων από την κατακόρυφο, κ.λπ., με χοντρικές μετρήσεις με απλά μέσα, στο πλαίσιο της γενικής αποτύπωσης του κτιρίου.

Ως αδρομερής καταγραφή φθορών νοείται η χονδρική αποτύπωση περιοχών στις οποίες παρατηρούνται, για παράδειγμα, έντονη υγρασία, υπόπλαυση κονιάματος (με εκτίμηση μέσου βάθους απόπλαυσης), αποφλοιώσεις λιθοσωμάτων (με εκτίμηση μέσου πάχους αποφλοίωσης), κ.λπ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί αν ο φθορές είναι τοπικές ή γενικευμένες. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου ο Μηχανικός, κατά την άριστη του, με βάση τις παραπτηρούμενες φθορές (έκταση και ένσταση) να λάβει μειωμένες τιμές αντοχής λιθοσωμάτων ή/και κονιάματων, σε σχέση με εκείνες των περιοχών χωρίς βλάβες.

(δ) Τεκμηρίωση υλικών και τρόπου δομήσεως της τοιχοτοίας.

(δ1) Τεκμηρίωση υλικών.

Σε περιπτώσεις κτιρίων μικρής στοιχειωτικής [στοιχειωτικας I ή II] και συγχρόνως μικρού μεγέθους (με άμβολη μετατοπίση μέσω ορόφων έως 100 τ.μ. περίπου και το πολύ με δύο ορόφους πάνω από το υπόγειο), υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαπιστώνονται προβλήματα ιακωτεχνιών, φθορών, βλαβών κ.λπ., επιφέρεται να χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση της αντοχής των υλικών, αξόπιστα αποτελέσματα παλαιοτέρων ποιοτικών ελέγχων. Αν και τούτα δεν διατίθενται, κατ' εξαίρεση, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν "ερήμινη" αντιπροσωπευτικές τιμές αντοχής υλικών σύμφωνα με το Παράρτημα του Κεφαλαίου 3.

Οι τιμές του Παραρτήματος μπορούν να οριστούν και διαφορετικά κατά περίπτωση μετά από χρόνιαση της Δημ. Αρχής, με σχετική γηραιότητας. Απόφαση, σε συνδυασμό με διαθέσιμες υπεύθυνες πληροφορίες ή/και διλλα αξιόπιστα στοιχεία.

Η δυνατότητα χρήσης ερήμην τιμών δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, εάν πρόκειται για κτίριο κηρυγμένο ως μνημείο ή διατηρητέο, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της χρήσεώς του.

Η επιλογή των ερήμων τημάν θα βασίζεται στην αξιοποίηση των στοιχείων που θα προκύψουν από ενδελεχή οπτική παρατήρηση για το είδος των λιθοσαμάτων και κονιαμάτων καθηγητής διατάσσεται διατήρησή τους στις διάφορες περιοχές του κτιρίου (βλ. Σχόλιο της [δ1 (i)]).

Σημειώνεται ότι οι «ερήμων» τημέν για τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών είναι συνηρητικές και, επομένως, στην περίπτωση κατά την οποία οδηγούν στην ανάγκη εκτελεσμένων επεμβάσεων, οι οποίες δεν δικαιολογούνται με βάση την εικόνα παθολογίας του κτιρίου, τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3.10.5.1 δ1(i, ii, iii, iv).

Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοχοποίας, τα οποία αξιοποιούνται τόσο κατά την αποτύμηση, όσο και κατά την ανασχεδιασμό του δομήματος.

Με βάση την πολύ προσεκτική επι τόπου παρατήρηση ο Μηχανικός θα εξετάσει αν στην τοχοποία έχουν χρησιμοποιηθεί φυσικά ή τεχνητά λιθοσάματα ή συνδυασμάτων τους.

Για τα φυσικά λιθοσάματα θα εκπαιθεί ο γεωλογικός τύπος τους (π.χ. Γρανίτης, Ασβεστόλιθος, Διολομίτης, Τραβεστίνης, Ψαμμίτης, Γνεύσιος, Μάρμαρο, Σχιστόλιθος, Αργιλ. Σχιστόλιθος κλπ.) και θα εξετασθεί αν το λιθόσαμα θραύσεται με γεωλογικό σφυρί και πώς, καθώς και αν χαράσσεται με μαχαίρι (βλ. Πίνακα Π3.1 του Παραρτήματος του Κεφαλαίου 3). Θα εντοπισθούν επίσης τυχόν περιοχές που τα λιθοσάματα δεν είναι υγιή, αλλά είναι αποχρωματισμένα, αποσυντεθημένα ή θρυμματισμένα, ώστε, αν αυτό παραστατέσται

Απαραίτητη είναι η λεπτομερής οπτική παρατήρηση των λιθοσάματων και κονιαμάτων για τον κατ' αρχάς πρωοδιαριωμό του είδους ιους και της κατάστασης διατήρησής τους στις διάφορες περιοχές του κτιρίου.

(i)

συστηματικά, ο Μηχανικός να εντάξει στη δειγματοληψία και τέτοια λιθοσώματα ή να λάβει μειωμένη τιμέντ ανταγόρης λιθοσωμάτων σε σχέση με εκείνες που θα έχουν προκύψει από τις δοκιμές ή κατ' εξαίρεσην από τις ερήμην τιμές (βλ. Πίνακα Η.3.2 του Παραρτήματος του Κεφ. 3).

Για τα τεχνητά λιθοσώματα θα πρέπει να παρατηρήσει σε ποια κατηγορία από αυτές που συνήθως απαντώνται στις παλαιές υφιστάμενες τοιχοποιίες (όπως αυτές αναλυτικότερα παρουσιάζονται στο Παραρτήμα του Κεφαλαίου 3) ανήκουν, δηλαδή, τις αργυλικές οππόπλινθους ή τους τοιμενόλιθους,

Για τα νεώτερα τεχνητά λιθοσώματα μπορεί να αξιοποιηθούν και τα στοιχεία κατάταξης που αναφέρονται στον ΕΚ 6-1-1.

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις και την εμπειρία του ο Μηχανικός θα προσδιορίσει τις θέσης δειγματωληψίας για τις δοκιμές στα τεχνητά λιθοσώματα ή κατ' εξαίρεση θα λάβει τις κατάλληλες ερήμην τιμές (βλ. Πίνακα Η.3.3 του Παραρτήματος του Κεφ. 3).

Για το κονίαμα ή τα κονίαματα δομήσεως και αρμολογίσεως θα εκτυπωθεί σπηλιά σε πολύ γενική κατηγορία ανήκουν (πηλοκονίάματα, ασβεστοκονίάματα, ασβεστοπλοκονίάματα, ασβεστοποζολανικά κονίαματα, ασβεστοπυμενοκονίάματα, τσιμεντοκονίάματα).

Ακολούθως μέσω της επαφής, τριβής, και συμπλεξης με το χέρι ή της χαραγής με κάποιο αχυμηρό αντικείμενο θα εκτυπωθεί, αν είναι σκληρά, μετρίως σκληρά, εύθρυπτα ή θρυμματισμένα. Επισής θα εξετασθεί με φλάσι μέσα σε η διαπεραστητή τους (οχεδόν αδαπέρατο, μετρίως διαπερατό, διαπερατό). Το σύνολο αυτών των στοιχείων θα συνεκτιμήσει

από τον Μηχανικό ώστε να χαρακτηριστούν ως προς την αντοχή ως πολύ ωχυρά, ωχυρά, μετριώς ωχυρά ή λιγότερο. Θα εξεταστεί επίσης η κατάσταση διατήρησής τους στα διάφορα τμήματα της κατασκευής αως προς την ύπαρξη διαφορετικού χρώματος και υγρασίας, διάβρωσης, ρωγμών ή λιγότερον εσωτερικών κενών, κ.λπ.

Με βάση αυτές τις παραπρήσεις και την εμπειρία του ο Μηχανικός θα προσδιορίσει τις θέσεις δειγματοληψίας για τις δοκιμές ή κατ' εξαίρεση θα λάβει τις καταλληλες ερήμην τιμές (βλ. Πίνακα Π3.4 του Παραρτήματος του Κεφ. 3).

(ii) Θεωρείται επαρκής η λήψη τριών λιθοσωμάτων και τριών τεμαχίων κονιάματος δομήσεως από τον επικρατούντα τύπο τουχοποίας από κατάλληλες αντιπροσωπευτικές θέσεις, ώστε να διαμορφωθούν δοκίμα και να μετρηθούν τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους στο Εργαστήριο.

Εναλλακτικά, τα αντίστοχα δοκίμα μπορούν να προκύπτουν από την λήψη τριών πυρήνων σε κατάλληλες αντιπροσωπευτικές θέσεις.

Η διάμετρος των πυρήνων πρέπει να κυμαίνεται από 15-20 cm. Σε περιπτώσεις τοίχων μικρού πάχους καθών και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν διατίθεται ο σχετικός εξοπλισμός ή δεν επιτρέπεται η λήψη πυρήνων μεγάλης διαμέτρου, τότε η διάμετρος μπορεί να είναι κατ' ελάχιστον 10 cm.

Τούτο ενδέχεται να συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση κατασκευαστικών φάσεων κατά τις οποίες έχει γίνει χρήση διαφορετικών υλικών δομήσεως.

(iii) Εάν διαπιστώνεται ότι στην διαμόρφωση του φέροντος οργανισμού συμπλεγέχουν κατά μεγάλα ποσοστά περισσότερο τύποι τοχοποιών, η δειγματοληψία και οι οχεικοί έλεγχοι πρέπει να επαναλαμβάνονται για όλους τους τύπους τοχοποιών.

- Δηλαδή αν το 15% των κατακόρυφων στοιχείων και το 8% των υπέρθυρων δίσκων είναι αθροιστικά μεγαλύτερο του τρία, δηλαδή πρόκειται για ένα μεγάλο κτίριο, λαμβάνοντα περισσότερα δωκίμα. Αν είναι ένα μικρό κτίριο λαμβάνονται τουλάχιστον τρία από κάθε υλικό.
- (iv) Αν πρόκειται για κατασκευή μεγάλου μεγέθους θα πρέπει το πλήθος των δοκιμών να είναι τέτοιο ώστε να ελέγχεται το 15% των κατακόρυφων στοιχείων (πεσσοί - τοίχοι) και το 8% των υπέρθυρων δίσκων.
- (v) Εφ' όσον στην κατασκευή έχει διαπιστωθεί η παρουσία στοιχείων μεταλλικών ή ξύλινων ή από οπλισμένο σκυρόδεμα, θεωρείται επαρκής η μέρσα πρασεκτικής οπτικής επιθεώρησης εκπίμηση της κατάστασης διατήρησης αυτών των στοιχείων.
- (δ2) Τεκμηρίωση τρόπου δομήσεως της τοιχοποίας.
- (i) Τεκμηρίωση τρόπου δομήσεως κατά τις όψεις της τοιχοποίας, κατά τα πυροβλεπόμενα στην § 3.5.4.1.
- Η καταγραφή των κατά την όψη της τοιχοποίας διαστάσεων, σχήματος, τρόπου λάξευσης, ψρόπου διάταξης και εμπλοκής των λεθαιωμάτων, καθώς και του μέσου πάχους των αρμών κονιάματος συμβάλλει (μαζί με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου (δ1)) στην εκπίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποίας.
- Στην περίπτωση κτιρίων στα οποία η τοιχοποία είναι επιχρισμένη και δεν επιτρέπεται εν γένει καθαίρεση των επικρισμάτων (δηλαδή, στην περίπτωση κτιρίων κηρυγμένων ως μνημείων ή διατηρητέων κτιρίων), συνιστάται (α) είτε-από κοινού και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Αρχής-να αναζητούνται θέσεις στις οποίες η τοπική καθαίρεση επιχρισματος δεν αποτελεί βλάβη σημαντικών στοιχείων (π.χ. τοιχογραφών), είτε (β) να εφαρμόζονται έμμεσες διερευνητικές μέθοδοι για την διαπίστωση του τρόπου δομήσεως.

Πολλές φορές, δεν είναι δυνατή η διαπίστωση του τρόπου δομήσεως στην εσωτερική όψη της τοχοποιίας, π.χ. όταν αυτή φέρει διακοσμητικά στοιχεία, των οποίων δεν επιτρέπεται η αφαίρεση.

Λαμβάνεται με όψη ότι οι διαστάσεις των λιθοσωμάτων κατά την όψη της τοχοποιίας αποτελούν, συνήθως, ένδειξη του πάχους της παρείας της τοχοποιίας. Εάν η παραδοχή περί ίδιου τρόπου δομήσεως της τοχοποιίας και κατά τις δυο παρείες της ιδηγεί σε συνολικό πάχος τοχοποιίας μεγαλύτερο από το πάχος του τοίχου, τότε θα πρέπει να διερευνάται και η εσωτερική όψη της τοχοποιίας.

Σ' αυτήν την περίπτωση μπορεί να θεωρείται βέβαιο ότι η δόμηση της εσωτερικής (επιχρισμένης) όψης της τοχοποιίας διαφέρει από την εξωτερική και, επομένως, θα πρέπει να τεκμηριωθεί.

Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για να εκτυμθεί ο βαθμός επάρκειας του ανωφλίου (βλ. § 3.5.2).

Η τεκμηρίωση της ύπαρξης ή της απουσίας διαζωμάτων είναι απαραίτητο στοιχείο και για τις αναλύσεις, καθώς και για τον υπολογισμό των αντιστάσεων.

Εάν δεν είναι δυνατή η διαπίστωση του τρόπου δομήσεως και από τις δυο όψεις της τοχοποιίας, επιτρέπεται να γίνεται η παραδοχή ότι και ο δυο όψεις της τοχοποιίας είναι δομημένες με τον ίδιο τρόπο, υπό τις ακόλουθες προύποθέσεις:

(α) Τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με την διάσταση της τοχοποιίας κατά το πάχος της και

(β) Η δυνάμενη να αποτυπωθεί εξωτερική όψη της τοχοποιίας δεν είναι λαξευτή ή ημιλαξευτή.

Ελέγχεται με οπική παρατήρηση ο τρόπος δόμησης στις γωνίες του κτιρίου, στις συνδέσεις των τοίχων και στην πλαισιωση των ανοιγμάτων, καθώς και η διαμόρφωση του ανωφλίου (υλικό, διαστάσεις, επάρκεια στήριξης στη τοχοποιίας), σε τουλάχιστον τρεις θέσεις, μετά από τοπική αφαιρέση των επυχρισμάτων εφόσον υπάρχουν.

Τεκμηριώνεται επίσης με οπική παρατήρηση σε τρεις τουλάχιστον θέσεις η ύπαρξη ορίζοντιων διαζωμάτων σημαντικής πατωμάτων, στη στέψη των τοίχων και πάνω και κάτω από τα ανοιγμάτα, μετά από στοχευμένη τοπική αφαιρέση των επυχρισμάτων, εφόσον υπάρχουν, και από τις δύο παρείς της τοχοποιίας κατά τα αναφερόμενα στην § 3.5.4.3.

Επιδιώκεται η τεκμηρίωση των στοιχείων που αναγράφονται στο Σχόλιο  
της § 3.5.4.2

(ii) Τεκμηρίωση τρόπου διομήδεως κατά το πάχος της τοχοποίας.

Η επιλογή των λίθων που θα αφαιρεθούν γίνεται μετά από προσεκτική παρατήρηση της κατά την ύψη αισιοδυσίας επιφάνειας 1μ<sup>2</sup> ανά θέση, ώστε να περιλαμβάνουν και πιθανούς διάστονους λίθους για τους οποίους αναζητείται η εγκάρσια προς τη όψη του κτιρίου διάστασή τους, προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός σύνδεσης της εξωτερικής με την εσωτερική παρεία, που τυχόν προσφέρουν.

Η εργασία επαναλαμβάνεται από την άλλη όψη της τοχοποίας.

Σην περίπτωση που έχουν ληφθεί πυρήνες μπορεί να διαπιστώνεται αδρά ο τρόπος διομήδεως της ταχοποίας κατά το πάχος της από παρατήρηση του πυρίνα, σε συνδυασμό και με την παρατήρηση της οπής στη θέση από την οποία έχει τούτος ληφθεί. Κατά την επιλογή των θέσεων πυρηνοληψίας λαμβάνεται επίσης υπόψη η ανάγκη να τεκμηριωθεί η ύπαρξη ή η απουσία διάτονων ή πημαδιάτων λίθων. Εάν αυτή η τεκμηρίωση δεν αποδειχθεί επαρκής, τότε πραγματοποιείται η προαναρρέσσα στην § 3.5.4.2γ επί τόπου διερεύνηση.

Εάν δεν έχουν ληφθεί πυρήνες ή οι πληροφορίες από την πυρηνοληψία δεν είναι επαρκεί, ο ψύλιος δυμήσεως μπορεί να διαπιστώνεται δειγματοληπτικώς (σε τρεις θέσεις για κάθε τύπο τοχοποίας ο οποίος συμπλέχεται κατά σημαντικό ποσοστό στην διαμόρφωση των κατακόρυφων στοιχείων του κτιρίου), μεσά από στασής λιθοσωμάτων και παρατηρησής, κατά τα προβλεπόμενα στην § 3.5.4.2γ.

Εάν δεν είναι δυνατή η αφαιρεση λιθοσωμάτων από την μα (συνήθως, από την εσωτερική παρεία της τοχοποίας, τότε εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην § 62(i)), υπό τους ίδιους περιορισμούς.

(δ3) Τεκμηρίωση της θεμελίωσης και του εδάφους θεμελίωσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται βλάβες αποδιδόμενες στην θεμελιωση ή στο έδαφος, τότε θα πρέπει ως προς αυτά τα θέματα να ισχύουν τα προβλεπόμενα για την ικανοποιητική Σ.Α.Δ.

Είναι αναγκαία η συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων για την εκτίμηση της εντός επιπέδου δυσκαμψίας των οριζόντιων πατωμάτων και στεγών, καθώς και της αποτελεσματικότητας των συνδέσεων τους με τα τυχόν διαζώματα και τα κατακόρυφα στοιχεία.

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαπιστώνονται στο κτίριο βλάβες οι οποίες να αποδιδούνται στο έδαφος θεμελιώσης ή σε ανεπάρκεια των θεμελιών, είναι ανεκτό να παραλείπονται οι σχετικές διερευνήσεις.

(δ4) Τεκμηρίωση των ορίζοντίων πατωμάτων ή διυμάτων, των θολωτών κατασκευών και των στεγών.

Με οπτική παρατήρηση ή/και διερευνητικές τομές και επί τόπου μετρήσεις προσδιορίζονται αδρομερώς τα υλικά και ο τρόπος δόμησης των πατωμάτων, θόλων και στεγών σε μα τουλάχιστον θέση ανά είδος πατώματος ή στέγης, οι αποστάσεις των φερουσών δοκών ή ζευκτών καλ οι διαστάσεις τουλάχιστον των αμεβόντων και του ελκυστήρα ενός τυπικού ζευκτού ή τουλάχιστον μιας φέρουσας δοκού πατώματος ή το πάχος της πλάκας αν είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Για τον πρωτοδιαγριμό των συνδέσεων των πατωμάτων και στεγών με τους κατακόρυφους τοίχους γίνεται μια τουλάχιστον διερευνητική τομή σε κάθε όροφο και μία στη στέγη στη στάθμη έδραστής τους στοιχους.

Αν πρόκειται για κατασκευή μεγάλου μεγέθους προσδιορίζονται η γεωμετρία, τα υλικά και ο τρόπος δόμησης του 15% των πατωμάτων, θόλων και στεγών.

### 3.10.5.2. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(α) Αποτύπωση φέροντος οργανισμού.  
Απαιτείται να διατίθενται επί πλέον των αναφερομένων για την ανεκτή στάθμη αξιοποίησης, κατά την § 3.10.5.1α, και λεπτομερή σχέδια

κατασκευής όλων των εμφανών δομικών στοιχείων και των συνδέσεων, όπως περιγράφεται στην § 3.2.1.2.

(β) Ιστορικό της κατασκευής.

Επί πλέον των αναφερόμενων για την ανεκτή στάθμη, απαιτείται η αναλυτική καταγραφή στοιχείων και πληροφοριών, προερχόμενων από τον Κύριο του Εργού και κάθε άλλη αρχειακή πηγή. Στα στοιχεία αυτά γίνεται τεκμηριωμένη αναφορά σε τυχόν τροποποίησεις και βλάβες κατά την διάρκεια ζωής του έργου (κατά την § 3.3).

(γ) Καταγραφή φθορών και βλαβών.

Επί πλέον των αναφερόμενων για την ανεκτή στάθμη, απαιτείται αναλυτική καταγραφή φθορών και βλαβών επί των γενικών σχεδίων αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού και επί ειδικών σκαριφημάτων της επιλογής του Μηχανικού, με πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση, κατά τα αναφερόμενα στην § 3.4.

(δ) Τεκμηρίωση υλικών και τρόπου δομήσεως της τοιχοποιίας.

(δ1) Τεκμηρίωση υλικών.

Επί πλέον των αναφερόμενων για την ανεκτή στάθμη, θεωρείται επαρκής η τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών των υλικών δομήσεως μέσω λήψης δειγμάτων λιθοσσωμάτων και κονιαμάτων και μέσω επί τόπου εφαρμογής μη καταστρεπτικών τεχνικών, κατά τα χναφερόμενα στην § 3.5.2 στο 30% των πεσσών και τοίχων και στο 15% των υπέρθυρων δισκων.

Το πλήθος των μετρήσεων ανά περιοχή θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της δοκιμής που θα εφαρμοσθεί, σπασ ουτό ορίζεται σε δόκιμη βιβλιογραφία.

Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρείται ομοιομορφία στην χρήση των υλικών δομήσεως, επαρκώς τεκμηριωμένη, το πλήθος των δοκιμών ουά είδος δομικού στοιχείου μπορεί να περιορίζεται σε ένα πλήθος το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των πέντε δοκιμών.

Αυτή η πληροφορία είναι απαραίτητη για τον κατάλληλο χειρισμό των μεταλλικών ή των ξύλινων στοιχείων κατά την αποτίμηση, καθώς και για την διατύπωση προτάσεων, εν σχέσει προς την διατήρηση, την ενίσχυση ή την αντικατάστασή τους.

Εφ' όσον στην κατασκευή έχει διαπιστωθεί η προσουσία στοιχείων μεταλλικών ή από οπλισμένο σκυρόδεμα, θεωρείται επαρκής η πραγματοποίηση διερευνητικών τομών ή η εφαρμογή μη καταστρεπτικών τεχνικών για την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης αυτών των στοιχείων στο 30% των θέσεων στις οποίες έχουν εντοπισθεί τέτοια στοιχεία.

(δ2) Τεκμηρίωση τρόπου δομήσεως της τοιχοποιίας.

- [i] Τεκμηρίωση του τρόπου δομήσεως κατά τις όψεις της τοιχοποιίας. Επί πλέον των αναφερομένων για πην ανεκτή στάθμη αξιοπιστίας,
  - (α) Είναι αναγκαία η τεκμηρίωση του τρόπου δομήσεως κατά τις δυο όψεις της τοιχοποιίας σημειώνοντας σημεία στο 30% των πεσσών και τοίχων του κτιρίου και σημειώνοντας σημεία στο 15% των υπέρθιμων δίσκων με τοπική αφίσηρση των επιχρισμάτων ή με εφαρμογή έμμεσων μη κακωτρεψιευτικών τεχνικών.
  - (β) Ελέγχεται με οπτική παρατήρηση ή εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων ο τρόπος δομήσεως στις γωνίες του κτιρίου, στις συνδέσεις των τοίχων και στην πλαισίωση των ανοιγμάτων καθώς και η διαμόρφωση του αναφλίου (υλικό, διαστάσεις, επάρκεια στήριξης στα εκατέρωθεν στοιχεία τοιχοποιίας), στο 30% των θέσεων των στοιχείων αυτών στο κτίριο.
  - (γ) Τεκμηρίωνται επίσης με οπτική παρατήρηση στο 30% των τοίχων η ύπαρξη ορίζοντίων διαζωμάτων στη στάθμη των πατωμάτων, στη στέψη των τοίχων καυπάνω και κάτω από τα ανοιγματα, μετά από στοχευμένη τοπική αφίσηρση των επιχρισμάτων, εφόσον υπάρχουν, καταπέλτης για την επιχρισμή της τοιχοποιίας κατά τα αναφερόμενα στην § 3.5.4.3 ή εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων.

Για την περίπτωση των διατηρητέων κτιρίων και μνημείων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ανεκτή στάθμη.

Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για να εκτιμηθεί ο βαθμός επάρκειας του αναφλίου (βλ. § 3.5.2).

Είναι σημαντικό να διαπιστωθεί αν τα οριζόντια διαζώματα στους περιμετρικούς τοίχους διατάσσονται περίπου στην ίδια στάθμη, &ν συνδέονται μεταξύ τους στις γωνίες, κ.λπ.

(ii) Τεκμηρίωση τρόπου δομήσεως κατά το πάροις της τοιχοποίας Εφαρμόζοντας τα αναφερόμενα για την ανεκτή στάθμη, ο τρόπος δομήσεως θα πρέπει να ελέγχεται στο 30% των πεσσών και το 15% των υπέρθυρων δίσκων με συνδυασμό απόστασης λιθοσαμάτων, λήψης πυρήνων και παραπήρησης, καθώς και μέσω εφαρμογής έμμεσων μεθόδων κατά τα προβλεπόμενα στην § 3.5.4.2.

(δ3) Τεκμηρίωση της θεμελίωσης και του εδάφους θεμελίωσης.

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαπιστώνονται στο κήρυξι βλάβες οι οποίες να αποδίδονται στο έδαφος θεμελίωσης ή σε ανεπάρκεια των θεμελιών, είναι ανεκτό να γίνει μια διερευνητική τομή σε θέση που θα επλέγεται από το Μελετητή.

Εάν διαπιστώνονται βλάβες αποδιδόμενες στη θεμελίωση ή στο έδαφος θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον τρεις διερευνητικές τομές σε επιλεγμένες θέσεις.

(δ4) Τεκμηρίωση των οριζοντίων πατωμάτων ή διωμάτων, των θολωτών κατασκευών και των στεγών.

Με οπτική παραπήρηση ή/και διερευνητικές τομές και επί τόπου μετρήσεις προσδιορίζονται η γεωμετρία, τα υλικά και ο τρόπος δόμησης του 30% των πατωμάτων, θόλων και στεγών, συμπερλαμβανομένων και των εμφανών συνδέσεων. Εάν απαιτηθεί εφαρμόζονται και έμμεσες μέθοδοι.

Είναι αναγκαία η συλλογή δύλων των απαραίτητων δεδομένων για την εκτίμηση της εντός επιπέδου διασκαψίας των οριζόντων πατωμάτων και στεγών, καθώς και της αποτελεσματικότητας των συνδέσεών τους με τα τυχόν διαζώματα και τα κατακόρυφα στοιχεία.

Για τον προσδιορισμό των εμφανών συνδέσεων των πατωμάτων και στεγών με τους κατακόρυφους τοίχους, γίνονται διερευνητικές τομές στο 30% των πατωμάτων και στεγών στη στάθμη έδρασής τους στους τοίχους. Μπορούν να εφαρμόζονται και έμμεσες μέθοδοι.

Σε περίπτωση θολωτής στέγασης θα πρέπει να έχει μετρηθεί το πάχος, καθώς και η γεωμετρία και το υλικό πλήρωσης των λεκανών του 30 % των θόλων σε μια τουλάχιστον θέση, μετά από τη διάνοιξη κατάλληλων διερευνητικών τομών εκ των άνω και αφαιρεσθ η τυχόν υλικών πλήρωσης για την αποκάλυψη του εξωραχίου του θόλου στο μέσον του και της επικάλυψης στα άκρα του πάνω από τις λεκάνες.

### 3.10.5.3 ΥΨΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην περίπτωση κατασκευών κηρυγμένων ως μνημείων ή διατηρητέων κτιρίων, το σύνολο των διερευνητικών εργασιών οι οποίες απαιτούνται για υψηλή Σ.Α.Δ. προτείνεται από τον Μελετητή και εγκρίνεται από την αρμόδια Αρχή.

(α) Αποτύπωση φέροντος οργανισμού

Απαιτείται να διατίθενται επί πλέον των αναφερομένων για την ικανοποιητική στάθμη αξιοπιστίας κατά την § 3.10.5.2α, και λεπτομερή σχέδια κατασκευής δύλων των αφανών δομικών στοιχείων και συνδέσεων, δύιως περιγράψειαι οι ην 3.2.1.2.

(β) Ιστορικό της κατασκευής.

Επί πλέον των αναφερόμενων για την ικανοποιητική στάθμη (δηλαδή, αναλυτική καταγραφή στοιχείων και πληροφοριών, προερχόμενων από τον Κύριο του Έργου και κάθε άλλη αρχειακή πηγή) απαιτείται και πραγματοποίηση επί τόπου παρατηρήσεων και διερευνήσεων για την κατά το δυνατόν τεκμηρίωση των στοιχείων αυτών, όπου αυτό είναι εφικτό. Στα στοιχεία αυτά γίνεται τεκμηριωμένη αναφορά σε τυχόν προποτοποίησης και βλάβες κατά την διάρκεια ζωής του έργου (κατά την § 3.3).

(γ) Καταγραφή φθορών και βλαβών.

Επί πλέον των αναφερόμενων για την ικανοποιητική στάθμη (δηλαδή, αναλυτική καταγραφή φθορών και βλαβών επί των γενικών σχεδίων αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού και επί ειδικών σκαριφημάτων της επιλογής του Μηχανικού και με πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση), απαιτείται και πλήρης σχεδιαστική τεκμηρίωση των αποκλίσεων και ρωγμών με επί τόπου ακριβείς μετρήσεις με διάφορες δόκυμες μεθόδους μετά από αφάίρεση των επιχρισμάτων κατά τα αναφερόμενα στην § 3.4. Απαιτείται επίσης η σύγκριση της παθολογίας με την ιστορική παθολογία, και η ποιοτική επεξήγηση των αιτιών των βλαβών, καθώς και η παροχή στοιχείων για την τυχόν εν χρόνῳ εξέλιξη των βλαβών

Με τον όρο ιστορική παθολογία εννοείται η παθολογία που είχε παρουσιαστεί στο κτίριο κατά το παρελθόν.

(δ) Τεκμηρίωση υλικών και τρόπου δομήσεως της τοιχοποιίας.

(δ1) Τεκμηρίωση υλικών.

Επί πλέον των αναφερόμενων για την ανεκτή στάθμη, θεωρείται επιπρόσθιας η τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών των υλικών δομήσεως, μέσω λόψης δειγμάτων λιθοσαμάτων και κονιαμάτων, και μέσω επί τόπου εφαρμογής μη καταστρεπτικών τεχνικών, κατά τα χαφρόμενα στην § 3.5.2, στο 50% των πεσσών και τοίχων κατό 25% των υπέρθυρων δίσκων.

Το πλήθος των μετρήσεων ανά περιοχή θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της διακυβέρνουσας εφαρμοσθεί, όπως αυτό ορίζεται σε δόκυμη βιβλιογραφία.

Στην περίπτωση κατό την οποία παρατηρείται ομοιομορφία στην χρήση των υλικών δομήσεως, επαρκώς τεκμηριωμένη, το πλήθος των δοκιμών ανά ειδος δομικού στοιχείου μπαρεί να περιορίζεται σε ένα πλήθος το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των δέκα δοκιμών.

Αυτή η πληροφορία είναι απαραίτητη για τον κατάλληλο χειρισμό των μεταλλικών ή ξύλινων ή από οπλισμένο σκυρόδεμα, θεωρείται υπαρκής η πραγματοποίηση διερευνητικών τομών ή η εφαρμογή μη καταστρεπτικών τεχνικών για την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης αυτών των στοιχείων στο 50% των θέσεων στις οποίες έχουν εντοπισθεί τέτοια στοιχεία.

Εφ' όσον στην κατασκευή έχει διαπιστωθεί η παρουσία στοιχείων μεταλλικών ή ξύλινων ή από οπλισμένο σκυρόδεμα, θεωρείται υπαρκής η πραγματοποίηση διερευνητικών τομών ή η εφαρμογή μη καταστρεπτικών τεχνικών για την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης αυτών των στοιχείων στο 50% των θέσεων στις οποίες

(δ2) Τεκμηρίωση τρόπου δομήσεως της τοιχοποιίας.

i) Τεκμηρίωση του τρόπου δομήσεως κατά τις δύεις της τοιχοποιίας. Επί πλέον των αναφερομένων για την ανεκτή στάθμη.

Για την περίπτωση των διατηρητέων κτιρίων και μηχανών τρύγουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ανεκτή στάθμη.

(α) Είναι αναγκαία η τεκμηρίωση του τρόπου δομήσεως κατά τις δύο όψεις της τοιχοποιίας στο 50% των πεσσών και τοίχων του κτιρίου και στο 25% των υπέρθυρων δίσκων με τοπική αφαιρεση των επιχρυσμάτων ή με εφαρμογή έμμεσων μη καταστρεπτικών τεγυκών.

[β] Ελέγχεται με οπική παρατήρηση μετά την αφαιρεση των επιχρυσμάτων ή με εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων ο τρόπος δόμησης στις γωνίες του κτιρίου, στις συνδέσεις των τοίχων και στην πλαισιωση των ανοιγμάτων καθώς και η διαμόρφωση του ανωφίου [υλικό, διαστάσεις, επόρκεια στήριξης στα εκατέρωθεν στοιχεία τοιχοποιίας] στο 50% των θέσεων των στοιχείων αυτών στο κτίριο.

[γ] Τεκμηρώνεται επίσης με οπική παρατήρηση στο 50% των τοίχων η ύπαιρδη οριζόντιων διαζωμάτων οτι ισάθυι των πατωμάτων, οπη σπέψη των τοίχων και πάνω και κάτω από τα ανοιγμάτα, μετά από στοχευμένη τοπική αφαιρεση των επιχρυσμάτων, εφόσον υπάρχουν, και από τις δύο παρεις της τοιχοποιίας κατά τα αναφερόμενα στην 3.5.4.3. ή εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων.

[ii] Τεκμηρίωση τρόπου δομήσεως κατά το πάχος της τοιχοποιίας. Εφαρμόζοντας τα αναφερόμενα για την ανεκτή στάθμη, ο τρόπος δομήσεως θα πρέπει να ελέγχεται στο 50% των πεσσών και το 25% των υπέρθυρων δίσκων με συνδυασμό απόστασης λιθοσωμάτων, λίψης πυρήνων και παρατήρησης καθώς και μέσω εφαρμογής έμμεσων μεθόδων κατά τα προβλεπόμενα στην § 3.5.4.2.

(δ3) Τεκμηρίωση της θεμελιώσης και του εδάφους θεμελίωσης.

Ανεξαρτήτως του εάν διαπιστώνονται στο κτίριο βλάβες οι οποίες να αποδίδονται στο έδαφος θεμέλιωσης ή σε ανεπάρκεια των θεμελιών, θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον τρεις διερευνητικές τομές σε επιλεγμένες θέσεις.

Εάν διαπιστώνονται βλάβες αποδόμενες στο έδαφος θεμέλιωσεως, πρέπει να γίνονται σχετικές διερευνητικές εργασίες (π.χ. γεωτρήσεις), βάσει προγράμματος το οποίο συντάσσεται και επιβλέπει ο Μελετητής.

(δ4) Τεκμηρίωση των οριζόντιων πατωμάτων ή διαμάτων, των θολωτών κατασκευών και των στεγών.

Με οπική παρατήρηση ή/και διερευνητικές τομές και επί τόπου μετρήσεις προσδιορίζονται η γεωμετρία, τα υλικά και ο τρόπος δόμησης του 50% των πατωμάτων, θόλων και στεγών, συμπεριλαμβανομένων και των εμφανών και αφανών συνδέσεων. Εάν απαιτηθεί εφαρμόζονται καν έμμεσες μέθοδοι.

Είναι αναγκαία η συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων για την εκπόμπηση της ενότης επιπέδου δυσκομψίας των οριζόντιων πατωμάτων και στεγών, καθώς και της αποτελεσματικότητας των συνδέσεων τους με τα τυχόν διαζώματα και τα κατακόρυφα στοιχεία.

Για τον προσδιορισμό των εμοανών και αφανών συνδέσεων των πατωμάτων και στεγών με τας κατακόρυφους τοίχους γίνονται διερευνητικές τομές στο 50% των πατωμάτων και στεγών στη στάθμη έδρασης τας στοιχους. Μπορούν να εφαρμόζονται και έμμεσες μέθοδοι.

Σε περίπτωση θολωτής στέγασης θα πρέπει να έχει μετρηθεί το πάχος, καθώς και η γεωμετρία και το υλικό πλήρωσης των λεκανών του 50% των θόλων σε μια τουλάχιστον θέση, μετά από τη διάνοιξη κατάλληλων διερευνητικών τομών εκ των ίδνων και αφαιρεση των τυχόν υλικών πλήρωσης για την αποκάλυψη του εξωραχίου του θόλου στο μέσον του και της επικάλυψης στα άκρα του πάνω από τις λεκάνες.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.1

### ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΗΜΗΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

#### 1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΤΙΜΩΝ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Με βάση την οπτική πλαστιρίδη και την επί τόπου απλή εξέταση των λιθοσωμάτων με γεωλογικό σφυρί και μαχαίρι, ο Μηχανικός κατατάσσει αρχικά τα λιθοσώματα ως προς την αντοχή τους, με βάση τα αναφερόμενα στον παρακάτω Πίν. Π3.1<sup>1</sup> που έχει εκτονωθεί από τη Διεθνή Εταιρεία Βραχομηχανικής (ISRM: International Society for Rock Mechanics).

Κατόπιν ο Μηχανικός, με βάση την εμπειρία του, κατατάσσει το πέτρωμα σε μια από τις κατηγορίες του Πίν. Π3.2 καὶ ακολούθως ανδλογά με τον χαρακτηρισμό του πετρώματος (εξαφετικά υγρό, πολύ υγρό, μετρίως υγρό, ασθενές, πολύ ασθενές, εξαφρετικά ασθενές) που έχει ήδη προγνωστούσει με βάση τον Πίνακα Π3.1, επλέγει την κατάλληλη τιμή από τις προτεινόμενες στην τελευταία στήλη του Πίνακα Π3.2.

Καθώς πρόκειται για ερήμινη τιμές, για τις καπηγορίες «εξαφετικά ισχυρό, πολύ ισχυρό, μετρίως ισχυρό» η υψηλότερη τιμή που θα λάβει για την θλιπτική αντοχή των λιθοσωμάτων συνιστάται να μην ξεπερνά τα 50 MPa, δηλαδή την μικρότερη τιμή της καπηγορίας «σχυρό».

Τέλος, αν στην υπό εξέταση κατασκευή, με βάση τα στοιχεία της επί τόπου ενδελεχιούς παρατήρησης, έχουν εντοπιστεί περιοχές που το πέτρωμα του λιθοσώματος δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως υγιές, αλλά είναι είτε αποχρωματισμένο, είτε θρυμματισμένο, ο Μηχανικός, κατά την κρίση του, πρέπει να μείνει τις ερήμιμην τιμές της αντοχής των λιθών που προτείνονται στον Πίνακα Π3.2 στις εν λόγω περιοχές.

<sup>1</sup>Τσαμπάδος Γ. 2009, Νεότερες απόψεις για τις παραμέτρους μηχανικής συμπεριφοράς των πετρωμάτων, Παρουσίαση στην Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής, Ιανουάριος 2009.



**Πίνακας Π3.1: Χαρακτηρισμός ακεραίου πετρώματος στο πεδίο και εκτίμηση της θλυπτικής αντοχής (κατά ISRM 1981, αναδημοσίευση από Τσιαμπάδο, 2009, βλ. υποσημείωση 1).**







Χαρακτηρισμός	Μονοδεξιονική θλυπτική αντοχή (Mpa)	Επί τόπου εκτίμηση της αντοχής	Γαραδείγματα
Εξαφετικά ισχυρό	> 250	Δεν θραύεται με γεωλογικό σφυρί	Υγίης βασάλτης, χαλαζίτης, διαβάστης, γνεύσιος, γρανίτης, πυριπόλιθος
Πολύ ισχυρό	100–250	Θραύεται μετά από πολλούς κτύπους με γεωλογικό σφυρί	Αμφιβολίτης, ψαμμίτης, βασάλτης, γάνθρως, γνεύσιος, γρανοδιορίτης, περιδοτίτης, ρυόλιθος, τόφφος
Ισχυρό	50–100	Θραύεται με περισσότερο από έναν κτύπους με γεωλογικό σφυρί	Ασβεστόλιθος, μάρμαρο, φυσλίτης, ψαμμίτης, σχιστόλιθος
Μετρίως ισχυρό	25–50	Δεν χαράσσεται με μαχαίρι. Θραύεται με έναν μόνο κτύπο με γεωλογικό σφυρί	Σκυρόδεμα, φυλλίτης, σχιστόλιθος, λαύλιθος*
Ασθενές	5–25	Χαράσσεται δύσκολα με μαχαίρι	Κιμάλια, αρψιλόλιθος, πατάσα, μάργα, αργιλικός σχιστόλιθος, ορυκτό άλας **
Πολύ ασθενές	1–5	Θρυμματίζεται με τσχύρα κτυπήματα με γεωλογικό σφυρί. Χαράσσεται με μαχαίρι	Ένονα αποσαθρωμένο ή εξαλλοιωμένος βράχος
Εξαφετικά ασθενές	0,25–1	Χαράσσεται με το νυχί	Στιφρό αυλικό πλήρωσης ρήγματος
Σημειώσεις από τους συνάκτες του ΚΑΔΕΤ			

\* Στη κατηγορία αυτή κατατάσσεται και ο τραβερτίνης

\*\* Στη κατηγορία αυτή κατατάσσονται και ο πορώδες ψαμμίτες, όπως βιοκλαστικοί ασβεστόλιθοι (βιοκαλκαρείτες) και ασβεστομαργαρικοί/μαργαριτοφόροι ψαμμίτες που απαντώνται στην Ελλάδα, όπως λ.χ. ο παρβόλιθος Ρόδου, Κρήτης, Κεφαλλονιάς, Στην ίδια κατηγορία κατατάσσονται και οι απολιθωματοφόροι μαργαριτης λίθος,

**Πίνακας Γ3.2:** Ενδεικτικές τιμές μηχανικών χαρακτηριστικών συνηθέστερων πετρωμάτων και ερήμων της λιθοσωμάτων με βάση την επί τόπου οπτική παρατήρηση, εξέταση και κατάταξη του λιθοσώματος στις κατηγορίες του Πίνακα Γ3.1 από τον Μηχανικό.

ΠΕΤΡΩΜΑ	Φαινόμενη πυκνότητα $\rho$ [gr/cm <sup>3</sup> ]	Αντοχή σε θλίψη (MPa)	Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa)	Μέτρο ελαστοστρας Ε, (GPa)	Ενδεικτικές υφές πετρωμάτων	Ερήμην τιμή αυτοκής σε θλίψη (MPa)
Γρανίτης	2,60 – 2,82	16 – 434	3 - 40	10 - 77		Ισχυρό: 50 Μετρ. Ισχυρό: 25
Διαρίτης	2,50 – 3,03	64 – 333	5 - 50	29 – 107		Ισχυρό: 50 Μετρ. Ισχυρό: 25
Πορφυρίτης	2,50 – 2,80	173 – 250	12 - 13	65 – 76		Ισχυρό: 50 Μετρ. Ισχυρό: 25
Ηόαστειακός τόφφος	1,80 – 2,11	6 – 300	1 - 40	2 – 55		Ισχυρό: 50 Μετρ. Ισχυρό: 25 Ασθενές: 5
Αργυλικός σχιστόλιθος	1,60 – 2,90	34 – 503	0,7 - 23	2 – 90		Ισχυρό: 50 Μετρ. Ισχυρό: 25
Δελομίτης	2,40 – 2,87	45 – 410	3 - 13	23 – 90		Ισχυρό: 50 Μετρ. Ισχυρό: 25

	Μύρμαρο	2,64 – 3,02	38 – 280	2 - 29	24 – 103		Ισχυρό: 50 Μετρ. Ισχυρό: 25
	Ασβεστολίθιο	2,4 – 2,70	18 - 197	3,5 - 14	10,5 - 87,0		Ισχυρό: 50 Μετρ. Ισχυρό: 25 Ασθενές: 18
	Τραβερτίνης	2,40 – 2,54	18 – 68	4 - 10	4 – 45		Ισχυρό: 50 Μετρ. Ισχυρό: 25 Ασθενές: 18
	Σερπενίνης	2,61 – 2,80	70 - 250	16 - 19	45 - 65		Ισχυρό: 50 Μετρ. Ισχυρό: 25
	Ψαμμίτες (λ.χ. λιθαρενίτες)	2,50 – 2,80	35-140	5 - 16	13 - 54		Ισχυρό: 50 Μετρ. Ισχυρό: 25
	Πυρόλιθοι (πορώδες, ψαμμίτες, π.χ. βιοκλαστικοί ασφεστόλιθοι, ασβεστομαργαριτικοί ψαμμίτες) ή απολιθωματοφόροι μαργαριτικοί ασβεστολίθοι, λ.π.)						Ασθενές: 5 Πολύ Ασθενές: 1

## 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΗΜΗΗΝ ΤΙΜΩΝ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Με βάση την πολύ προσεκτική επί τόπου παρατήρηση ο Μηχανικός θα εξετάσει αν στην τοιχοποιία έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνητά λιθοσώματα, σε συγδυασμό ή όχι με φυσικά λιθοσώματα. Τα τεχνητά λιθοσώματα που απαντώνται στην θωρακική στις πλαταίες υφιστάμενες τοιχοποιίες ανήκουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις αργιλικές οπτόπλινθους και τους τοιχυμενότλινθους.

Οι αργιλικές οπτόπλινθοι είναι τα γνωστά κοικινόχρωμα ή κιτρινόχρωμα τούβλα διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, συμπαγή ή με οπές διαφόρων διευθύνσεων και πλήθης. Κατασκευάζονται από αργιλικό πηλό ο οποίος είτε συμπεζεται και μορφωτοείται σε καλούπια είτε, συνηθέστερα, εξωθείται μέσω κατάλληλης μήτρας και στη συνέχεια ψήνεται σε υψηλή θερμοκρασία για πρόσδοση αντοχής. Η πυκνότητα και το βάρος ενδέχεται να είναι μειωμένα λόγω προσθήκης αερακτικών με στόχο τη βελτίωση των θερμομονωντικών ιδιοτήτων. Είναι η κύρια μορφή πλίνθων σε χρήση στον Ελληνικό χώρο. Οι αργιλικές οπτόπλινθοι άρχισαν να κατασκευάζονται ήδη από τον 4ο αι. π.χ. κατ να χρησιμοποιούνται συστηματικά ως υλικό δόμησης τοιχοποιιών από τα ρωμαϊκά χρόνια. Η κατασκευή και χρήση τους ήταν επίσης εκτεταμένη κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους. Κατά της περιόδου αυτής οι οπτόπλινθοι έχουν κυρίως πλακοειδή μορφή με ποικίλες διαστάσεις (περίπου 30-40X30-40X 2,5-6,0 cm ) είναι δε κατασκευασμένοι με το χέρι σε ειδικά εργαστήρια. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας κατά τον 19<sup>ο</sup> αιώνα οι οπτόπλινθοι κατασκευάζονται πλέον βιομηχανικά και διακρίνονται σε συμπαγείς οπτόπλινθους με ή χωρίς σκάφη (~5X9X19 cm) και οπτόπλινθους διάτρητες με οριζόντιες ή κατακόρυφες οπές (ορθότρυπτες πλίνθοι) ποικίλων διαστάσεων και πλάτυμος οπέων.

Οι τοιχυμενότλινθοι διακρίνονται σε βαρέων ή ελαφρών ύψους και πλίνθους και υφιστάμενα διαφορετικά αδρανή (αιθερευτολιθικά, κιστηρη, σκαυριές και μίνων κ.λπ.), ταμέντο ή και άσβεστο και μορφωτοποιούνται σε καλούπια με μεγάλες οπές ή διάκενα. Ο Μηχανικός με βάση τις παραπρήσεις του, εφόσον δεν δύναται να λάβει δοκίμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ερήμην τιές για την αντοχή σε θλίψη που δίδονται στον Πλνακα Π3.3<sup>2</sup>. Επισημαίνεται ότι, αν στην υπό εξέταση κατασκευή έχουν εντοπιστεί περιοχές που οι οποτόπλινθοι δεν μπορεί να χρακτηρισθούν ως υγείς, αλλά είναι διαβρωμένες ή ρηγματωμένες ή θρυμματωμένες, ο Μηχανικός θα πρέπει, κατά την κρίση του, να μειώσει στις εν λόγω περιοχές τις ερήμην τιές του Πίνακα Π3.3.

<sup>2</sup> Από αποδελτίωση αποτελεσμάτων δικιμών πλακιών τεχνητών λιθοσώματων και την εμπειρία των συντακτών του Παραρήματος

**Πίνακας Π3.3:** Ερήμων τιμές αντοχής σε θλίψη των συνήθων τεχνητών λιθοσωμάτων.

Είδος τεχνητού λιθοσώματος	Ερήμην τιμή αντοχής σε θλίψη (MPa)
Οπτόπλινθοι συμπαγείς πλακοειδείς	7,0
Οπτόπλινθοι συμπαγείς με ή χωρίς σκάφη ~ 6/9/19 cm	10,0
Οπτόπλινθοι με οριζόντιες οπές	3,0
Οπτόπλινθοι με κατακόρυφες οπές	4,0
Τσιμεντόλιθοι	2,0

### 3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΤΙΜΩΝ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Με βάση την πολύ προσεκτική επί τόπου παρατήρηση των κονιαμάτων αρμολογήσεως και κυρίως των κονιαμάτων δομήσεων εκτιμάται οπτικά σε ποια μεγάλη κατηγορία ανίκουν (πηλοκονιάματα, ασβεστοπηλοκονιάματα, ασβεστοκονιάματα, ασβεστοποζολανικά κονιάματα, ασβεστοκονιάματα με θραυστό κεραμικό με πιθανή χρήση πολυάλινης (κουρασσία), ασβεστοπαμεντοκονιάματα, τσιγνοκονιάματα).

Η εκτίμηση της αντοχής του κονιάματος δόμησης επί τόπου χωρίς τη χρήση διερευνητικών τεχνικών είναι αρκετά δύσκολη, οπηρίζεται δε σε καθαρά εμπειρικά κριτήρια. Πέρα από την οπτική παρατήρηση ως προς το χρώμα και την υφή, η αδρομερής εκτίμηση της αντοχής σημαίζεται σην επαφή, τριβή, συμπίεση και θραύση με το χέρι, ή τη χαραγή με αυχμηρό αντικείμενο. Εκτιμάται με τον τρόπο αυτό αν είναι οικληρό, μετρίως σκληρό, εύθρυπτο ή θρυμματισμένο, αν είναι αδιαπέρατο, μετρίως διαπερατό ή διαπερατό. Το σύνολο αυτών των στοιχείων συνεκτιμάται από τον Μηχανικό ώστε το κονιάμα να χαρακτηρίστει ως προς την αντοχή ως πολύ ισχυρό, ισχυρό, μετρίως ισχυρό ή ισχυρό. Εξετάζεται επίσης η κατάσταση διατήρησής του στα διάφορα τμήματα της κατασκευής ως προς την ύπαρξη διαφορετικού χρώματος και υγρασίας, διάβρωσης, ρωγμών ή τυχόν εσωτερικών κενών, κ.λπ. Τέλος εξετάζεται επίσης αν η ύπαρξη φθορών ή βλαβών είναι τοπική ή γενικευμένη.

Τα πηλοκονιάματα με ή χωρίς ίνες από άχυρο είναι σχετικά ευκόλως αναγνωρίσμα από το χρώμα τους (κίτρινο - ερυθρό - καφέτ). Το ίδιο και τα ασβεστοπηλοκονιάματα, καθώς τις πιο πολλές φορές διακρίνεται μέσα στην πρόλο η ύπαρξη ασβέστου. Εάν δεν έχουν υψηλό ποσοστό υγρασίας μπορεί να έχουν κάποια χαμηλή ανιψιχή, διαφορετικά θρυμματίζονται πολύ εύκολα.

Τα ασβεστοκονιάματα και τα ασβεστοποζολανικά κονιάματα είναι συνήθως λευκά και υπόλευκα. Αν η ποζολάνη είναι γκρι απόχρωση ή αν περιέχεται κατ πλήρος, το χρώμα είναι σταφώνια πιο σκούρο. Σε κάθε περίπτωση επειδή δεν είναι διυνατόν να αναγνωρισθεί οπτικά ή μη ποζολάνης, δεν είναι εύκολο να αναγνωριστεί μόνον οπτικά σε ποιά κατηγορία ανήκουν. Μόνον η μεγαλύτερη σκληρότητα, η μικρότερη διαπερατότητα και η χαμηλή ευθρυπτότητα υποδηλώνει ότι ίσως να είναι ασβεστοποζολανικά. Ως προς τις φρήμαν τιμές, αν και έχουν προβλεφθεί δυο κατηγορίες, η διαφορά των αντοχών δεν μπορεί να είναι μεγάλη στις εργητικές τιμές. Όταν δεν υπάρχει καμιά ένδειξη για τη χρήση ποζολάνης συνιστάται, υπέρ της ασφαλείας, να θεωρηθεί ότι πρόκειται για ασβεστοκονιάμα, με την αντίστοχη ερήμην τιμή.

Τα ασβεστοκονιάματα με θραυστό κεραμικό και πιθανή χρήση ποζολάνης (κουρασσά) είναι επίσης ευκόλως αναγνωρίσμα και συνήθως παρουσιάζουν επίσης μικρότερη διαπερατότητα και χαμηλή ευθρυπτότητα, υψηλότερη σκληρότητα και ως εκ τούτου μεγαλύτερη αντοχή, η οποία μπορεί να είναι αρκετά αυξημένη. Ομως, για τις ερήμην τιμές προβλέπεται μόνον μια μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες κατηγορίες,

Τα ασβεστοσιμεντοκονιάματα και ταυτόχρονά τα είναι επίσης εύκολο να αναγνωρισθούν καθώς συνήθως έχουν χρώμα ανοιχτό ώκρι ή έντονο γκρι απίστοχα, παρουσιάζουν δε υψηλότερη σκληρότητα, μικρότερη διαπερατότητα και δεν είναι συνήθως εύθρυπτα. Στις ερήμους τημέση προτείνεται να χρησιμοποιηθούν, όπως και στις άλλες κατηγορίες οι χαμηλότερες τιμές που συναντώνται στις κατηγορίες αυτές.

Στον Πίνακα Η.4 με τίτλο «Εκτίμηση ανταχών παλαιών κονιαμάτων - Πρόταση εφήμην τυμών», περιέχονται οι διάφορες μεγάλες κατηγορίες κονιαμάτων, με το εύρος των τιμών θλιπτικής αυτοχής που τους αντιστοιχεί<sup>3</sup>. Καθώς πρόκειται για ερήμουν τυμές, ο Μηχανικός θα λάβει για κάθε κατηγορία τις προτεινόμενες τιμές που περιλαμβάνονται στην τελευταία στήλη του Πίνακα.

Εάν από την επί τόπου παρατήρηση προκύπτει ότι τα κονιάματα παρουσιάζουν κάποιο είδος φθοράς, παρουσιάζουν ρωγμές και κενά καλ είναι εύθρυπτα, ο Μηχανικός κατά την κοίση του θα πρέπει να λάβει μειωμένες αντοχές στις περιοχές αυτές.

<sup>3</sup> Από αποδεκτήση αποτελεσμάτων δοκιμών παλαιών κονιαμάτων και την εμπειρία των συντακτών του Παραρτήματος,

**Πίνακας Π3.4:** Εκπίγηση αντοχών παλαιών κονιαμάτων - Πρόταση εφήμηνη τιμών

Κονιάματα δόμησης	Εύρος τιμών θλυπτικής αντοχής (MPa)	Ερήμηην τιμές για τη θλυπτική αντοχή (MPa)
Πηλοκονιάματα	0,1 – 0,5	0,2
Ασβεστοπηλοκονιάματα	0,2 – 0,7	0,3
Ασβεστοκονιάματα	0,3 – 2,0	0,4
Αβεστοκονιάματα που περιέχουν ποζολάνη και πηλό	0,7 – 2,5	0,8
Ασβεστοποζολανικά κονιάματα	0,9 – 4,0	1,0
Ασβεστοκονιάματα με θραυστό κεραμικό και πιθανή χρήση ποζολάνης (κουρασάνια)	1,0 – 5,0	1,5
Ασβεστοτισψεντοκονιάματα	2,0 – 10,0	2,0
Τσιμεντοκονιάματα	5,0 – 15,0	5,0

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

### 4.1 Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, Η ΑΝΙΣΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#### 4.1.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η επιδιωκόμενη αξιοποίηση διασφαλίζεται με την πήρηση των διατάξεων και προβλέψεων κατά τον παρόντα Κανονισμό. Ο ζλεγχος ασφαλείας, εκτελούμενος σε κατάλληλο κατά περίπτωση μέλος ή τμήμα ή στο σύνολο του δομήματος, οφείλεται να αποδείξει ότι το επιβαλλόμενο κρισιμό μέγεθος (εντατικό ή και παραμορφωστικό) είναι αξιόπιστα μικρότερο από την αντίστοιχη διαθέσιμη ικανότητα («αντίσταση»).

#### 4.1.2 ΑΝΙΣΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ανίσωση ασφαλείας που εφαρμόζεται κατά την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων δομημάτων, έχει την ίδια γενική μορφή που προβλέπεται στους Ευρωκώδικες:

Η ανίσωση γενική αφορά δε εντατικά ή παραμορφωστικά μεγέθη ή συνδυασμό τους. Έτσι, η ανίσωση ασφαλείας μπορεί να αφορά τον γενικό έλεγχο τσορροπίας ενός δομήματος ως συνόλου (ανατροπή και ολισθηση), ή τον έλεγχο μετατροπής του σε μηχανισμό, ή, ακόμη, την επαλήθευση ότι η επιβαλλόμενη μετακίνηση της κορυφής του δομήματος είναι μικρότερη από την αντίστοιχη διαθέσιμη μετακίνηση («αντίσταση») πριν από την αστοχία.

$$E_d < R_d, \text{ με}$$

$$E_d = \gamma_{Ed} \cdot \{E_k \cdot \gamma\} \text{ και}$$

$$R_d = \{1/\gamma_{Rd}\} \cdot (R_d/\gamma_m),$$

όπου:

- $E_d$  Οι τυπές σχεδιασμού (και επανελέγχου) των εντατικών ή παραμορφωστικών μεγθών που προκαλούνται από τις δράσεις επισκευών / ενισχύσεων (π.χ. μεταξύ παλαιών και νέων υλικών ή στοιχείων).
- Εντατικά μεγέθη («δυνάμεις») είναι οι ορθές και τέμνουσες δυνάμεις ( $N$  και  $V$ ) καθώς και οι καμπυκές ροπές ( $M$ ), που καταπονούν δομικά στοιχεία ή και διεπιφάνειες σε περιπτώσεις επισκευών / ενισχύσεων (π.χ. μεταξύ παλαιών και νέων υλικών ή στοιχείων).

<p>Παραμορφωσιακά μεγέθη («παραμορφώσεις») είναι π.χ. οι κάθε είδους μεταθέσεις και μετακινήσεις (d), οι στροφές (θ) ροβόμορφων στοιχείων ή μακροστοιχείων και οι γωνιακές παραμορφώσεις (γ) τοίχων, που προκύπτουν από τις επιβαλλόμενες δράσεις.</p> <p>Για τις αντιπροσωπευτικές τιμές των δράσεων <math>E_k</math>, γενικώς υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται οι καθευρωμένες τιμές σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς, πλην ειδικών συνθηκών κατά την κρίση και έκριση της Δημόσιας Αρχής. Εδικότερα, για τις σεισμικές δράσεις βλ. § 4.4.1.2 και 4.4.1.3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>R_d</math> Οι τιμές σχεδιασμού (και επανελέγχου) των διαθέσιμων αντίστοιχων αντιστάσεων [εντατικών ή παραμορφωσιακών μεγεθών],</li> </ul>
<p>Για τις «αντιπροσωπευτικές» τιμές των αντιστάσεων <math>R_k</math> σε όρους εντατικών ή παραμορφωσιακών μεγεθών, ισχύουν τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ανάλογα με τη μέθοδο ελέγχου, τον τύπο αστοχίας και το είδος του ελεγχόμενου σταχείου (βλ. § 4.1.3 και 4.1.4, καθώς και το Κεφ. 9), χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση οι μέσες τιμές ή άλλες αντιπροσωπευτικές (ιονούνται χαρακτηριστικές) τιμές.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>R_k</math> Οι αντιπροσωπευτικές τιμές των αντιστάσεων <math>R_k</math> σε όρους εντατικών ή παραμορφωσιακών μεγεθών, ισχύουν τα εξής:</li> </ul>
<p>- Ειδικότερα, οι αντιπροσωπευτικές αυτές τιμές, για μεν τα υφιστάμενα υλικά θα εξαρτώνται και από τη στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων (βλ. Κεφ. 3 και § 4.2), για δε τα προστιθέμενα υλικά θα εξαρτώνται και από τις εκτιμώμενες αποκλίσεις ομοιομορφίας κατά την εφαρμογή των επεμβάσεων (βλ. Κεφ. 8), δηλ. θα εξαρτώνται από το μέγεθος της προστιθέμενης διατομής (ή του προστιθέμενου σύγκου) και από την προσπελασμότητα της περιοχής επεμβάσεως.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>R_k</math> Οι αντιπροσωπευτικές τιμές των αντιστάσεων <math>R_k</math> σε όρους εντατικών ή παραμορφωσιακών μεγεθών, ισχύουν τα εξής:</li> </ul>
<p>Οι συντελεστές <math>\gamma_f</math> εκλέγονται γενικώς δύοπτως αυτοί δεν παρουσιάζονται στους Ευρωπαϊκούς, αλλά είναι ενσωματωμένοι στους ψ και στους <math>\gamma_m</math>.</p> <p>Για τους συντελεστές <math>\gamma_m</math> βλ. § 4.5.3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\gamma_f, \gamma_m</math> Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας για τις δράσεις και τις ιδιότητες των υλικών, με τους οποίους λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες διασμενείς αποκλίσεις των αντίστοιχων μεταβλητών από τις αντιπροσωπευτικές τιμές, και</li> </ul>
<p>Για τα νέα κτίρια, οι συντελεστές αυτοί δεν παρουσιάζονται στους Ευρωπαϊκούς, αλλά είναι ενσωματωμένοι στους ψ και στους <math>\gamma_m</math>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\gamma_{Ed}, \gamma_{Rd}</math> Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας με τους οποίους λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες (σε τρέση με τον σχεδιασμό νέων κτιρίων)</li> </ul>

Για τα υπό επανέλγο υφ.στάμενα κτίρια, ορισμένα προσωμοίωματα (Κεφ. 5 έως και 9) εμπεριέχουν αβεβαιότητες στη μαθηματική έκφραση των αντιστοιχών φυσικών φαινομένων, οι οποίες οφείλουν να αντισταθμισθούν με κατάλληλους συντελεστές, ασφαλείας γει και γρδ έναντι αβεβαιότητας προσωμοίωμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να παρατηρηθεί και μ.α μπερευαισθησία του προσωμοίωματος έναντι μεταβαλλόμενων τιμών ορισμένων παραμέτρων, με δυσανάλογη διαφοροποίηση του τελικού αποτελέσματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται μια «ανάλυση ευαισθησίας» και διερεύνηση, με σκοπό την ενδεχόμενη αλλαγή σχεδιασμού (ή και προσωμοίωματος) κατά τρόπον ώστε να περιορισθεί αυτή η μπερευαισθησία.

Σημείωση των δυσμενών συνεπείων ορισμένων αβεβαιοτήτων της αποτίμησης και του ανασχεδιασμού στοχευουν και οι διατάξεις μεγίστων / ελαχίστων, κατ' αντιστοιχία των όσων λογίσουν και για τον σχεδιασμό νέων κτιρίων, λ.χ. βλ. Κεφ. 6 έως και 8.

αβεβαιότητες των προσωμοίωμάτων, μέσω των οποίων εκτιμώνται οι συνέπειες των δράσεων και οι κάθε είδους αντιστάσεις, αντιστοιχώς (βλ. κεφ. 2).

Τελικώς, η ανίσωση ασφαλείας ελέγχεται με σάσια ειδικότερα και λεπτομερέστερα αναφέρονται στο Κεφ. 9, αναλόγως και της στάθμης επιτελεστικότητας (βλ. κεφ. 2).

#### 4.1.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Στην περίπτωση εφαρμογής ελαστικών μεθόδων ανάλυσης (βλ. κεφ. 5), ο έλεγχος και η ανίσωση ασφαλείας εφαρμόζονται κατά τους Ευρωκύρδικες, με όσα ειδικότερα αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, ενώ γενικώς οι έλεγχοι γίνονται σε όρους εντατικών μεγεθών.

#### 4.1.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Για τα φάσματα απόκρισης βλ. § 4.4.1.3

Ανελαστικές, μέθοδοι ανάλυσης εφαρμόζονται (γενικώς) για στάθμη επιτελεστικότητας Β ή Γ.

Ειδικότερα, στην περίπτωση εφαρμογής ανελαστικών μεθόδων ανάλυσης (βλ. κεφ. 5), ισχύουν τα ακόλουθα:

Για την «κορυφή» του δομήματος (τον «κόρυφο ελέγχου») βλ. Κεφ. 5.

Για τα φάσματα απόκρισης βλ. § 4.4.1.3.

i) Έλεγχος ασφαλείας στην περίπτωση αυτή ονομάζεται η σύγκριση της μέγιστης διαθέσιμης και στοχευόμενης απόκρισης της «κορυφής» του δομήματος σε όρους δυνάμεων και μετακίνησεων, έναντι των απαιτήσεων του φάσματος δυνάμεων / μετακίνησεων που αντιστοιχεί στη σεισμική δράση επανελέγχου.

ii) Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι επιψέρους συντελεστές ασφαλείας ιδιοτήτων υλικών ή αξιοποιήσιας προσομοιωμάτων, εξαρτώνται από τη φύση του ελεγχόμενου κριτισμού μεγέθους και τον τύπο της αστοχίας (ιονεί – ψαθυρός ή οιονεί – πλάστιμος), όπως ορίζονται στις § 4.4 και 4.5, καθώς και στο Κεφ. 9.

iii) Η κατηγορία μεθόδων ελέγχου με βάση τα εντατικά ή τα παραμορφωσιακά μεγέθη, επιλέγεται με βάση τον αναμενόμενο τύπο αστοχίας (ψαθυρό ή πλάστιμο).

Συμβατικά, αν η διαθέσιμη τοπική πλαστιμότητα «μετακινήσεων» μη είναι  $\geq 1,5$ , δηλ. αν η συμπεριφορά είναι οιονεί – πλάστιμη, οι έλεγχοι γίνονται σε όρους παραμορφώσεων. Άλλως, αν η συμπεριφορά είναι οιονεί – ψαθυρή, οι έλεγχοι γίνονται σε όρους δυνάμεων.

#### 4.2 ΣΤΑΘΜΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Σ.Α.Δ.)

α) Στις υφιστάμενες κατασκευές, οι οριθμητικές τιμές των δεδομένων που υπεισέρχονται στην αποτίμηση και στον ανασχεδιασμό, ενδέχεται να υπόκεινται σε σφάλματα σημαντικότερα από ό,τι στην περίπτωση των νέων κατασκευών.

Στα Κεφ. 2 και 3, δίνονται κριτήρια χαρακτηρισμού της αξιοποιίας αυτών των δεδομένων κατά τη φάση τεκμηρίωσης του υπάρχοντος κτιρίου.

Στον Φάκελο του Έργου (βλ. Κεφ. 10 και 11), θα υπάρχουν σαφείς αναφορές για τις στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων που ελήφθησαν υπόψη στα διάφορα στάδια αποτίμησης και ανασχεδιασμού.

β) Ανάλογα με την αξιοποστία των δεδομένων:

i) Επιλέγεται γενικώς κατάλληλη μέθοδος ανάλυσης και επανελέγχου, κατά το Κεφ. 5.

Η επιδιωκόμενη με κάθε τέτοια μέθοδο ακρίβεια δεν έχει νόημα να είναι μεγαλύτερη από την πιθανολογούμενη ακρίβεια των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθείν. Βεβαίως, οι παραμετρικές

διερευνήσεις και αναλύσεις, κατά τα σχόλια περί γεν και γεν της § 4.1.2, μπορούν να οδηγήσουν σε ακριβέστερες προσεγγίσεις.

Τέτοια ενδέχεται να είναι η περίστωση των αντιρροσωπευτικών τιμών ορισμένων εμμέσων δράσεων, πέρασην ή ωθησεων, καθώς και του βάρους δυσπροστέλλοστων επικαλύψεων.  
Σε ορισμένες περιπτώσεις αυξημένων αμφιβολίων, και αν εκτυμάται ότι η επιφροή του μεγέθους της αντίστοιχης δράσης είναι σημαντική, συνιστάται η θεώρηση δύο «ευλόγων ακραίων» αντιρροσωπευτικών τιμών ( $S_{k,min}$  και  $S_{k,max}$ ), βλ. και § 4.5.2.

Ως δεδομένα των υλικών νοούνται οι διαστάσεις και οι αντοχής τους, αλλά και οι πραγματικές λεπτομέρειες δόμησης, σύνδεσης κ.λπ. που διαμορφώνουν τις αντιστάσεις.

#### 4.3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχετικώς με το ιδιαίτερο πρόβλημα της αποτυπωσης και του ανασχεδιασμού με βάση αποτελέσματα πειραμάτων, γίνεται αναφορά στον ΕΚ 0, § 5.2 και Παράρτημα Δ – Σχεδιασμός με τη βοήθεια δοκιμών.

- ii) Επιλέγονται οι κατάλληλοι συντελεστές ασφαλείας για ορισμένες δράσεις με διατερα φεβαλες τιμές, σε συνδυασμό με τους κατάλληλους γεν (βλ. § 4.4 και 4.5).
- iii) Επιλέγονται οι κατάλληλοι συντελεστές ασφαλείας για τα δεδομένα των υφιστάμενων υλικών, σε συνδυασμό με τους κατάλληλους γεν (βλ. § 4.4 και 4.5).

#### 4.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

##### 4.4.1 ΔΡΑΣΕΙΣ

###### 4.4.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | ΜΗ - ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ

Η Δημόσια Αρχή, υπό καθορισμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται και με τις στάθμες αξιοποίησίας των δεδομένων, αλλά κατά την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη όλες οι βασικές δράσεις, η ενδεχόμενη συνέργεια τους και ο απαιτούμενος συνδυασμός τους ( βλ. §

και με τη σκοπούμενη επιτελεστικότητα (βλ. Κεφ. 2) και τη μελλοντική χρήση του δομήματος, μπορεί να επιτρέψει τροποποίηση των ονομαστικών τιμών φορτίων ή / και των επιμέρους συντελεστών για και ψηλές.

#### 4.4.2.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας  $\gamma_f$  ( $\gamma_{\text{Ε}} \cdot \gamma_{\text{Γ}}$ ) που προβλέπονται από τους σύγχρονους ισχύοντες Κανονισμούς, με εξαίρεση όσα αναφέρονται στην § 4.5.2.

#### 4.4.1.2 ΤΥΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΣΕΙΣΜΟΣ)

Η κύρια τυχηματική δράση του σεισμού εξαρτάται από τον στόχο αποτίμησης ή ανασχεδιασμού, σύμφωνα και με το Κεφ. 2.

Κατά την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων δομημάτων, επιτρέπεται να εφαρμοσθούν απλούστεροι κανόνες επαλληλίας των συνιστώσων του σεισμού, σύμφωνα με το Κεφ. 5.

Άλλες τυχηματικές δράσεις δεν εξετάζονται κατά την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό, πλην αυτής της πυρκαϊάς κατά το υσχόν θεσμικό πλαίσιο (π.χ. Κανονισμός Πυροπροστασίας, και άλλες σχετικές αποφάσεις, διατάξεις κ.λπ.), αναλόγως της χρήσεως και του βαθμού κινδύνου του δομήματος (ως συνόλου ή ως τημάτων).

Για πιθανότητα υπερβάσεως 10% εντός του συμβατικού χρόνου των 50 ετών, λαμβάνονται υπόψη η σεισμική δράση του Ισχύοντα ΕΚ 8, ενώ για διαφορετική πιθανότητα υπερβάσεως εντός του συμβατικού χρόνου των 50 ετών λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της παραπάνω σεισμικής δράσεως του Ισχύοντα ΕΚ 8, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Πιν. 2.1 πηγ. §2.3.1., θεωρώντας αντίτοιχα σε όλες τις περιπτώσεις τον συντελεστή σπουδαιότητας για ίσο με τη μονάδα.

#### 4.4.1.3 ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Χρησιμοποιούνται τα φάσματα απόκρισης σε όρους επιτάχυνσης, σύμφωνα με τον Ισχύοντα ΕΚ 8-1, συναρτήσει της διστορίδου Τ του κτηρίου με ή χωρίς την χρήση του δείκτη συμπεριφοράς  $q$ .

Γενικώς, χρησιμοποιούνται τα ομαλοποιημένα «ελαστικά φάσματα»,  $S_e(T)$ .

$$S_e(T) = \gamma_I \cdot a_{gr} \cdot S \cdot 2,5 \quad (\Sigma 4.1)$$

Δηλαδή, για  $T_B \leq T \leq T_C$  χρησιμοποιείται η σχέση:

$$S_d(T) = \gamma_I \cdot a_{gr} \cdot S \cdot (2,5 / q) \quad (\Sigma 4.2)$$

όπου  $q$  έχει ως ορίζεται στην § 4.6.1

Σε περίπτωση εφαρμογής ελαστικών μεθόδων ανάλυσης, με χρήση του δείκτη συμπεριφοράς  $q$  χρησιμοποιούνται τα τροποποιημένα «φάσματα σχεδιασμού»,  $S_d(T)$ .

Σε κάθε περίπτωση, η δυσκαμψία και η δυστημσία θα εκτιμάται με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά του δομικού στοιχείου, καθώς και την καταπόνηση υπό σεισμόν, με μεσος τημές ιδιοτήτων των υλικών (χωρίς συντελεστές γ<sub>m</sub>).

Γενικώς, θα χρησιμοποιείται η επιβατική τιμή ση «διαρροή» του δομικού στοιχείου, η οποία θα εκτιμάται κατά τα αναφερόμενα στα επόμενα Κεφ. 7 και 8.

Η δυσκαμψία και δυστημσία μπορεί να εκτιμάται ως ποσοστό αυτής για μή – ρηγματωμένα στοιχεία (50%, βλ. § 5.3.1. ε).

#### 4.4.2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Έμμεσες δράσεις γενικώς δεν λαμβάνονται υπόψη, ιδιαίτερως έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας.

Οι συνδυασμοί των δράσεων, τόσο για τις οριακές καταστάσεις αστοχίας (βασικοί και τυχηματικοί συνδυασμοί) όσο και για τις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας, γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και με τους αντίστοιχους συντελεστές συνδυασμού των μεταβλητών δράσεων ψ.

Κατά την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό λόγω σεισμού, δεν ελέγχονται θέματα λειτουργικότητας (ή ανθεκτικότητας), ειδικώς για υφιστάμενα δομικά στοιχεία τα οποία δεν παρουσιάζουν σχετικά προβλήματα.  
Βεβαίως, για τα ενδεχόμενα νέα δομικά στοιχεία (ή και για τα τελικά, μετά τις επεμβάσεις), προώνται οι σύγχρονες αντλήψεις και κανονιστικές διατάξεις για τη λειτουργικότητα (π.χ. περιορισμός παραμορφώσεων και ρηγματώσεων) και την ανθεκτικότητα.

#### 4.4.3 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

α) Για τον έλεγχο ασφαλείας (βλ. § 4.1), ο υπολογισμός των αντ.στάσεων R<sub>k</sub> γίνεται με ιδιότητες των υλικών εξαρτώμενες γενικώς από τη φύση του ελεγχόμενου κρίσιμου μεγέθους (δυνάμεις ή παραμορφώσεις):

Πάρι του τρόπου εκτίμησης των μέσων τιμών, βλ. Κεφ. 3.  
Οι συντελεστές ασφαλείας υλικών λαμβάνονται κατά την § 4.5.3.

Βλ. και § 4.1.3.

Ο υπολογισμός των δυσκαμψιών και δυστησιών γίνεται κατά πρν § 4.4.1.4.

Βλ. και § 4.1.4.  
Ο υπολογισμός των δυσκαμψιών και δυστησιών γίνεται κατά μέσες τιμές ιδιοτήτων υλικών (χωρίς συντελεστές γ<sub>m</sub>), βλ. Κεφ. 7 και 8, καθώς και § 4.4.1.4.

Βλ. § 4.3, καθώς και § 4.5.3.2.β.  
Πτερόν, βλ. Κεφ. 8.

- Εάν ο έλεγχος ασφαλείας γίνεται σε όρους εντατικών μεγεθών («δυνάμεων»), οι διδοτητές των υφιστάμενων υλικών συγκεκριμένου (επιμέρους) δομικού στοιχείου αντιτροσωπεύονται γενικώς με τις οινούχες χαρακτηριστικές τιμές, ίσες με τις μεσες τιμές μεωρένες κατά 20%, 25% ή 30% για ΣΑΔ υψηλή, υκανοποιητική ή ανεκτή αντιστοίχως, οι δε μιδόποτες των προστιθέμενων υλικών αντιτροσωπεύονται με τις χαρακτηριστικές τους τιμές που προβλέπονται από τους οικείους Κανονισμούς.

- Εάν ο έλεγχος ασφαλείας γίνεται σε όρους παραμορφωσιακών μεγεθών (μετακίνησεων, στροφών κ.λπ.), οι μετόπτες των υλικών αντιτροσωπεύονται γενικώς με τις μέσες τιμές τους.

- β) Επιτρέπεται αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενων δουκών στοιχείων με βάση αντιτροσωπευτικές τιμές αντοχών που δεν συμπίπτουν με τις καπηγορίες υλικών (κλάσεις αντοχών) των Κανονισμών.

- γ) Για τα προστιθέμενα υλικά τα οποία δεν καλύπτονται από ισχύοντες Κανονισμούς, οι αντιτροσωπευτικές τιμές ιδιοτήτων και οι αποκλίσεις θα καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις κατά τις διαδικασίες περί Τεχνικών Εγκρίσεων.

#### 4.5 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

##### 4.5.1 ΠΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ

- α) Για τα προσομοιώματα ανάλυσης και συμπεριφοράς, καθώς και για τους ελέγχους, όπως δίνονται στα Κεφ. 5 έως και 9, χρησιμοποιούνται κατάλληλοι επιμέρους συγχελευτές ασφαλείας γει και γρα (βλ. και § 4.1) για να ληφθούν υπόψη οι αυξημένες αβεβαιότητες που τα συνοδεύουν.

- β) Οταν το σύνολο σχεδόν των σεισμικών δράσεων αναλαμβάνεται κυρίως από νέους, ικανούς και επαρκείς φορείς, λαμβάνεται γενικώς γ<sub>Ed</sub> = 1,00.

- γ) Όταν οι σεισμικές δράσεις αναλαμβάνονται και από το υφιστάμενο δύμημα (ή μόνον από αυτό) και δεν γίνονται παραμετρικές διερευνήσεις και έλεγχοι (έστι άστε χρησιμοποιηθούν τιμές γει κατά τον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας ζ 4.1: Τιμές του συντελεστή  $\gamma_{Ed}$  να εκτυπωθεί η ενδεχόμενη ευασθησία έναντι μεταβαλλόμενων τιμών ορισμένων παραμέτρων, οι τιμές  $\gamma_{Ed}$  που θα χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από τη σοβαρότητα (την ένταση) και την έκταση των βλαβών ή / και των επεμβάσεων (ανεξαρτήτως μεθόδου ανάλυσης).

Έντονες και εκτεταμένες βλάβες ή / και επεμβάσεις	Ελαφρές και τοπικές βλάβες ή / και επεμβάσεις	Χωρίς βλάβες και χωρίς επεμβάσεις
$\gamma_{Ed} = 1,10$	$\gamma_{Ed} = 1,05$	$\gamma_{Ed} = 1,00$

Βλ. και Παράρτημα 7Δ περί βλαβών και φθορών.

#### 4.5.2 ΠΑΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ)

α) Για τις μεταβλητές δράσεις χρησιμοποιούνται γενικώς οι καθιερωμένες τιμές  $\gamma_b$  και  $\psi_b$  κατά τους Κανονισμούς,

β) Ανάλογα με τη στάθμη αξιωματικών των γεωμετρικών δεδουλεύων των υφιστάμενων στοιχείων, οι τιμές  $\gamma_b$  για τις μόνιμες δράσεις θα λαμβάνονται ως εξής:  $G_{kL, min}$  ή  $G_{kL, max}$ , (βλ. και § 4.2.β.ii), π.χ. σε περιπτώσεις ανεκτής ΣΑΔ με αυξημένες διασπορές, και με σκοπό τη μείωση του πλήθους των απατούμενων μετρήσεων και ελέγχων.

- Για τους βασικούς συνδυασμούς και για δυσμενείς επιρροές της δράσεως
  - Ικανοποιητική ΣΑΔ  $\gamma_b = 1,35$
  - Ανεκτή ουψηλή ΣΑΔ  $\gamma_b = 1,50$  ή 1,20, αντιστοίχως
- Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις συνδυασμών και επιρροών της δράσεως
  - Ικανοποιητική ΣΑΔ  $\gamma_b = 1,10$
  - Ανεκτή ουψηλή ΣΑΔ  $\gamma_b = 1,20$  ή 1,00, αντιστοίχως.

Για τα νέα στοιχεία, τις νέες κατασκευές κ.λπ. χρησιμοποιούνται γενικώς οι καθιερωμένες τιμές  $\gamma_b$ .

#### 4.5.3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ)

##### 4.5.3.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Οι συντελεστές  $\gamma_m$  για την τοιχοποιία είναι κατ' αρχήν περίπου ίσοι με τη μονάδα, αυξάνονται δε καταλλήλως προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι σχετικές

Εάν ο έλεγχος ασφαλείας γίνεται σε όρους εντατικών μεγεθών, για την τοιχοποιία είναι κατ' αρχήν περίπου ίσοι με τη μονάδα, για την ικανοποιητική στάθμη αξιοποιητικής δεδομένων, μπορεί να

Ληφθεί  $\gamma_m = 1,35$ .  
Αντιστοίχως, για υψηλή ή ανεκτή στάθμη αξιοποιείταις, οι τιμές  $\gamma_m$  μπορούν να θεωρηθούν ίσες με 1,20 ή 1,50, αντιστοίχως.

Εάν ο έλεγχος ασφαλείας γίνεται σε όρους παραμορφωσιακών μεγεθών, για ικανοποιητική στάθμη αξιοποιείταις δεδομένων, μπορεί να ληφθεί  $\gamma_m = 1,10$ .

Αντιστοίχως, για υψηλή ή ανεκτή στάθμη αξιοποιείταις, οι τιμές  $\gamma_m$  μπορούν να θεωρηθούν ίσες με 1,00 ή 1,20, αντιστοίχως.

#### 4.5.3.2 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

α) Νέα υλικά τα οποία καλύπτονται από ισχύοντες Κανονισμούς.

Οι συντελεστές  $\gamma_m$  λαμβάνονται κατά τους κανονισμούς που ισχύουν για τα υλικά αυτά.

Όταν δεν διατίθενται ακριβέστερα στοιχεία, επιπρέπεται να χρησιμοποιηθούν οι τιμές κατά τον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Σ 4.2: Τιμές του λόγου  $\gamma_m/\gamma_m$  για προστιθέμενα «συμβατικά» υλικά

Κανονικές (συνήθεις)	Μειωμένες
1,00	1,10

Σε ενδιάμεσες περιπτώσεις επιπρέπονται ενδιάμεσες τιμές.

Χρησιμοποιούνται επιψέρους συντελεστές  $\gamma_m$ , γενικώς μεγαλύτεροι των αβεβαιότητες οι οποίες σχετίζονται (βλ. και Κεφ. 8) με:

- Την ποικιλία των τεχνικών επεμβάσεων και τη μικρή ενδεχομένως διατομή των προστιθέμενων νέων υλικών, και
- Τη δυσκόλα προστελλασμότητας (και ελέγχου) και τις παρεπόμενες αποκλίσεις ομοιομορφίας και ποιότητας.

β) Νέα υλικά τα οποία δεν καλύπτονται από ισχύοντες Κανονισμούς.

Για τη διαμόρφωση των τιμών των συντελεστών ασφαλείας των προστιθέμενων ειδικών υλικών στις επεμβάσεις, θα λαμβάνεται υπόψη η διαθέσιμη περία από τη

Βλ. και § 4.4.3.γ.  
Στο Κεφ. 8 δίνονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες τιμές για.

Ειδικότερα, όταν τα υλικά αυτά εφαρμόζονται σε πάχη ή διατομές ασυνήθιστως μικρές (ή και μεγάλες) για την κατηγορία τους, ή υπό συνθήκες δυσμενούς προσπελασμάτων (και ελέγχου), επιβάλλεται κατάλληλη αυξήση των τιμών για.

#### 4.6 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ $q$

##### 4.6.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η μεθοδολογία εκτίμησης του διαθέσιμου ενιαίου δείκτη συμπεριφοράς διαφέρει αναλόγως και του αν το υφισταμένο δόμημα παρουσιάζει βλάβες (και φθορές) ή όχι.

##### 4.6.2.

Για τους σικοπούς του παρόντος Κανονισμού, μπορούν να υιοθετηθούν συνηρητικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση των παραγόντων εκείνων που υπεισέρχονται στην διαμόρφωση των τιμών του ενιαίου δείκτη συμπεριφοράς ενός δομήματος.

##### Βλ. και Παράρτημα 4.1.

α) Κατά την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό, σταν κατά τις διατάξεις του Κεφ. 5 γίνεται χρήση του ενιαίου δείκτη συμπεριφοράς για το σύνολο του δομήματος, η τιμή του θα εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες οι οποίοι συνεργούν στην κατανάλωση σεισμικής ενέργειας, δύοπις αυτοί διατυπώνονται στην επόμενη § 4.6.2.

β) Ανάλογα με τη στάθμη επιτελεστικότητας για την αποτίμηση<sup>i</sup> ή τον ανασχεδιασμό του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (βλ. Κεφ. 2), λαμβάνονται υπόψη οι διαφοροποιημένες τιμές  $q^*$  που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα, με τιμή αναφοράς  $q'$  την τιμή που ισχύει για στάθμη επιτελεστικότητας  $B$  (σημαντικές βλάβες).

Πίνακας 4.1: Τιμές του λόγου  $q^*/q'$  αναλόγως του στόχου επανελέγχου

Στάθμη επιτελεστικότητας			
Περιορισμένες βλάβες (A)	Σημαντικές βλάβες (B)	Οιονεί κατάρρευση (Γ)	
0,6 πάντως δε $1,0 < q^* < 1,2$	1,0	1,4	

Οι τιμές του Πίνακα 4.1 ισχύουν ανεξαρτήτως της πιθανότητας υπερβάσεως για τον σεισμό σχεδιασμού βλ. και § 4.4.1.2.

Βεβαίως, η πιθανότητα υπερβάσεως (εντός της συμβατικής 50 – ετιας), επηρεάζει αμέσως και ευθέως το μέγεθος της σεισμικής δράσεως, βλ. (επίσηης) § 4.4.1.2 και Παράρτημα 4.1.

Πάντως, για τη στάθμη επιτελεστικότητας Α, ο τελικός δείκτης συμπεριφοράς έχει τιμές μεγαλύτερες του 1,0 κατ' οπωσδήποτε μικρότερες του 1,2.

#### 4.6.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τον ρόπτωση παρουσιάζονται στο Κείμενο Ισχύουν τόσο για νέα όσο και για υφιστάμενα δομήματα, σε περιπτώσεις αποτίμησης ή ανασχεδιασμού.

Ουσιώδεις βιάζεις (και φθορές) θεωρούνται αυτές που έχουν οδηγήσει σε απομείναση φέρουσας, ικανότητας μεγαλύτερη του 25% ( $r_f \leq 0,75$ ).

Όταν δεν διατίθενται λεπτομερέστερα στοιχεία, επιτρέπεται να εφαρμοσθούν ως μέγιστες οι τιμές, του Πίνακα που ακολουθεί, αναλόγως των βιαζών.

Πίνακας Σ 4.3 : Τιμές του δείκτη συμπεριφοράς ρόπτωση παρουσιάζονται στο Επιτελεστικότητας Β (σημαντικές βιαζές)

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ	ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΒΙΑΖΕΣ (ΚΑΙ ΦΘΟΡΕΣ) ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	ΝΑΙ	ΟΧΙ
ΑΟΓΛΕΣ	1,20	1,50
ΔΙΑΖΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΝ	1,50	2,00
ΔΙΑΖΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ	2,00	2,50

- Την κανονικότητα κατανομής των ενός ορόφου αλλά και των κατ' άρροφον υπεραντοχών (καθύψιμος του δομήματος) και τον βαθμό αποκλεισμού δημιουργίας «μιαλακού» ορόφου
- Το πλήθος δομών στοχεύει στα σημεία αναμένεται να εμφανισθούν αστοχίες,

- και το οποίο εξαρτάται από την υπερστατικότητα και την κανονικότητα του δομήματος
- Τους τρόπους αστοχίας (πλάστιμοι ή ψαθυροί)
  - Η διαθέσιμη τοπική πλαστιμότητα στις κρίσεις περιοχές του κάθε δομικού στοιχείου, και
  - Τους διαθέσιμους επικουρικούς και ζητητικούς μηχανισμούς αντισειρμακής συμπεριφοράς, όπως π.χ. τα διαζώματα, τα διαφράγματα κ.λπ.

#### 4.6.3 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η κατά το νόημα αυτής της παραγράφου επάρκεια του νέου «σκελετού» (έναντι σειρματού), θα κρίνεται με βάση το πλήθος και τη διάταξη των νέων στοιχείων, την τιμή του λόγου  $V_R / V_E$  όπου τα νέα στοιχέια, καθώς και την επάρκεια της θεμελιώσεως και της συνδέσεως τους με το υφιστάμενο δόμημα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακριβέστερα στοιχεία, ο νέος ή τελικός «σκελετός» θα θεωρείται επαρκής αν (βλ. κα. § 4.5.1.β):

α) Σε περιπτώσεις διάταξης σταχυών νέων φορέων (επαρκών ως προς το πλήθος και την αντίσταση) ή και αναβάθμισης / τροποποιησης υφιστάμενων στοιχείων (νέος «σκελετός»), μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες τιμές  $q$  (δηλ.  $q' = q$ ) των σύγχρονων Κανονισμών, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες δέσμευτες των επιμέρους κριτηρίων, κανόνων, διατάξεων κ.λπ. που ισχύουν για τον σχεδιασμό νέων δομημάτων.

Σχετικώς, στο Κεφ. 8, δίνονται ειδικότερα στοιχεία (και πρόσθιτες διατάξεις) για τις περιπτώσεις προσφυγής σε μεθόδους προσαρμογής νέου «σκελετού».

α') Υπάρχουν τουλάχιστον δύο μή – συνεπήδεια και σταθερά καθύψιος νέα στοιχεία προς δύο κάθετες μεταξύ τους κατευθύνσεις (π.χ. τις κύριες), αναλόγως του μεγέθους, της γεωμετρίας και της κανονικότητας του δομήματος.

β) Ο λόγος  $V_R / V_E$  για το σύνολο αυτών των νέων στοιχείων είναι τουλάχιστον ίσος με 0,75 σε κάθε όροφον και προς κάθε κατεύθυνση, όπου  $V_R$  είναι η συνολική ανθετάμενη τέμνουσα δύναμη των νέων στοιχείων και  $V_E$  είναι η δρώσα τέμνουσα δύναμη.

Στις περιπτώσεις δύο  $0,60 \leq V_R / V_E \leq 0,75$ , μπορούν να χρησιμοποιηθούν τιμές  $q' = 4/5c$ .

γ) Γίνεται έλεγχος των συνδέσεων των νέων στοιχείων με τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό, έτσι ώστε αυτές να αποκρίνονται οιονεί – ελαστικώς, και τέλος

δ) Γίνεται έλεγχος των θεμελιώσεων (σε συνεργασία με τα υφιστάμενα πέδιλα), έτσι ώστε να αποκρίνονται και αυτές οιονεί – ελαστικώς, για τον σεισμό σχεδιασμού.

Σχετικώς, οι προηγούμενες απαιτήσεις «γ» και «δ» θεωρείται ότι ικανοποιούνται αν ο οχεδιασμός των συνδέσεων και θεμελιώσεων γίνεται για εντατικά μεγέθη επαυξημένα κατά τον συντελεστή  $\gamma_{Ed} = 1,35$  ( $\leq q^*$ ).

β) Σε περιπτώσεις «ήπιων» αλλά εκτεταμένων επεμβάσεων, π.χ. απλών αλλά πλήρων επισκευών των ουσιώδων (και λοιπών) βλαβών στα πρωτεύοντα (έναντι σεισμού) αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα φέροντα στοιχεία (έτσι ώστε να αποκατασταθούν τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ανασφεδιασμό πιάνες ή ίσες με αυτές για στοιχεία χωρίς βλάβες (και φθορές).

#### 4.7 ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ $m$

##### 4.7.1 ΓΕΝΙΚΑ

Πινεται διάκριση σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα φέροντα στοιχεία, βλ. Κεφ. 2.

Για τις στάθμες επιτελεστικότητας και τους τοπικούς δείκτες  $m$ , αλλά και τον αντίστοιχο ενισίο  $q$  (βλ. § 4.6.1), βλ. Παράρτημα 4.2.

Δηλ.  $F_d \leq F_y$  και  $d_d \leq d_y$  (οπότε  $m \geq 1$ ), με  $\gamma_{Rd} = 1$ .  
Αντιστοίχως,  $1,0 < q < 1,5$ , βλ. και Πίνακα 4.1.  
Στη στάθμη επιτελεστικότητας (A), δεν επιτρέπεται η διάκριση των φέροντων στοιχείων σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα (βλ. § 2.4.3.4).  
Για πρωτεύοντα στοιχεία :  $d_d \cong d_u / \gamma_{Rd}$ .  
Για δευτερεύοντα στοιχεία :  $d_d \cong d_u / \gamma_{Rd}$ .

Η διατέθεση τοπική πλαστιμότητα, στις κρίσιμες περιοχές δομικών στοιχείων, εκπιέζεται μέσω των δεικτών  $m$ , κατά τα Κεφ. 7 και 8.  
Οι τοπικός δείκτης  $m$  αριζεται ο λόγος  $m = d_y / d_u = \gamma_{Rd} / \gamma_{u,y}$  όπου  $d_u$  και  $\gamma_u$  οι τυπές σχεδιασμού οριακής παραμόρφωσης ανάλογα με τη στάθμη επιτελεστικότητας και  $d_y$  και  $\gamma_{u,y}$  οι αντίστοιχες τιμές στο σάδιο της διαρροής.

Στη στάθμη επιτελεστικότητας (A), «Περιορισμένες βλάβες», ο φέρων οργανισμός αναμένεται να έχει σχεδόν οιονεί – ελαστική συμπεριφορά και να μη αναπτύξει μετελαστικές παραμορφώσεις (σχεδόν σε κανένα δομικό στοιχείο) ή έντονες βλάβες.

Στην ενδιάμεση στάθμη επιτελεστικότητας (B), «Σημαντικές βλάβες», ο φέρων οργανισμός αναπτύζεται να αναπτύξει σημαντικές και εκτεταμένες μετελαστικές

παραμορφώσεις, αλλά πρέπει να διαθέτει επαρκή και αξιόπιστα περιθώρια έναντι ενδεχόμενης εξάντλησης των διαθέσιμων παραμορφώσεων αστοχίας.

Στη στάθμη επιτελεστικότητας {Γ}, «Οιουεί κατάρρευση», ο φέρων οργανισμός αναπτύσσει μεγάλες μετελαστικές παραμορφώσεις και επιτρέπεται να φθάσει ακόμη και σε εξάντληση των διαθέσιμων παραμορφώσεων αστοχίας, για πολλά δομικά στοιχεία, βεβαίως χωρίς να καταρρέψει υπό τα φορτία βαρύτητας.

#### 4.7.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Για πρωτεύοντα στοιχεία:  $d_d \cong (4/3)d_u / \gamma_{Rd}$ .  
Για δευτερεύοντα στοιχεία:  $d_d \cong (4/3)d_u / \gamma_{Rd}$ .

Για στοιχεία με βλάβες (ή/και φθορές) σχετικάς βλ. και § 7.6.

#### 4.7.3 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Για υφιστάμενα στοιχεία μετά από επειβάσεις, καθώς και για υβριδικά ή συνθετικά στοιχεία, οι δείκτες τη εκτιμώνται με βάση τις μεθόδους του Κεφ. 8, ενώ για αιμώγανέα (προστιθέμενα) στοιχεία οι δείκτες τη εκτιμώνται με βάση τις μεθόδους του Κεφ. 7.

#### 4.8 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΔΡΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΣΥΝΟΛΩΝ

Συνιστάται να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καλύτερον δυνατόν, πάντως δε πρακτικώς εφικτόν, τρόπον το ενδεχόμενο μιας διασμενούς για το δεδομένο κτίριο σύγκρουσης με γειτονικά κτίρια, λόγω εκτός φάσεως μετακινήσεών τους. Σε καμία περίπτωση δεν στοχευθείται υπαιτιότητα τυχόν βλάβης γειτονικού κτίρου, εκ του γεγονότος ότι ίμορο αυτού κτίρου έχει ενισχυθεί αυτοευσμός, βλ. και § 1.3.3.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.1****ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ ΒΑΣΕΩΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΟΝ**

Στον συνημμένο Πίνακα 4.1 δίνονται τιμές της ανηγμένης τέμνουσας βάσεως των κτιρίων υπό σεισμό, δηλ. τιμές του όρου  $a_{g,ref}/q^*$  (για  $T_B \leq T \leq T_d$ ), χωρίς τους συντελεστές γι., η. Σ και 2,5, κατά EK 8-1.

Οι τιμές αυτού του όρου προκύπτουν με βάση τις προβλέψεις της § 4.4.1.2 (περί της δράσεως του σεισμού) και της § 4.6 (περί του εναίου δείκτη συμπεριφοράς  $q$  σε περιπτώσεις εφαρμογής γροθιμικής ανάλυσης), για την πιή αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί σε στάθμη επιτελεστικότητας (B) («Σημαντικές βλάβες») και πιθανότητα υπερβάσεως 10 % εντός του συμβατικού τεχνικού χρόνου ζωής των 50 ετών, κατά EK 8-1.

**ΠΙΝΑΚΑΣ Π 4.1 : ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ  $a_{g,ref}/q^*$  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΒΑΣΕΩΣ, ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (B) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΣ 10 % ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 50 – ΕΤΙΑΣ**


ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 50 – ΕΤΙΑΣ	Περιορισμένες βλάβες (A)	Σημαντικές βλάβες (B)	Οιονει κατάρρευση (Γ)
10 %	≈ 1,65	1,00	≈ 0,70
30 %	≈ 1,00	0,60	≈ 0,45

**Σημείωση**

Ο Πίνακας ισχύει τόσο για την αποτίμηση όσο και για τον ανασχεδιασμό, με κατάλληλες τιμές αναφοράς δύσο αφορά την στάθμη επιτελεστικότητας και την πιθανότητα υπερβάσεως.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.2****Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Με βάση σα προβλέπονται στα Κεφ. 2, 4, 7, 8 και 9, οι έλεγχοι ασφαλείας μπορούν να παρουσιασθούν επωπικάς κατά το συνημμένο σκελετικό διάγραμμα συμπεριφοράς, αναλόγως της στάθμης επιτελεστικότητας (Α έως και Γ) και του ελέγχου σε όρους δυνάμεων (μέσω του ο ή των της ή παραμορφώσεων [μέσω της παραμόρφωσης σχεδιασμού,  $d_d \approx \eta_e$ ]).



Σκελετικό Διάγραμμα Συμπεριφοράς  
(για τα επιμέρους δομικά στοχεία, ή το δόμημα – ως σύνολο)

Παραπορίσεις

- 1) Για τα πρωτεύοντα φέροντα στοιχεία:  
Η οριακή παραμόρφωση σχεδιασμού ( $d_d$ ), ακόμη και για τη στάθμη επιτελεστικότητας  $\Gamma$ , είναι μικρότερη αυτής που αντιστοιχεί στην οινοεί-αστοχία και μάλιστα με ικανοποιητική αξιοποιητική, που εκφράζεται μέσω του  $\gamma_{Rd}$  (βλ. Κεφ. 9).
- 2) Για τα δευτερεύοντα φέροντα στοιχεία:  
Γί' αυτά τα στοιχεία, γίνεται αποδεκτός μεγαλύτερος βαθμός βλάβης (υπό σεισμόν) από ότι για τα πρωτεύοντα φέροντα στοιχεία, αναλόγως και του αν πρόκειται για κοτακόρυφα ή οριζόντια φέροντα στοιχεία, για τιμές  $d_d$  που διαμορφώνονται και μέσω του  $\gamma_{Rd}$ .
- 3) Για τους συντελεστές  $\gamma_{Rd}$ , που διαμορφώνουν τις τιμές των παραμορφώσεων σχεδιασμού ( $d_d$ ):  
Οι τιμές τους είναι εν γένει διαφορετικές, αναλόγως του τύπου αστοχίας και του είδους του ελεγχόμενου δομικού στοιχείου (βλ. Κεφ. 9). Για τη στάθμη  $A$ ,  $\gamma_{Rd}=1$ .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Ανάλυση μετά την επέμβαση είναι η ανάλυση η οποία έχει λάβει υπόψη:

- Τυχόν νέα φέροντα στοιχεία τα οποία προσετέθησαν για λόγους ενίσχυσης της κατασκευής.
- Βελτιωμένες μηχανικές διάτοπες οι οποίες προέκυψαν από επεμβάσεις στο σώμα της τοιχοποίας.

Γενικώς ανάλυση μετά την επέμβαση απαιτείται όταν η προσομοίωση της υφιστάμενης κατασκευής δεν ανταποκρίνεται στην κατασκευή μετά τις προταθείσες επεμβάσεις.

### 5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι ενδεχόμενες εκκεντρότητες υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη την διάταξη των τοίχων κατ την αλληλεπιδραση πατωμάτων ή στεγίων και τοίχων δυσκαμψίας.

Για τον προσδιορισμό των εντατικών μεγεθών και των παραμορφώσεων του κτιρίου απαιτείται η ανάλυσή του για τους συνδυασμούς δράσεων που ορίζονται στην § 4.4.2.

Με βάση τα εντατικά μεγέθη και τις παραμορφώσεις που προκύπτουν από την ανάλυση με μία από τις συνιστώμενες μεθόδους [§ 5.1.1], ύγονται οι αντιτοιχοί έλεγχοι ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας, όπως περιγράφονται στις § 5.1.3 και 5.1.4, καθώς και στο Κεφ. 9.

#### 5.1.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Οι μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοσθούν για την ανάλυση είναι:

- A. Ελαστικές Μέθοδοι Ανάλυσης
- Ελαστική (ισοδύναμη) στατική ανάλυση (βλ. § 5.4)

Η απόκριση του δομήματος μπορεί να υπολογίζεται μέσω:

- γραμμικής θεωρίας ελαστικότητας, λαμβάνοντας υπόψη γραμμική σχέση τάσεων-παραμορφώσεων της οποίας η κλίση θα είναι ίση με το βραχυχρόνιο τέμνον μέτρο ελαστικότητας (βλέπε § 6.2.5)

είτε - μη-γραμμικής θεωρίας είτε για τα υλικά είτε για την συμπεριφορά των διεπιφανειών μεταξύ διαφορετικών υλικών, λαμβάνοντας υπόψη κατάλληλο διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων (βλέπε § 3.8.1).

Οι ελαστικές μέθοδοι ανάλυσης εφαρμόζονται είτε με κριτήριο ελέγχου τα εντατικά μεγέθη σε όρους δυνάμεων (με χρήση του δεικτή συμπεριφοράς  $q$  και του τροποποιημένου φάσματος  $S_q(T)$ ) είτε με κριτήριο ελέγχου τις παραμορφώσεις με χρήση του ελαστικού φάσματος  $S_e(T)$ .

Οι ανελαστικές μέθοδοι ανάλυσης εφαρμόζονται με κριτήριο ελέγχου τις παραμορφώσεις και χρήση του ελαστικού φάσματος  $S_e(T)$ .

Καταρχήν η χρήση λεπτομερούς ανελαστικής προσομοίωσης της άστρης τοιχοποιίας με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων δεν συνιστάται για ευρεία χρήση επειδή συνήθως το επιπέδο γνώσης των ανελαστικών διοικήσων των υλικών και της συμπεριφοράς των συνδέσεων για τα κύρια αυτής της κατηγορίας δεν επαρκεί για την υποστήριξη χρήσης της σε σεισμική αποτίμηση υφιστάμενων κτιρίων από φέρουσα τοχυτοποιία (βλ. και Σχόλια § 5.6).

Επιπλέον επισημαίνεται ότι για την πρόβλεψη της εκτός επιπέδου συμπεριφοράς λόγω των σεισμικών φορτίων σε τοίχους εγκάρσια προς την διεύθυνση του σεισμού απαιτείται χωρική προσομοίωση με στοιχεία που έχουν τη δυνατότητα μεταφορικών και στροφικών βαθμών ελευθερίας (π.χ. στοιχεία κελύφους ή στοιχεία πορχιάς πλάκας), για τα οποία ενδέχεται να είναι δυσχερής η αδύνατη η επίτευξη σύγκλισης πέραν του σταδίου της εφελκυστικής ρηγματώσεως.

- Ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης (γνωστή και ως ελαστική δυναμική) (βλ. § 5.5).

- Ελαστική δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας (βλ. § 5.7).



#### B. Ανελαστικές Μέθοδοι Ανάλυσης

- Ανελαστική στατική ανάλυση (βλ. § 5.6).
- Ανελαστική δυναμική ανάλυση (ανάλυση χρονοϊστορίας) (βλ. § 5.7).


Η ελαστική στατική ανάλυση καθώς και η ιδιομορφική ανάλυση φάσματος μπορεί να εφαρμοσθεί με θεώρηση γραμμικά ελαστικού προσομοιώματος για το δόμημα, προκευμένου να προσδιοριστεί η διαδρομή των δυνάμεων στον φέροντα οργανισμό, κατ' οι περιοχές δύο παρουσιάζεται συγκέντρωση τάσεων.

Σε περίπτωση τελικής εφαρμογής ανελαστικής ανάλυσης πρέπει να προηγείται η ελαστική (με θεώρηση  $q=1$ ), με στόχο να εντοπισθούν οι περιοχές όπου αναμένεται η συγκέντρωση παραμορφώσεων δόπου πρέπει να προβλεφθεί η τοποθέτηση κατάλληλων ανελαστικών διοικήσων στο προστιούμα. Το αυτό ισχύει και για την διαμόρφωση «μηχανισμών» για τον έλεγχο αστοχιών εκτός επιπέδου των πεσσών.

Η προσταμοίωση της ανελαστικότητας σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την περιγραφή προβλημάτων μονόπλευρης ή αμφιπλευρης επαφής (όπως σε σημεία αλληλεπίδρασης διαφορετικών υλικών – π.χ. έδαφος με τοιχοποιία, ξύλο μετάλλο με τοιχοποιία, κ.ο.κ.) με την βοήθεια ανελαστικών ελαστηριακών συνδεσμών μεταξύ ανόμιων υλικών, ή στοιχείων διάκενου (βλ. Σχ. Σ 5.1 και Σ 5.2).




Σχ. Σ 5.1 (α): Καμπύλες αντιστασης στοιχείων αμφίπλευρης επαφής.



Σχ. Σ 5.1 (β): Καμπύλες αντιστασης στοιχείων μονόπλευρης επαφής.

Στα πιο πάνω προσομοιώματα ο σύνδεσμος προβάλλει αντίσταση μέσω τριβής κατέ μήκος της τροχάς αστοχίας. Στην εξόλκευση αντίσταση του συγδέσμου είναι συνάρτηση του μηχανισμού τριβής που αναπτύσσεται στην διπλάνεια των υλικών. Στην περίπτωση της σύνθλιψης, πέραν της τριβής, προστίθεται και η αντίσταση του συγδέσμου που οφείλεται στην διατμητική ανοχή του τοίχου έναντι διάρησης (δηλ. στην αντοχή έναντι διαγώνιου εφελκυσμού κατά μήκος της τροχάς αστοχίας που απαιτείται για να διατρηθεί ο τοίχος, βλ. περίπτωση τοπικών ελέγχων στο Κεφ. 9.3.3).



Σχ. Σ.5.2: Καμπύλη αντίστασης μονόπλευρου στοιχέιου επαφής (ελαστηρίου).

Στο Παράρτημα 5Α παρατίθενται οι προϋποθέσεις και η μεθοδολογία μας προσεγγιστικής ανάλυσης.

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η απλωτοποίηση και συντόμευση της διαδικασίας. Η προσεγγιστική διαδικασία περιλαμβάνει εν γένει επιπεδή ανάλυση κατάλληλων προσομοιωμάτων επιμέρους τημάτων (υποσυνόλων) του κτιρίου. Η επιλογή της κατάλληλης προσεγγιστικής μεθόδου εξαρτάται από τον τύπο του εξεταζόμενου δομικού συστήματος.

Ενδεικτικά ως επειροκή μεθόδος αναφέρεται η μέθοδος δευτεροβάθμου ελέγχου για κτίρια από το υποτοίποτα του Ο.Α.Σ.Π.

Η χρήση αυτών εμπειρικών μεθόδων επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις που καλύπτονται από σχετικές ειδικές διατάξεις εκδιδόμενες από τη Δημόσια Αρχή.

Τα αποτελέσματα μπορούν να δίδονται ψηφιακώς.

Στις περιπτώσεις που βάσει των διατιθέμενων στοιχείων (π.χ. έκταση και ένταση βλαβών, νέα χρήση, κ.λτ.) ο Μελετητής έχει αποφασίσει ότι το κτίριο πρέπει να ενισχυθεί, μπορεί μόνο για τους σκοπούς της αποτίμησης να γίνει προσεωφιστική αναλυτική εκτίμηση της έντασης σε κρίσιμα στοιχεία του φορέα, όωρις λεπτομερή ανάλυση προσδομοιωματος του συνόλου του κτιρίου.

Σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. όταν

- Η αποτίμηση αφορά έναν σημαντικό αριθμό κτιρίων, για τα οποία επιδιώκεται να προσδιορισθεί εάν καταρχήν υπάρχει ανάγκη προσεισμικής ενίσχυσης (και με ποια προτεραιότητα), ή
- Το πρός αποτίμηση κτίριο είναι μικρής σημασίας, και δεν είναι διατηρητέο,

η αποτίμηση είναι δυνατόν να επιευχθεί, εκτός από τη χρήση αμιγώς αναλυτικών μεθόδων, με εμπειρικές ή ημι-εμπειρικές μεθόδους, υπό τις προϋποθέσεις της § 2.1.4β(iv).

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των υπολογιστικών προσομοιωμάτων θα πρέπει να παρέχουν για κάθε μέλος τα μεγέθη που μνημονεύονται στα Κεφ. 6, 7, 8 και 9.

### 5.1.2 ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΕΙΑ

α) Η διάκριση των φερόντων στοιχείων σε κύρια και διυτερεύοντα γίνεται κατά την § 2.5.3.

β) Τα δευτερεύοντα στοιχεία μπορούν να μην συμπεριλαμβάνονται στο προσομοιωμα υπό τον όρο ότι πάσα δυσμενής ως προς τα πρωτεύοντα συνέπειά των θα λαμβάνεται υπόψη.

γ) Εφόσον τα δευτερεύοντα στοιχεία περιλαμβάνονται στο προσομοιωμα για την ανάληψη οριζόντιων δράσεων, πρέπει να γίνεται ο έλεγχός τους σήμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφ. 9.

Ως δευτερεύοντα θα χαρακτηρίζονται εν γένει τα στοιχεία που συμβάλλουν στην ανάληψη κατακόρυφων φορτίων, αλλά δεν συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην αντίσταση έναντι σεισμού, ή ο βαθμός συνεισφοράς τους είναι μάλλον αναξιότεστος, λόγω χαμηλής δυσκαμψίας ή αντοχής ή πλαστιμότητας (ή και λόγω ανέλεγκτου τρόπου δόμησης). Τέτοια στοιχεία συμπεριλαμβάνουν τους λεγόμενους τοστμάδες, δηλαδή περιπτώσεις ταχυδομής με ξύλινο σκελετό και πετάσματα όψεων (μπαγδατόποιχος).


Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα φέροντα στοιχεία που δεν υπαντοποιούν τα ενδεδειγμένα όρια για τους λόγους των γεωμετρικών τους διαστάσεων,  $h_{ef}/t_{ef}$  και  $t_{ef}/h$  του Κεφ. 9 του ΕΚ 8-1, μπορούν να χαρακτηριστούν ως δευτερεύοντα.

Στοιχεία με χαμηλές δυσκαμψίες και στηρίζομενα ώστε να μην μεταφέρουν ροπές, μπορούν να εισάγονται στο προσομοιωμα με συνθήκες άρθρωσης στα δίκρα τους-π.χ. αμφιαρθρωτά στοιχεία για πεσσούς ζυλόπικης τοχοποιίας σε δράση εκτός επιπέδου κάμψης, ξύλινες δοκοί πατωμάτων. Η εισαγωγή των στοιχείων θα πρέπει να αναπαριστά αξιόπιστα τις συνθήκες στήριξης.

Τέτοιες ξυλόπηκτες τοιχοπούες (ξύλινος σκελετός με ορθοστάτες, οριζόντια και διακονια μέλη με πλήρωση των κενών χώρων αποτελούμενη από μικρούς λίθους, πλίθους και κονίαμα με άχυρο ή και από αμμοπλινθούμοή), απαντώνται ενίστε στους άνω ορόφους σε δομήματα από φέροντα τοιχοποιία, ενώ το ισόγειο ή εν γένει οι χαμηλότεροι όροφοι είναι από φέροντα λιθοδομοή.

Οι ξυλόπηκτες τοιχοπούες είναι πρωτεύοντα στοιχεία. Ο συνδυασμός ξύλου και τοιχοποίας προσφέρει ένα σχετικά ελαφρό σύστημα με εφελκυστική αντοχή και διασταύρωση, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην προσαρμοίστα.

### 5.1.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Σχ. Σ5. 3: Ορισμός ψαθυρού και οιονεί πλάσιμου στοιχείου.

Οιονεί-πλάστικα θεωρούνται τα στοιχεία των οποίων η καμπύλη αντίστασης παρουσιάζει ένα μη μηδενικό διάστημα σταθερής έντασης μετά τη διαρροή και πριν την έναρξη του φθιτού κλάδου, βλ. Σχήμα Σ 5.3.

- Για ψαθυρά στοιχεία σε όρους δυνάμεων, κατά το Κεφ. 9.
- Για οιονεί-πλάστικα στοιχεία είτε σε όρους δυνάμεων, είτε σε όρους παραμορφώσεων, κατά το Κεφ. 9.

**δ)** Για κατασκευές από τοιχοπούα με φέροντα ξυλοκατασκευή θα προσομοιωθεί το ξύλινο τμήμα με τις ιδιότητες του καθε στοιχείου σύμφωνα με τον ΕΚ 8-1, Μέρος 8.

**α)** Οι έλεγχοι ασφαλείας κατά το Κεφ. 9 καθορίζονται ανάλογα με την επιλεγέσια στάθμη επιτελεστικότητας.

**β)** Ο έλεγχος ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας (έλεγχος της ανίσωσης ασφαλείας) σε όρους δυνάμεων (εντατικών μεγεθών) ή παραμορφώσεων (παραμορφωσιακών μεγεθών) γίνεται για κάθε δομικό σταχείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. 9, αφού προηγουμένως το στοιχείο έχει (ενδεχομένως) χαρακτηρισθεί ως «πρωτεύον» ή «δευτερεύον», σύμφωνα με την § 5.1.2.

**γ)** Παρόλο που η άστρη τοιχοπούα είναι εγγενώς ψαθυρό υλικό, εντούτοις τα επιμέρους στοιχεία τοίχων, είτε το δομικό σύστημα συνολικά, μπορούν να διαθέτουν πλαστικότητα.

γ.1 Για την στάθμη επιτελεστικότητας Α οι έλεγχοι γίνονται σε όρους δυνάμεων/ελαστικών παραμορφώσεων.

γ.2 Για την στάθμη επιτελεστικότητας Β ή Γ οι έλεγχοι γίνονται:

- Για ψαθυρά στοιχεία σε όρους δυνάμεων, κατά το Κεφ. 9.
- Για οιονεί-πλάστικα στοιχεία είτε σε όρους δυνάμεων, είτε σε όρους παραμορφώσεων, κατά το Κεφ. 9.

- δ) Τόσο τα πρωτεύοντα, όσο και τα δευτερεύοντα στοιχεία του κτηρίου πρέπει να μπορούν να παραλάβουν τις δυνάμεις και τις παραμορφώσεις που αντιστοιχούν στα κριτήρια ελέγχου της ανισωσης ασφαλείας (βλ. Κεφ. 4 και 9).

#### 5.1.4 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ)

Για τον υπολογισμό δεδομένων για τις αντιστάσεις των υλικών ή και των φερόντων στοιχείων, μπορούν να ακολουθούνται οι πιο κάτω οδηγίες:

- α) Για τις ανάγκες της ανάλυσης χρησιμοποιούνται αντιπροσωπευτικές τιμές των διατήρων των υλικών κατά τα Κεφάλαια 4, 7 και 8.
- β) Τα διαγράμματα αντίστασης – παραμόρφωσης των δομικών στοιχείων υπολογίζονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές της §7.1 και με τις αντίστοιχες τιμές για κάθε τύπο στοιχείου που ορίζονται στην §7.2 (στοιχεία χωρις βλάβες ή νέα), και στην §7.3 (στοιχεία με βλάβες).
- γ) Αντιστοίχως, για επισκευασμένα ή/και ενισχυμένα στοιχεία, κάθε ειδους, ισχύουν γενικώς οι προβλέψεις και διατάξεις του σχετικού Κεφ. 8.

#### 5.2 ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

- α) Η σεισμική δράση για την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό επιλέγεται όπως προβλέπεται στις § 4.4.1.2 έως και 4.4.1.4.

β) Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται πραγματικά επιταχυνούσιο-γραφήματα αυτά πρέπει να αναρριχούν στην ένταση της σεισμικής δράσης που επιλέχθηκε, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην § 3.2.2.5 του ΕΚ 8-1.

### 5.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΤΧΩΝ

#### 5.3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Για τοίχους οι οποίοι είναι σε επαφή με το έδαφος (π.χ. στο υπόγειο ή σε κεκλιμένο έδαφος) η αλληλεπίδραση με το έδαφος μπορεί να προσομοιώνεται με στοιχεία μονόπλευρης επαφής, δηλας φαινεται στο Σχ. Σ 5.2 (επισημαίνεται ότι η επαφή προβάλλει αντίσταση μόνον παρουσία ορθής πίεσης – δηλ. θλυπτικής τάσης). Για τον υπολογισμό της διασταύρωσης των στοιχείων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη το επιψερζίου εμβαδόν της επιφάνειας επαφής ανά κοίμβη του προσταυρώματος καθώς και η ελαστική σταθερά του εδάφους.

Αυτό αφορά ιδιαιτέρως την περίπτωση κατανεμημένης καθύψιος μάζας στους τοίχους η οποία δεν πρέπει να προσομοιώνεται ως συγκεντρωμένη στις στάθμες των διαφραγμάτων.

Με τον όρο ενδοτικότητα ενοείται η ικανότητα μερικής ή πλήρους μετακίνησης ή στροφής του συστήματος ή μελών του.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα υφιστάμενα κτίρια, πατώματα με ραβδωτά μέλη και στέγες, οπανίων σηρίζονται με τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί πάκτωση.

Όταν η δοκιδωση είναι κατά μήκος της μίας κατεύθυνσης, δηλ. η μάζα του ορόφου και τα ανίσιογα βάρη παραλαμβάνονται κυρίως από τους τοίχους που σηρίζουν τις δοκίδες. Τα σεισμικά φορτία που σχετίζονται με τις μάζες των διαφραγμάτων και της στέγης μεταφέρονται ως έκ τούτου εξ ολοκλήρου στους τοίχους οι οποίου

α) Το προς αποτίμηση ή ανασχεδιασμό κτίριο θα προσομοιώνεται εν γένει σύμφωνα με την § 5.4.2. Η προσομοίωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες στηρίξης στο έδαφος. Σε δλεγ τις περιπτώσεις πρέπει να αιτιολογούνται οι ενδεχόμενες παραδοχές στη στάθμη θεμελίωσης, λαμβάνοντας υπόψη και το θέμα της αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης.

β) Το δομικό προσομοίωμα για την ανάλυση του κτιρίου θα αντιπροσωπεύει τις ιδιότητες διασταύρωσης και ενδοτικότητας (π.χ. ολυμπίσεις, μονόπλευρες επαφές του συστήματος). Επίσης το προσομοίωμα θα αποδίδει αξιόπιστα την χωρική κατανομή της μάζας,

γ) Διεπιφάνειες μεταξύ τοιχοποιίας και εδάφους ή και στοιχείων από μέταλλο ή ξύλο προσομοιώνονται με στοιχεία ελατηρίου και στοιχεία μονόπλευρων επαφών (διάκενου), σύμφωνα με δσα αναφέρονται στην § 5.1.1.

δ) οι αδρανειακές ιδιότητες του συστήματος εξαρτώνται από τη διασταύρωση, τη διαστηματική και τη διστάνση των δομικών στοιχείων

σημειώνουν τις αντίστοιχες δοκούς ή τα αντίστοιχα ζευκτά. Ο τρόπος μεταφοράς των φορτίων βαρύτητας των δαπέδων στους τοίχους θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερως υπόψη και κατά τον προσεγγιστικό υπολογισμό της εκτός επιπέδου κάμψης στους τοίχους που διάκεινται κάθετα προς τον άξονα δράσης του σεισμού (π.χ. βλ. § 7.4.2), κυρίως όταν ελέγχεται κάθε τοίχος ως ανεξάρτητο στοιχείο. Εάν οι δοκοί δαπέδου σημειώνονται στο υπό έλεγχο στοιχείο, τότε η επιμεριζόμενη μάζα δαπέδου συνεισφέρει συγκεντρωμένη αδρανειακή δύναμη η οποία ασκείται οριζόντιως στον τοίχο.

του. Κατά την ανάλυση χρησιμοποιείται η υπόθεση της ρηγματωμένης διατομής.

ε) Ελλείψει ακριβεστερου προσδιορισμού των ιδιοτήτων, η διασκαψία ρηγματωμένης διατομής (ΕΙ) και η διασκηνίσα (ΓΠΑ) μπορούν να λαμβάνονται ως το μισό της τιμής της αντίστοιχης ελαστικής διδύντητας αριθμότων διατομής του δομικού στοιχείου. Σε περίπτωση στοιχείων από δύο διαφορετικά υλικά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμβολή των επιμέρους υλικών στη διασκαψία ή διασκηνίσα μέσω του λόγου των μέτρων ελαστικότητας.

**στ)** Όταν κατά την προσομοίωση του φορέα συμπεριλαμβάνονται στο προσομοίωμα οι στέγες και τα δάπεδα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες στήριξης.

ζ) Στην προσομοίωση του φορέα επιτρέπεται να αγνοούνται στοιχεία των οποίων η διασκαψία ή διασκηνίσα είναι δυσανάλογα μικρότερη από αυτή των κυρίων φερόντων στοιχείων (π.χ. ξύλινα ή ελαφρά χαλύβδινα δάπεδα).

η) Όσα κατακόρυφα φορτία δεν υπολογίζονται από το πρόγραμμα ανάλυσης, θα συμπεριλαμβάνονται στο προσομοίωμα, ώστε να συνδυάζονται με τα σριζόντα φορτία σύμφωνα με τους σεισμικούς συνδυασμούς.

θ) Τα οριζόντια φορτία θα εφαρμόζονται εν γένει σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις («θετική» - «αρνητική»), και ο έλεγχος θα γίνεται για τα διασμενέστερα εντοικά μεγέθη που προκύπτουν σε κάθε στοιχείο. Για την προσομοίωση δομημάτων με ενδοτικά διαφράγματα (π.χ. δοκιδωτά πατώματα), η κατεύθυνση δοκίδωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην κατανομή της μάζας του κτιρίου.

¶) Η εκκεν-ρόπητα που προκαλείται λόγω αλλαγής του πάχους των τοίχων καθύψιος ενός κτιρίου, θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη.

### 5.3.2 ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΕΨΗΣ

Οι μη προσεγγιστικές (π.χ., οι υπολογιστικές) μέθοδοι συνυπολογίζουν - εφόσον σημίζονται σε χωρικό προσσομοίωμα του δομήματος - την επιφροή της στρέψης. Στην περίπτωση μπαρξής δύσκαμπτων διαφραγμάτων θα ακολουθούνται τα οριζόμενα στο Κεφ. 4 του ΕΚ 8-1.

Η επιφροή της στρέψης περί κατακόρυφο άξονα δεν απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση κτιρίων με ευπαραμόρφωτα διαφραγμάτα (§ 5.3.6).

### 5.3.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Για την προσσομοίωση του φορέα του δομήματος, επιτρέπεται η χρήση αναγνωρισμένων μεθόδων όπως:

- Πετερασμένων στοιχείων
- Μακροστοιχείων
- Ισοδύναμου πλασίου οιονεί – ραβδωτών στοιχείων-τελών
- Συντήματος θλιπτήρων και ελκυστήρων

Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται οι περιορισμοί και οι συνθήκες εφαρμογής κάθε μεθόδου.

#### 5.3.3.1 ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στοιχεία αυτά (γνωστά ως "στοιχεία κελύφους" - shell elements) επισημαίνονται προς αποφυγή σύγχυσης με στοιχεία επιπέδης έντασης (δηλ. plane stress elements). Επίσης σε κάποια προγράμματα αναφέρονται ως στοιχεία παχιάς πλάκας (thick plate elements) εν αντιθέση με τα στοιχεία λεπτής πλάκας που δεν έχουν την ικανότητα συνδυασμένης δράσης δίσκου (thin plate elements).

Στοιχεία όγκου (στερεά) παρέχουν δυνατότητες λεπτούερεστερης προσομοίωσης από τα στοιχεία κελύφους και θα πρέπει να προτιμώνται όπου απαιτείται από την πολυτλοκότητα του προβλήματος ή εφόσον εκτιμάται ότι ο λόγος διαταρητικού ύψους προς πάχος του πεδίου είναι μικρότερος του 5.

Τα στοιχεία αυτά είναι ουσιαστικώς τοιχοκολώνες με τη μία διάσταση του ύψους, μεγαλύτερη από τις μάλλις δύο, Κατά συνέπεια, λόγω μορφολογίας, δεν επλέγεται η προσομοίωση με επιπέδη στοιχεία. Η προσομοίωση με χωρικά στοιχεία, δημιουργεί συχνά ασυμβατότητες στις ελευθερίες κίνησης στους κόμβους του προσομοιώματος.

Αποτελεί πιοικό κριτήριο ελέγχου της συναφείας του αναλυτικού προσομοιώματος με την πραγματική ύμητερηφορά του δομήματος το να δύναται αυτό να αποδίδει τα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται κυρίως σε μη ομογενή στοιχεία του φορέα, όπως μεταλλική έξιλνα στοιχεία που προστίθενται κατόπιν ενίσχυσης (π.χ. τένοντες, ελκυστήρες, διαζώματα, κ.ά.). Για την αποφυγή σφαλμάτων προκρίνεται η χρήση γραμμικών στοιχείων διοκού-μηποστλώματος (beam-column elements) για την προσομοίωση γραμμικών στοιχείων (π.χ. τενόντων, ελκυστήρων και διαζώματων) σε σχέση με τα γραμμικά στοχεία δικτυώματος ώστε [α] να αποφευχθεί τυχόν μη συμβατότητα του προστθέμενου στοιχείου στους κόμβους του υποκείμενου προσομοιώματος της ταχοτοίας (από άποψη ενεργοποίησης βαθμών ελευθερίας στους οποίους θα συμβάλει το στοιχείο που προστίθεται) και προκειμένου [β] να ληφθεί απόψη το [διον] βάρος του σημαντικού της εντατικής του κατάστασης (π.χ. η τυχόν βύθηση ελκυστήρα λόγω ιδίου βάρους). Όπου απαιτείται [δηλ. διατάξεις] στοιχεία παραμόρφωσης είναι

γίνεται διακριτοποίηση του δομήματος με **πεπερασμένα στοιχεία** συνεχούς μέσου, δύο διαστάσων (που προσομοιώνουν δράσεις επίπεδης έντασης και εκτός επιπέδου καμπτικής δράσης) για την τοιχοποιία και διαζώματα από οπλισμένο ακυρόδεμα. Για τις ξυλοδεστές ή σιδηροδεστές της § 6.1.2 μπορεί να χρησιμοποιούνται ραβδωτά μέλη. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στοιχεία τριών διαστάσεων (π.χ. στερεά, όπου οι διαταρητικές παραμορφώσεις αναμένονται να έχουν σημαντική συμβολή στην απόκριση των πεσσών). Ειδικά για μη γραμμική προσομοίωση με την μέθοδο των περιεργασμένων στοιχείων ενδεικνύεται το μέγεθος των στοιχείων που προσομοιώνουν τοιχοποιία να είναι τέτοιο ώστε να θεωρείται ότι κάθε στοιχείο περιλαμβάνει τουλάχιστον λιθόσωμα και κονίαμα.

Στοιχεία διαδοκιδωσης πατωμάτων και στέγης μπορούν να διακριτοποιηθούν με ραβδωτά στοιχεία.

Επιρρέπεται να εφαρμοσθεί διακριτοποίηση ορισμένων πεσσών με γραμμικά μέλη (beam elements), εάν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- οριζόντια διαστομή του πεσσού μικρότερη από  $0.3m^2$ ,
- λόγος μεγαλύτερης προς μικρότερη διάσταση οριζόντιας διατομής  $\leq 2$ ,
- λόγος ύψους προς την μεγαλύτερη οριζόντια διάσταση  $> 2$ .

η αξιωματική δράση ή σταν δεν είναι εφικτή η κατασκευή σύνδεσης που αναλαμβάνει ροτές), τότε ενδείκνυται η απελευθέρωση των ροτών στα άκρα του προστιθέμενου στοιχείου.

Ειδικά για την περίπτωση προσομοίωσης καλωδίων σε κίρια από φέρουσα τοιχοποιία πρέπει να ληφθεί υπόψη η μη γραμμική γεωμετρία και συμπεριφορά τους προκειμένου να αποδοθεί με ακρίβεια η συμβολή τους. Για ελαστική ανάλυση λαμβάνεται ωσδύναμη αξονική δυσκαμψία η οποία είναι συνάρπηση της δύναμης τάνυσης, του μήκους και του βάρους του καλωδίου.

### 5.3.3.2 ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μακροστοιχεία μπορούν να είναι υπέρθυμοι δισκοί, καθώς και οι πεσσοί ή τα τμήματά τους μεταξύ διαδοχικών ανοιγμάτων ή ακόμα και ολόκληρο τοίχο. Για αναλύσεις χωρικών προσομοιωμάτων κτιρίων (π.χ. έξουν ευπαραμόρφωτα διαφράγματα) τα Μακροστοιχεία θα πρέπει να δυνατότητα προσομοιωσης της εκτός επιπέδου δράσης των πεσσών.

Γίνεται διακριτοποίηση του δομήματος με σύνολο **μακροστοιχείων**, καθένα από τα οποία προσομοιώνει ένα τμήμα του. Τα μακροστοιχεία μπορεί να οριστούν είτε με βάση την αρχική γεωμετρία του φορέα (επιφανειακά στοιχεία που αντιστοιχούν σε πεσσούς και υπέρθυμους δίσκους), είτε και με βάση μια αρχική κατανομή κυρίων ρυγμών στο φορέα (που έχει προκύψει π.χ. από προκαταρκτική ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία συνεχούς μέσου, ή και αναλόγως της παθολογίας του δομήματος). Οι γεωμετρικές διδάσκητες των μακροστοιχείων αντιστοιχούν σε αυτές των μελών (ή τημάτων τους) που προσομοιώνουν. Τα μακροστοιχεία συνδέονται μεταξύ τους στους κόμβους μέσω ελαστηρίων επαφής. Το διάγραμμα δύναμης παραμόρφωσης του τυπικού ελαστηρίου δινεται στην § 5.1.1.

### 5.3.3.3 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Γίνεται διακριτοποίηση του δομήματος με τη λογική του υσδόνημα πλαισίου (επίπεδου ή χωρικού), το οποίο συντίθεται από κατακόρυφα (για τους πεσσούς) και οριζόντια (για τους υπέρθυρους δίσκους) ραβδώστρα στοιχεία, τα οποία συνδέονται μέσω άκαμπτων κοινών τηρημάτων. Η προσομοίωση αυτή επιτρέπεται να γίνεται μόνο αν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις ταυτοχρόνως:

- Έχει εξασφαλισθεί η επαρκής διαφραγματική λειτουργία των πατωμάτων και της στέγης (§ 5.3.6).
- Η διάταξη των ανοιγμάτων είναι τέτοια ώστε κάθε πεσσός να έχει περίπου σταθερό μήκος (οριζόντια διάσταση στο επίπεδο του τοίχου) από τη στάθμη της θεμελίωσης μέχρι τη στέψη του τοίχου.
- Ο λόγος του ύψους προς το ελεύθερο μήκος του πεσσού (στον όροφο) υπερβαίνει το 2.0.

Τα οιονετές γραμμικά μέλη διέρχονται από τον κεντροβαρικό άξονα του μέλους που προσομοιώνουν και έχουν γεωμετρικές διδοτήτες αυτές του μέλους το οποίο προσομοιώνουν.

Η διακριτοποίηση μπορεί να γίνει με επίπεδα πλαίσια σε εκείνες τις περιπτώσεις που το κτίριο μπορεί να χαρακτηρισθεί κανονικό σε κάτοψη και καθύψης κατά τον ΕΚ 8-1, § 4.2.3. Τα υπολογιστικά προσομοιώματα μπορούν να βασίζονται σε μεριμνημένα ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα του δομήματος (όπως, π.χ. μεμονωμένοι τοίχοι), υπό τον όρο ότι οι κανοποιείται η § 5-A1.1 του Παραρτήματος Α. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιείται ένα χωρικό πλαίσιο.

Αν το δόμημα έχει εύκαμπτα διαφράγματα τότε η ανάλυση των επικρέους τοίχων μπορεί να γίνει χωριστά ως την εντός επιπέδου



Το μήκος των ραβδώστρων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση ορίζεται ως η απόσταση μεταξύ των ακραίων κόμβων του κάθε μέλους (Σχ. Σ 5.4). Από αυτό, ως καμπτόμενο ορίζεται εκείνο το τμήμα που δεν ανήκει στην κοινή γεωμετρική περιοχή συντρέχοντων στοιχείων (Σχ. Σ 5.5). Η τελευταία μπορεί να προσομοιωθεί ως άκαμπτη ζώνη.

Σχετικά, διαφορές μήκους της τάξης του 15% είναι αποδεκτές.


δράση και για την εκτός επιπέδου δράση, εφόσου περιγράφονται αξιόπιστα οι κατακόρυφες συνδέσεις των εν λόγω τοίχων με τους εγκάρσιους τοίχους του δομήματος καθώς και οι σητρίξεις στην βάση (π.χ. η ύπαρξη αδρανούς περιοχής (βλ. Σχ. Σ5-Α.1) η οποία προκύπτει από την θεώρηση του δομήματος ως χωρικό σύνολο).

Σχετικώς, ως κρίσιμες διατομές μπορούν να θεωρηθούν:


- i) για την κάμψη και διάταξη, οι ακραίες περιοχές πεσσών και υπέρθυρων δισκων,
- ii) για τη διαγώνια θλίψη, η κορυφή, η βάση και η μέση των τοίχων (με θεώρηση των συνθηκών στήριξης στα άκρα κατά το Κεφ. 5 του ΕΚ 6-1-1), όπου ως κορυφή και βάση θεωρούνται οι διεπιφάνειες με τα διαφράγματα,
- iii) για την εκτός επιπέδου κάμψη το μέσο του ανοίγματος των εγκάρσιων προς το σεισμό τοίχων και οι κατακόρυφες και οριζόντιες ακμές στήριξης.

**Σχ. Σ 5.5: Προσαρμοίωση συστήματος πεσσών και υπέρθυρου δισκου ως απλό πλάισιο με άκαμπτες ζώνες στα άκρα των στοιχείων.**

Η εκτός επιπέδου καμπυλή συμπεριφορά των τοίχων που διάδεινται κάθετα προς την εξεταζόμενη διεύθυνση του σεισμού οφείλεται στις αδρανειακές διυγματικές που αναπτύσσονται λόγω της καταεμπληκτής μάζας των εν λόγω τοίχων. Σε περίπτωση πλημμελών διαφραγμάτων, αυτή η δύναμη μεταφέρεται στους τοίχους που διατάσσονται παράλληλα προς τον σεισμό με την μορφή οριζόντιας αξονικής δύναμης (βλ. Σχήμα Σ 5.6). Ταυτόχρονα αναπτύσσονται ροπές και αργυκές διυγματικές κατά μήκος των κατοκορύφων ακμών σύνδεσης των εγκάρσιων με τους διαιμήκεις τοίχους. Αν οι ροπές τείνουν να ανοίξουν την γωνία, τότε η αξονική δύναμη που μεταφέρεται εφεδρικά την γωνία και πρέπει να ληφθεί υπόψη οπους ελέγχους με δεδομένη την χαμηλή αντοχή της τοιχοποίας σε ορθό εφελκυσμά.



Το εφελκυστικό φορτίο που μεταφέρεται από τους εγκάρσιους στους διαιμήκεις τοίχους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τους ελέγχους.



**Σχ. 5.6:** Μεταφορά εφελκυστικού φορτίου από τους τοίχους που διατίθενται κάθετα προς τη διεύθυνση του σεισμού, στους παράλληλους προς τη δράση του σεισμού τοίχους. Οι δυνάμεις αυτές μπορεύ να προκαλέσουν αποκόλληση των τοίχων στις γωνίες.

Η προσομοίωση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί για πην ανάλυση (κρίσμα) τημάτων κατασκευών στο επίπεδο, αλλά απαιτεί υψηλό βαθμό γνώσης και εμπειρίας του Μηχανικού. Σχετικώς απαιτείται αξιόπιστος ορισμός της θέσης και κατεύθυνσης δράσης των ελκυστήρων, ο οποίοι προϋποθέτουν πην δυνατότητα ανάληψης εφελκυστικών τάσεων από την τοιχοποιία ή μεσω συναφείας κατά μήκος των διεπιφανειών ανόμιων υλικών (π.χ. μεταξύ λιθοσωμάτων και ξύλινων ή μεταλλικών ελκυστήρων), εκτός και ανοι ελκυστήρες έχουν αγκυρωθεί με μηχανικά μέσα (όπως ελκυστήρες που στηρίζονται με δράση σφιγκτήρα – ενίστε στο χεία αυτού του τύπου αποτελούν μέρος της ενίσχυσης).

#### 5.3.3.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΛΙΠΤΗΡΩΝ & ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Στην προκείμενη μέθοδο ανάλυσης γίνεται προσχολιώσων κρίσματος τημάτων ή μποσονόλου του διοικητικού ως συστήματος (υποκατάστατων) **Θλιπτήρων και ελκυστήρων**, ιδίως στην περίπτωση διαζωματικής ή ξυλοπλασιένης τοιχοποιίας.

Προκευμένου να διαπιστωθεί η πλέον πρόσφορη διάταξη θλυπήρων και ελκυστήρων που περιγράφει την διαδρομή μεταφοράς φορτίων μέσα στο δημιούργιο σύστημα, είναι ενδεδειγμένη η διεξαγωγή προκαταρκτικής ελαστικής ανάλυσης προσομοιώματος του κυρίου ή της κρίσιμης περιοχής με τη βοήθεια πειρασμάτων στοιχείων και στατικής φόρτησης συμβατή με τις επιπτώσεις της σεισμικής δράσης.

#### 5.3.4 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Οι δυσκαμψίες πριν και μετά την τυχόν επέμβαση, με ή χωρίς βλάβες, θα υπολογίζονται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στην § 5.3.1.

Οι αντιστάσεις των στοιχείων υπολογίζονται σύμφωνα με τα Κεφ. 6 και 7.

#### 5.3.5 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Η κανονικότητα δίνει την δυνατότητα επιλογής απλουστευμένων μεθόδων ανάλυσης.

#### 5.3.6 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

α) Οι εντός επιπέδου παραμορφώσεις του διαφράγματος υπό την επίδραση των (διανεμημένων) σεισμικών αδρανειακών δράσεων και των ανιοδράσεων των κατακόρυφων στοιχείων που συνδέονται με το διάφραγμα, οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των ηετακινήσεων των κατακόρυφων στοιχείων. Προς τούτο, επιτρέπεται η κατάταξη των διαφραγμάτων σε δύο κατηγορίες:

- Υψηλούς περιμετρικούς τοίχους στήριξης, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν έντονες μεταβολές πάχους και ουσιώδη ασυμμετρία στην διάταξή τους στο οριζόντιο επίπεδο.
- Οι ανισοσταθμίες μέσα στον ίδιο όροφο δεν είναι έντονες (π.χ. υψομετρικές διαφορές όχι μεγαλύτερες του  $2h_{sl}$ , όπου  $h_{sl}$  το μέσο ύψος των πλακών).

- Η μορφή της κάτοψης είναι κυρτή κατ συμταγής (π.χ. απουσία μεγάλων εισεχόντων ή εξεχόντων τημάτων, κατόψεων με επιψήκεις πτέρυγες μορφής Γ, Τ, Π κλπ.)
- Δεν υπάρχουν μεγάλα κενά (ανοιγμάτα) μέσω στο διάφραγμα, ιδίως στην περιοχή μεγάλων τουχωμάτων (κατ' εξοχήν πρωτεύοντων φερόντων στοιχείων) καθώς και των γωνιών.

Για τον υπολογισμό του σχετικού βέλους μπορεί να χρησιμοποιείται απλουστευμένο προσσομοιωμα του διάφραγματος ως υψηλόρημης δοκού στο επίπεδό του, με τη σεισμική δύναμη που αναλογεί στη μάζα του και την επιτάχυνση της στάθμης του, στο κέντρο βάρους του, δηπως φαίνεται στο Σχ. Σ 5.7(α) & (β). Σε περίπτωση που το διάφραγμα σηματίζεται επαρκώς και στις τάξεσερις παρειές, η ανάλυση γίνεται με το ίδιο προσσομοιώμα ανά κατεύθυνση, αλλά χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο επιμεριζόμενο φορτίο στις δύο κατεύθυνσεις. Οπές στις πλόκες οπλισμένου σκυροδέματος μετώνυμη τη διάφραγματική λειτουργία.


**β)** Ένα διάφραγμα θα χαρακτηρίζεται ως επαραμόρφωτο, όταν η μέγιστη οριζόντια παραμόρφωσή του εντός του επιπέδου του (υπό σεισμό) υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου σχετικού βέλους των κατακόρυφων φορέων του υποκείμενου ορόφου. Για διαφράγματα που εδράζονται επί τοιχωμάτων υπογείου, θα λαμβάνεται υπόψη το σχετικό βέλος του ορόφου που υπέρκειται του διαφράγματος.

**γ)** Ένα διάφραγμα θα χαρακτηρίζεται ως απαραμόρφωτο, όταν η μέγιστη εντός του επιπέδου του οριζόντια παραμόρφωση κατά μήκος του διαφράγματος είναι μικρότερη του μέσου του μέσου σχετικού βέλους των κατακόρυφων φορέων του υποκείμενου ορόφου.

**δ)** Διαφράγματα που δεν ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες χαρακτηρίζονται ως δυσπαραμόρφωτα, αλλά για απλοποίηση της ανάλυσης μπορεί να κατατάσσονται αυτολογικήνενα στην πλησιέστερη από τις δύο κατηγορίες (ευπαραμόρφωτα - απαραμόρφωτα). Για τον οκοπό της ταξινόμησης των διαφράγμάτων, το σχετικό βέλος ορόφων και οι παραμορφώσεις του διαφράγματος επιτρέπεται να υπολογίζονται με βάση τα ισοδύναμα στατικά φορτία.

**ε)** Στη περίπτωση των έγχυτων πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα, το αντιστοιχό διάφραγμα επιτρέπεται να θεωρείται απαραμόρφωτο, χωρίς αναλυτικό υπολογισμό.

**σ)** Στον αναλυτικό έλεγχο (όταν αυτός απαιτείται), η εντός επιπέδου παραμόρφωση του διαφράγματος θα υπολογίζεται :



Σχ. Σ 5.7(α): Η σεισμική δράση του διαφράγματος στο οριζόντιο επίπεδο.


- (i) είτε απευθείας από προσωμοίωση στην οποία συμπεριλαμβάνεται το διάφραγμα,
- (ii) είτε με αυτοτελές προσωμοίωμα του διαφράγματος στο οποίο λαμβάνονται υπόψη η συνδυασμένη δράση των αδρανειακών δινάμεων του διαφράγματος και των σεισμικών δράσεων που μεταφέρονται στο επίπεδο του διαφράγματος στα σημεία όπου υπάρχει ασυνέχεια των κατακορύφων φορέων.

ζ) Η προσωμοίωση των κτιρίων με επαραμόρφωτα διαφράγματα θα λαμβάνει υπόψη την επιφροή της στρέψης, δημοσιεύεται στην §5.3.2. Στα κτίρια με επαραμόρφωτα διαφράγματα, αν δεν παραλειφθούν τα διαφράγματα (επί το δυσμενέστερον), η προσωμοίωση τους γίνεται με στοιχεία των οποίων η δυσκαμψία είναι συμβατή αφ' ενός με τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που συνθέτουν το διάφραγμα και αφ' ετέρου με τις συνθήκες στηρίξης των μελών στους τοίχους.

η) Εναλλακτικά, στα κτίρια με επαραμόρφωτα διαφράγματα σε όλους τους ορόφους, κάθε κατακόρυφος φορέας ανάλληψη σεισμικών δυνάμεων επιτρέπεται απλοποιητικώς να μελετάται ανεξάρτητα, λαμβάνοντας υπόψη τις μάζες που προκύπτουν από τις αντίστοιχες επιφάνειες επιφροής.

θ) Τα εντατικά μεγέθη στα διαφράγματα μπορούν να υπολογισθούν με προσωμοίωση του διαφράγματος ως υψηλορυθμής δοκού, ή ως επίπεδου δικτυώματος, ή ως συστήματος θλιπτήρων - ελικυστήρων οι οποίοι στηρίζονται σε ελαστικές στηρίζεις.

Τα επαραμόρφωτα διαφράγματα μπορούν να προσωμοιωθούν ως σύνολο μαρβδωτών στοιχείων (π.χ. οι δοκίδες) με ιδιότητες ξύλου ή μετάλλου (κατά περίπτωση) και με κατάλληλες συνθήκες στήριξης επί των τοίχων. Σε αυτή την περίπτωση, δεν επιτρέπεται ανακατανομή της έντασης μεταξύ των κατακορύφων φορέων.



Σχ. Σ 5.7(β): Προσωμοίωμα υψηλορυθμής δοκού για την επίλυση του διαφράγματος σε ορίζοντα φορτία.

### 5.3.7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΓΑΞΕΩΣ

Εν γένει, όταν ένα κτίριο έχει τούχους ικανού πάχους δεν προκύπτει πρόβλημα μεταθετόπιτας.

Σύμφωνα με τον ΕΚ 6-1-1, εάν τα κατακόρυφα στοιχεία δυσκαμψίας ικανοποιούν την Σχέση (Σ 5.1) κατά την υπό εξέταση διεύθυνση του κτιρίου ση βάση του κτιρίου, η μεταθετόπιτα δεν χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη:

$$\begin{aligned} h_{tot} \sqrt{\frac{N_{Ed}}{\sum EI}} &\leq 0,6 & \text{για } n \geq 4 & \quad (\Sigma 5.1) \\ &\leq 0,2 + 0,1n & \text{για } 1 \leq n < 4 & \quad (\Sigma 5.2) \end{aligned}$$

όπου:

$\frac{h_{tot}}{N_{Ed}}$  είναι το συνολικό ύψος του κτιρίου από την στέψη της θεμελίωσης  
 $N_{Ed}$  είναι οι τιμές σχεδιασμού όλων των κατακόρυφων φορτίων ση βάση του κτιρίου

$\sum EI$  είναι το άθροισμα των δυσκαμψιών όλων των στοιχείων δυσκαμψίας κατά την θεωρούμενη διεύθυνση.

Σημείωση: Τα ανοιγματα σε κατακόρυφα στοιχεία δυσκαμψίας μπορούν να αγνοούνται, όταν το εμβαδόν τους είναι μικρότερο από  $2m^2$  και το ύψος τους δεν υπερβαίνει το  $0,6h$ .

$n$  είναι το πλήθος των ορόφων

Όταν τα στοιχεία δυσκαμψίας δεν ικανοποιούν το ανωτέρω κριτήριο πρέπει να γίνονται κατάλληλοι υπολογιστικοί έλεγχοι ότι το δόμημα διαθέτει επαρκή αντίσταση έναντι της μεταθετόπιτας.

Στο παρότρημα Β του ΕΚ 6-1-1 προτείνεται μία μεθοδολογία ελέγχου.

Σε δομήματα με ευπαραμόρφωτα διαφράγματα θα υπολογίζονται τα εντατικά μεγέθη λαμβάνοντας υπόψη την γεωμετρία του φορέα στην παραμορφωμένη (υπό σεισμικά φορτία) κατάσταση.

Εναλλακτικά η επιβάρυνση των εντατικών μερεθών των επιμέρους στοιχίων που οφείλεται στα φαινόμενα δευτέρας τάξης μπορεί να εκτυπωθεί αναλυτικά μέσω συνυπολογισμού των στο προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχίων.

### 5.3.8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Για τον έλεγχο ανατροπής στη βάση ενός κτιρίου, ο οποίος αναφέρεται στο σύνολο του, ενδεκυτάται η εφαρμογή της μεθόδου με χρήση του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς  $\Phi$ , ακόμα και όταν οι έλεγχοι των μελών έχουν γίνει με χρήση των επι μέρους τοπικών δεικτών  $\eta$ .

Η εκκεντρότητα ορίζεται στη στάθμη του εδάφους ως ο λόγος της ροπής ανατροπής  $M_{Ed}$  την οποία προκαλεί ο σεισμός, προς το ίδιον βάρος του κτρίου,  $N_{Ed}$ . (Το  $N_{Ed}$  ορίζεται από τα κατακόρυφα φορτία τα οποία για τον σεισμικό συνδυασμό είναι,  $G+\Psi_2Q$ ).


Αδρανής θεωρείται η περιοχή στην κάτωφι δύο αναπτύσσονται αρθές εφελκυστικές τάσεις υπό το σεισμικό συνδυασμό.

Τα κτίρια θα ελέγχονται και έναντι των δυνάμεων ανατροπής που προκύπτουν από τα σεισμικά φορτία. Ο έλεγχος αυτός θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατωτέρω:

α) Ελέγχεται η εκκεντρότητα. Είναι επιθυμητό αυτή να μην υπερβαίνει μία οριακή τιμή  $\Theta_{lim}$  η οποία είναι το 1/6 της διάστασης του κτιρίου σε κάθε μία εκ των δύο κυρίων διευθύνσεων. Σε περίπτωση που η εκκεντρότητα υπερβαίνει αυτή την τιμή και μέχρι το 1/2, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα θλιβόμενα τμήματα των τοίχων μπορούν να παραλάβουν το σύνολο των οριζόντων και κατακόρυφων φορτίων.

β) Η δημιουργία αδρανούς περιοχής στην κάτωφι του δομήματος (ουδέτερες ζώνες), αποφεύγεται όταν ισχύει η ακάλουθη σχέση:

Η σχέση (5.1) έχει εξαχθεί με αναφορά στην κατώτερη στάθμη του ελεύθερου ύψους του δομήματος για κτίρια με αρθρωγανική κάτοψη θέστοντας την τυχή της  $\sigma_{w,t}=0$  (βλ. Σχήμα Σ 5.8(β) και (γ)). Για κτίρια με μη ορθογωνική κάτοψη η εκτίμηση γίνεται με υπολογιστικό πρόσωμοιαμα.



Σχήμα Σ 5.8(α): Κατανομή προγνωτικών σεισμικών επιταχύνσεων καθηύψης του κτίρου τη στιγμή της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης και ορισμές μολιδοβραχίονα της ροπής ανατροπής. Επισημάνεται ότι η κατανομή ορίζοντων δυνάμεων είναι ανάλογη της κατανομής των ορίζοντων απόλυτων επιταχυνσεων. Οι αριζόντες επιταχυνσεις μεταβάλλονται καθηύψης από την τυχή της επιταχυνσης εδάφους στη βάση, άσ. μετρητην τυχή Γ.Σ.α(Γ) (απόκριση) στην κορυφή του δομήματος, δηλ. κυμαίνονται μεταξύ τραπεζοειδούς και οροιόμορφης κατανομής που δεν απέχει πολύ από την πραγματική κατανομή.

$$\sigma_{wt} = \frac{N_{Ed}}{A_w} - \frac{M_{Ed}}{\Omega_{w,t}} = \frac{N_{Ed}}{A_w} + \frac{M_{Ed}}{\Omega_{w,C}} = \frac{N_{Ed}}{A_w} + \frac{M_{Ed}}{\Omega_{w/C}} = \sigma_{wc} = \frac{N_{Ed}}{A_w} + \frac{M_{Ed}}{\Omega_{w,C}}$$

$\sigma_{wc}$

$N_{Ed}$        $M_{Ed}$

$A_w$        $\Omega_{w,t}$

$\Omega_{w,C}$

$\sigma_{wc}$

$N_{Ed}/A_w$

$M_{Ed}/\Omega_{w,C}$

$\Omega_{w,C}$

$\ell_x$

$\chi_{θΛΘ}$

Σχ. Σ 5.8(β): Ορισμός όρων για τις ορθές τάσεις στην βάση του κτιρίου.

$$\frac{S_d(T)}{g} \leq \frac{\zeta_e \cdot \alpha_w}{C_m \eta S \cdot h_{tot}} \left[ \frac{f_{im}}{N_{Ed}} + \frac{1}{A_w} \right], \quad (5.1)$$

όπου:

$C_m$ : Συντελεστής δραστας μάζας. Λαμβάνεται ίσος με 1.0 για μονώροφα και διώροφα κτίρια, 0.8 για τρεις ή παραπάνω ορόφους.

$\zeta_e$  : Συντελεστής σημαντικός κατανομής οριζόντων σεισμικών δυνάμεων (ίσος με 2.0 για θεώρηση ομοιόμορφης κατανομής και 1.5 για θεώρηση ανεστραμμένης τριγωνικής κατανομής).

$S_d(T)/g$ : Η τυχή της ανηγμένης φασματικής ολικής επιτάχυνσης που ορίζεται από το φάσμα σχεδιασμού (κατά τον EK 8-1, § 3.2.2.2),

για τη θεμελιώδη διωτερίδο T του κτιρίου (g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας) δύναται προκύπτει από το τροποποιημένο φάσμα.

$\Omega_w$ : Η ροπή αντίστασης της κάτοψης του δομήματος περί τον άξονα κάμψης στον οποίο αναπτύσσεται η ροπή ανατροπής.

$A_w$ : Συνολικό εμβαδόν φερόντων τοίχων στη στάθμη ελέγχου η:

συντελεστής εξαρτώμενος από την απόστρεση (κατά τον EK 8-1, § 3.2.2.2)


$h_{tot}$ : το ύψος του κτιρίου

$S$ : Συντελεστής εξαρτώμενος από το έδαφος (κατά τον EK 8-1, § 3.2.2.2)

$f_{im}$ : Η οινοί χαρακτηριστική εφελκυστική ανορχή της τοχοποιίας [μπορεί να λαμβάνεται μηδενική και να αγνοείται η συμβολή της στην Σχέση (5.1)].

γ) Επίσης πρέπει να ελέγχεται ότι η μέγιστη ορθή θλιπτική τάση στο περισσότερο θιλβόμενο άκρο {βλ. Σχ. Σ 5.8(a)}, που υπολογίζεται από την κατωτέρω οχέση (5.2) δεν υπερβαίνει την οινοί

χαρακτηριστική μέση θλυπτική αντοχή της ποικιλοποίας άλλα και του υποκείμενου εδάφους



**K.B.:** Κέντρο Βάρους της κάτω-ψηφιας (βάσει των φερόντων τοίχων)

$$\Omega_{w,c} = \frac{I_{w,y}}{x_c}$$

$$\Omega_{w,t} = \frac{I_{w,y}}{x_t}$$

Σχ. 5.8(y): Ορισμός ροπής αντίστασης στην κάτωψη  $I_{w,y}$  η ροπή αδράνειας της διατομής στην στάθμη της κάτωψης περί τον άξονα γ.

Η Σχέση (5.2) είναι ενδεικτική. Αν υπάρχει ταυτόχρονη δράση ροπής στην ορθογώνια διεύθυνση θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ορθής τάσης στις κρίσιμες θέσεις.

$$\sigma_{wc} = \frac{N_{Ed}}{A_w} + \frac{M_{Ed}}{\Omega_{w,c}}$$

Όπου:

$\sigma_{wc}$  η ορθή τάση στη θέση ελέγχου.  
 $N_{Ed}$  το συνολικό κατακόρυφο φορτίο από τον υπόψη σεισμικό συνδυασμό (τα θλυπτικά φορτία λαμβάνονται θετικά στις ως άγνω σχέσεις).


$M_{Ed}$  η ροπή ανατροπής [το γινόμενο της τέμνουσας βάσης επί την απόσταση από το σημείο δράσης της συνισταμένης οριζόντιας σεισμικής δύναμης μέχρι τη στάθμη ελέγχου], η οποία λαμβάνεται  $0.5H$  για θεώρηση ομοιόμορφης καθύψος κατανομής των οριζόντιων σεισμικών φορτίων και  $0.67H$  για ανεστραμμένη τριγωνική κατανομή, Σχ. Σ.5(α)].

#### 5.4 ΕΛΑΣΤΙΚΗ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ) ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η θεώρηση ομοιόμορφης καθύψος κατανομής κατασκευής των αδρανειακών σεισμικών διυγμών είναι πλησίστερη στην πραγματικότητα σε κατασκευές όπου η μάζα είναι κατανεμημένη σε όλο το ύψος και όχι συγκεντρωμένη στις σταθμες των δαπέδων, όπως συμβαίνει στις πλαισιωτές κατασκευές με πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος. Επίσης, στην περιπτωση απουσίας διυπαραμόρφωτων διαφραγμάτων η ομοιόμορφη καθύψος κατανομή των σεισμικών φορτίων είναι περισσότερο ρεαλιστική.


Στην πράξη η εφαρμογή των οριζόντιων σεισμικών δυνάμεων σύμφωνα με οποιαδήποτε κατανομή είναι πρόσφορη όταν η μάλα είναι συγκεντρωμένη στις στάθμες των ορόφων, δημιουργώντας πλάκες από σκυρόδεμα. Στα κήρια από τοιχοποιία με ευπαραμόρφωτα διαφράγματα η μάλα είναι κατά κύριο λόγο συνεχώς κατανεμημένη καθύψος και μήκος των τοίχων. Για την υλοποίηση της ως άνω κατανομής πρέπει να επιβληθούν επικόμβιες δυνάμεις στο πλέγμα των πεπερασμένων στοιχείων ανάλογες της επιμεριζόμενης μεταφορικής μάλας που αντιστοιχεί ανά κόμβο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.9 για διεύθυνση σεισμού γ.

**α)** ανεστραμμένη τριγωνική κατανομή οριζόντων σεισμικών  
ωθήσεων καθύψος του κτρίου,  
του κτρίου.  
**β)** ομοιόμορφη κατανομή οριζόντων σεισμικών ωθήσεων καθύψος



Σχ. 5.9: (α) Διακριτοποιημένο προσσομίωμα πεπερασμένων στοιχίων κτρίου. (β)  
κατανομή των σεισμικών φορτίων κατά τη διεύθυνση γ σε τυχαίο τμήμα τοίχου  
(εντός του κύκλου στο α).

Επειδή αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρης προτείνεται ως πλέον πρόσφορη μέθοδος η ανάλυση του κτιρίου εφαρμόζοντας την επιτάχυνση της βαρύτητας κατά μήκος των αξόνων της σεισμικής διεύρεσης. Αυτό προϋποθέτει ορισμό των μαζών από τα φορτία βαρύτητας (έτει κατανεμημένα για τους τοίχους είτε συγκεντρωμένα για τις στάθμες των διαφραγμάτων) και να επιλυθεί το κτίριο ορίζοντας τον άξονα δράσης της βαρύτητας να συμπίπτει με τον άξονα δράσης του σεισμού. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται οι κατανεμημένες μάζες όπου και αν υφίστανται στο δόμημα, παράγοντας κατανεμημένες αδρανειακές δυνάμεις που αντιστοιχούν σε ομοιόμορφο πεδίο επιτάχυνσης ίσο με 1.0g, όπου γ είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας, όπως φαίνεται στο Σχήμα Σ 5.10.



Σχ. Σ 5.10: (α) Ανάλυση για βαρυτικά φορτία για το σεισμικό συνδυασμό, (β) προσδιορισμός εσωτερικών δινάμεων και μεταποίησεων για ολική φρασματική επιτάχυνση (απόκριση) ίση με 1.0g.


Για την εκτίμηση των ελαστικών δυνάμεων λόγω σεισμού στο σεισμικό συνδυασμό, οι τιμές από την ανάλυση (β) πολλαπλασιάζονται επί το σεισμικό συντελεστή  $S_e(T)/g$ .

Εφόσον η ανάλυση είναι ελαστική τα αποτελέσματα αυτής μπορούν να πολλαπλασιαστούν με την τιμή  $S_e(T)/g$  προκευμένου να βρεθούν οι ελαστικές δυνάμεις και μετακινήσεις που αντιστοιχούν σε ομοιόμορφη κατανομή

επιταχύνονταν καθύψος του κτηρίου, ίση με  $S_{eff}$ . Τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν από αυτή την ανδλιαση αφού πολλαπλασιασθούν περαιτέρω με το γνώμενο  $C_m \cdot S$  η μπορούν να συνδυασθούν με τα αποτελέσματα της συμβατικής ανάλυσης φορτίων βαρύτητας κατά το σεισμικό συνδυασμό για τον έλεγχο της οριακής κατάστασης διαρροής.

Επιπλέον, το προφίλ των οριζόντιων μετακινήσεων που αναπτύσσει το κτίριο υπό την επίδραση του οριζόντιου οικοιόμορφου πεδίου βαρύτητας, κατόπιν αναγνωρίς προς την μέγιστη απόλυτη μετακίνηση του κτηρίου, αποτελεί αξόπιστη προσέγγιση της θεμελιώδους μεταφορικής υδρομορφής (σύμφωνα με την θεωρία κατά Rayleigh Βλ. EK 8-1, Παράρτημα B). Η μεταφορική ιδιομορφή  $\Phi(x,y,z)$  περέχει σημαντικές πληροφορίες για τις θέσεις στο κτίριο όπου αναπτύσσεται η μέγιστη απαίτηση παραμόρφωσης αλλά και τις θέσεις όπου μορφολογικά παρατηρούνται έντονες μεταβολές στην κατανομή παραμορφώσεων και άρα εντοπισμού της αναμενόμενης βλάβης.

Επισημαίνεται ότι θέσεις μεγιστοποίησης κυρίων εφελκυστικών τάσεων ή παραμορφώσεων υποδεικνύουν την τροχιά ρωγμών μέσα από την τοχοποιία που ορίζουν μηχανισμούς (Σχ. Σ 5.11).



Σχ. Σ 5.11: Μορφολογία προσεγγιστικού σχήματος θεμελώδους διομορφής που προκύπτει από την επιβολή των βαρυτικών φορτίων στην κατεύθυνση του σεισμού (από το  $\Sigma k$ : Σ 5.10(β)).

#### 5.4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Η μέθοδος είναι γενική και λαμβάνει υπόψη την χωρική κατανομή μάζας και δυσκαμψίας.
- Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για οριστικό έλεγχο εφόσον το επίπεδο αξιοπιστίας των δεδομένων δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό για την διατύπωση των ανελαστικών σχέσεων τάσεων παραμορφώσεων των υλικών της τοιχοποίας.

#### 5.4.2 ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

- α. Η προσομοίωση κτηρίων θα γίνεται με θεώρηση ελαστικής δυσκαμψίας και εξώδους απόσβεσης που να αντιστοιχούν στην οινοεί διαρροή των στοιχείων. Η ανάλυση για τοδούναμα στατικά φορτία (§
- Η ξαδηγ άποσβεση μπορεί να είναι 5% ελλείψει μλλων στοιχείων. Πάντως σημειώνεται ότι η πραγματική μασώνη που να αντιστοιχούν στην τοιχοποία είναι

σημαντικά μεγαλύτερη λόγω της ικανότητας απόσβεσης μέσω τριβής στις πολλές διεπιφάνειες κονιάματος - λιθοσώματος. Συνηθέστερες τιμές είναι υψηλά στο 20%.

Για την ελαστική διασκαμψία του στοχείου, εφόσον η ανάλυση γίνεται με προσομοίωση των τούχων και των υπέρθυρων ως στοιχεία δοκού - υποστυλώματος, ως ελαστική διασκαμψία συνιστάται να λαμβάνεται αυτή που ορίζεται από την κλίση της ευθείας μέχρι το 80% του μεγίστου στην καμπύλη αντίστασης (Ροπής – στραφοβής ή Τέμνουσας – σχετικής μετακίνησης) – σημείο που συσχετίζεται με τον ορισμό της διαρροής στην άσπρη φέρουσα τοιχοποιία, ενώ για αναλυτική προσομοίωση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, λαμβάνεται το μέτρο ελαστικότητας Ε και το μέτρο διάταυτης Γω μεωράνενα στο 50% της ονομαστικής τους τιμής σύμφωνα με την § 5.3.1 και την § 4.4.1.4.

5.4) Θα γίνεται για τον υπολογισμό και των δυνάμεων και των παραμορφώσεων.

β. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης, θα γίνονται οι αντίστοιχοι έλεγχοι ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας (βλ. Κεφ. 9).

#### 5.4.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΕΡΙΟΔΟΥ

Για τον προσδιορισμό της θεμελιώδους διοπεριόδου ταλάντωσης  $T_1$  του κτιρίου, για χρήση στις εξισώσεις του φάσματος απόκρισης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

- εκφράσεις βασισμένες σε μεθόδους της Δυναμικής [π.χ. η μέθοδος Rayleigh]
- αλλά και εμπειρικές εκφράσεις.

##### 5.4.3.1 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

Οι εμπειρικές εκφράσεις προέρχονται από την § 4.3.3.2.2 του ΕΚ 8-1.

Η τιμή της διοπεριόδου  $T_1$  (σε sec) μπορεί να εκτυπωθεί από τη σχέση: 
$$T_{1\max} = C_t \cdot H^{3/4} \quad (5.3)$$

$H$ : είναι το ύψος του κτιρίου, σε m, μετρούμενο από την θεμελιώση ή από την άνω επιφάνεια δικαιτου υπογείου  
 $C_t$ : σταθερά η οποία δίνεται από τη σχέση:

$$C_i = 0,075 / \sqrt{A_c} \geq 0,05 \quad (5.4)$$

όπου το άνω όριο αναφέρεται σε κήρια με ευπαραμόρφωτα διαφράγματα.

$A_c$ : είναι η συνολική δρώσα επιφάνεια των τοιχωμάτων στο ισόγειο του κτιρίου ανά κύρια κατεύθυνση, σε  $m^2$  και ισούται με

$$A_c = \Sigma [A_i \cdot (0,2 + (l_{wi} / H))^2] \quad (5.5)$$

$A_i$ : είναι η δρώσα επιφάνεια της διατομής του τοίχου  $i$  στη θεωρούμενη κατεύθυνση στον πρώτο όροφο του κτιρίου, σε  $m^2$ .

$l_{wi}$ : είναι το μήκος του τοίχου  $i$  στον πρώτο όροφο σε διεύθυνση παράλληλη με την εφαρμοζόμενη φόρτιση, με τον περιορισμό ότι ο λόγος  $l_{wi}/H$  δεν πρέπει να λαμβάνεται μεγαλύτερος από 0,9].

Το σχήμα των θεμελιωδών διαμορφών,  $\phi$ , στις οριζόντες διεύθυνσεις της ανάλυσης του κτιρίου μπορεί να υπολογιστεί με χρήση μεθόδων Δυναμικής μπορείνα προσεγγιστεί με το σχήμα των ανηγμένων μεταποπίσεων που λαμβάνει το κτήριο εάν φορισθεί οριζόντια υπό το ίδιο βάρος του.

#### 5.4.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΩΝ

Αντί αναλυτικού υπολογισμού διοικητικής ανάλυσης στις Σχέση (5.6) μπορεί να χρησιμοποιείται ως  $T$  η εμπειρική τιμή της Σχέση (5.3).

Για την εκτίμηση των σεισμικών απαιτήσεων σε δρους τάσεων και μετατοπίσεων από φασματική ανάλυση ισοδύναμου μονοβαθμίου

συστήματος, πρέπει να ληφθεί υπόψη η θεμελώδης μεταφορική  
ιδιοπερίοδος στις διάσεις (5.6).

A. Εφαρμογή της μεθόδου με κριτήριο ελέγχου τις δυνάμεις  
Η τιμή της σεισμικής τέμνουσας βάσης θα υπολογίζεται με βάση το  
τριποποιημένο φάσμα  $S_d(T)$  ως εξής:

$$V_{el} = C_m \cdot S_d(T) \cdot \frac{W}{g} \quad (5.6\alpha)$$

όπου :

$C_m$ : Συντελεστής δρώσας μάζας, ο οποίος λαμβάνεται ίσος με:  
1.0 για μονώροφα και διώροφα κτίρια,  
0.8 για τρεις ή παραπλένω ορόφους.

$S_d(T)$ : Η φασματική ολική επιτάχυνση που αντιστοιχεί στη θεμελιώδη  
ιδιοπερίοδο  $T$ , δημος γροκύτει από το τριποποιημένο φάσμα  
 $W/g$ : η μάζα του δομήματος (συνολικό βάρος του κτηρίου ανηγκένο  
προς την επιτάχυνση της βαρύτητας)

B. Εφαρμογή της μεθόδου με κριτήριο ελέγχου τις παραμορφώσεις  
Η ελαστική τιμή της σεισμικής τέμνουσας βάσης θα υπολογίζεται ως  
εξής:

$$V_{el} = C_m \cdot S_e(T) \cdot \frac{W}{g} \quad (5.6\beta)$$

όπου :

$C_m$ : Συντελεστής δρώσας μάζας, ο οποίος λαμβάνεται ίσος με:  
1.0 για μονώροφα και διώροφα κτίρια,  
0.8 για τρεις ή παραπλένω ορόφους.

Ο λόγος της αναμενόμενης μένιστης αυξλαστικής μετακινησης προς την αντίστοιχη  
που υπολογίζεται από την γραμμική ελαστική ανάλυση,  $d_{inel}/d_{el}$  μπορεί να  
λαμβάνεται από τις σχέσεις (βλ. Σχ. 5.11 & 12):

$$\frac{d_{inel}}{d_{el}} = 1 \text{ για } T \geq T_c \quad (\Sigma 5.3)$$

και

$$\frac{d_{inel}}{d_{el}} = \frac{1.0 + (R-1)\frac{T_c}{T}}{R} \geq 1 \text{ για } T < T_c \quad (\Sigma 5.4)$$

$S_e(T)$ : Η φασματική ολική επιτάχυνση που αντιστοιχεί στη θεμελιώδη διαιρετικό  $T$ , όπως προκύπτει από το ελαστικό φάσμα.

W/g: η μάζα του δομήματος (συνολικό βάρος του κτηρίου ανηγμένο προς την επιτάχυνση της βαρύτητας).


όπου  $T_C$  η τιμή στην οποία αρχίζει ο κατιών ιλάδος του ελαστικού φάσματος απόφοιτης (επιταχύνσεων) και  $R = V_{el}/V_y$  ο λόγος της ελαστικής απάτησης  $V_{el}$ , (από την Σχέση 5.6β) προς την τεύνουσα που αντιστοιχεί στην οινοεύ διαφροή του φρέα,  $V_y$ , όπως υπολογίζεται από το Κεφ. 7.

Για αποφυγή υποεκτίμησης στα γεγέθη των ανελαστικών μετακινήσεων, ενδείκνυται γενικώς αυτές να μην λαμβάνονται μικρότερες των ελαστικών τιμών που αντιστοιχούν στην περίοδο  $T_c$ .

Ο ως άνω λόγος  $d_{inel}/d_{el}$  πολλαπλασιάζει τις μετακινήσεις που προσδοτούνται στον προηγούμενο βήμα κατά την επιβολή των ορίζοντίων δυνάμεων (ή του ομοιόμορφου πεδίου ορίζοντας επιτάχυνσης  $S_e(T)$ ) προκεμένου να εκτυηθούν οι ανελαστικές μετακινήσεις και παραμορφώσεις στο κτίριο (Σχ. Σ.12). Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον έλεγχο των κριτηρίων επιτελεστικότητας στο σεισμό αναφοράς που χρησιμοποιείται κατά την αποτίμηση (Βλ. Κεφ. 9).

Εάν οι κυριαρχούσες ιδιοπεριόδοι σε κάθε διεύθυνση του κτηρίου διαφέρουν συσταδώς, ως  $S_x(T)$  ή  $S_z(T)$  λαμβάνεται η αντίστοιχη σε κάθε ιδιοπερίodo τιμή.

Ο υπολογισμός των συνισταμένων δυνάμεων  $M$ ,  $V$ ,  $N$ , ανά πεσσό από τις τάσεις των Πεπερασμένων Στοιχείων είναι θέμα τσορροτίας στις διατομές ελέγχου διπαξ και υπολογισθούν οι επιψέρους τάσεις από την ανάλυση.



Σχ. Σ.12: Σχέση ανελαστικής και ελαστικής μετακίνησης

Θεμελιώδης ιδιωτερίδος σε κάθε κατεύθυνση είναι εκείνη εκ των ιδιωτεριδών του κτιρίου που διεγείρει το μεγαλύτερο ποσοστό μάζας.

Σημειώνεται ότι σε μη συμμετρικά κτίρια μπορεί καμία διιστερίδος να μη διεγείρει ποσοστό μάζας μεγαλύτερο από 25%. Σε τέτοια περίπτωση είναι ενδεδειγμένο να χρησιμοποιείται η εμπειρική τιμή που προκύπτει από την ζέση (5.3).

## 5.5 ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ)

Η αντίστοιχη σην ιδιομορφή  $k$ , ιδιομορφική μάζα,  $m_k$ , καθορίζεται ότι ο πλαίσιος δύναμη  $F_{hk}$ , που δρα στην διεύθυνση εφαρμογής της σεισμικής δράσης, να μπορεί να εκφραστεί ως  $F_{hk} = S(T_k) m_k$  ή ως  $F_{hk} = S(T_k) m_k$  ανάλογα με το κριτήριο εφαρμογής της μεθόδου, (δηλαδή μέθοδο παραμορφώσεων ή δυνάμεων, αντιστοίχων). Αποδεικνύεται ότι το άθροισμα των δραστικών ιδιομορφικών μαζών (για όλες τις ιδιομορφές και μια δεδομένη διεύθυνση) είναι ίση με τη μάζα του φορέα.

Επισημαίνεται ότι, απούσια απαραμορφωτων διαφραγμάτων, η ιδιομορφική ανάλυση ενισχύει αναδεικνύει πλήθος τοπικών ιδιομορφών που σχετίζονται με ταλάντωση δευτερογενών στοιχείων (π.χ. ταλάντωση μεμονωμένου πατόξιλου ή υπέρθυρου) με μεγάλη ιδιοτερίδο και ελάχιστη ενεργοποιούμενη μάζα. Σε τέτοια περίπτωση ο εντοπισμός της θεμελιώδους μεταφορικής ιδιοτερίδου μέσα από το πλήθος εκατοντάδων ιδιομορφών που προκύπτουν από ανάλυση του προσωμοιώματος πεπερασμένων στοιχείων καθίσταται δυσχερής, ενώ η ενεργοποίηση του 75% της συνολικής μάζας απαιτεί τη συμπεριληψη δεκάδων ή και εκατοντάδων ιδιομορφών με συνέπεια την υπερεκτίμηση των μεγεθών σχεδιασμού.

Σε τέτοια περίπτωση συνιστάται η ιδιομορφική δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας και όχι ιδιομορφική φασματική ανάλυση (κατά την § 5.6.3.3 του ΚΑΝΕΠΕ).

Για την εφαρμογή της μεθόδου θα λαμβάνεται υπόψη η απόκριση όλων των ιδιομορφών ταλάντωσης που συμβάλλουν σημαντικά στη συνολική απόκριση.  
Οι απατήσεις της ανωτέρω παραγράφου θεωρείται ότι μιανοποιούνται εάν μπορεί να αποδειχθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:  
i) το άθροισμα των δραστικών διοιμορφικών μαζών για τις διοιμορφές που λαμβάνονται υπόψη είναι τουλάχιστον το 75% της συνολικής μάζας του φορέα.  
ii) λαμβάνονται υπόψη όλες οι διοιμορφές με δρώσες διοιμορφικές μάζες μεγαλύτερες από το 5% της συνολικής μάζας.  
Όταν χρησιμοποιείται χωρικό προσσομοιωμα, ο παραπάνω συνθήκες πρέπει να ελέγχονται προς κάθε διεύθυνση.

### 5.5.1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ

Η ιδιομορφική δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας, εάν επλεγεί, θα γίνεται για τεχνητό επιταχυνογράφημα βάσης που θα είναι συμβατό με το φάσμα του σεισμού σχεδιασμού. Επισημαίνεται ότι δηως και η φασματική μέθοδος, η ιδιομορφική δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας προϋποθέτει ελαστικό προσομοίωμα.

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιείται για τον συνδυασμό των ιδιομορφών διαφοροποιείται αναλόγως του τύπου προσομοίωσης. Στην περίπτωση προσομοίωσης με «ισοδύναμα» πλάσια (δηλ. με χρήση ραβδών στοιχείων) γίνεται κατά την § 5.5.1.1, ενώ στην περίπτωση προσομοίωσης με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, ο συνδυασμός μπορεί να γίνεται κατά την § 5.5.1.1, αλλά συνιστάται να γίνεται κατά την § 5.5.1.2.

#### 5.5.1.1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΡΑΒΔΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι αποκρίσεις σε δύο ιδιομορφές, ταλάντωσης  $i$  και  $j$  (που περιλαμβάνουν και μεταφορικές και στρεπτικές ιδιομορφές), μπορεί να ληφθούν ως μη συσχετισμένες εφόσον οι περίοδοι τους  $T_i$  και  $T_j$  τικανοποιούν (με  $T_j \leq T_i$ ) την ακόλουθη συνθήκη:

$$T_j \leq 0,9 \cdot T_i \quad (5.7)$$

Όταν όλες οι σχετικές ιδιομορφικές αποκρίσεις μπορούν να θεωρηθούν αμοιβαία μη συσχετισμένες, η μέγιστη τιμή  $E_E$  ενάς εντατικού σεισμικού μεγέθους  $\zeta$  μετακίνησης μπορεί να ληφθεί ως:

$$E_E = \sqrt{\sum E_{Ei}^2} \quad (5.8)$$

όπου  $E_E$  είναι το σεισμικό μέγεθος που εξετάζεται (δύναμη, μετακίνηση, κλπ)  $E_{Ei}$  είναι η τιμή του διου σεισμικού μεγέθους λόγω της ιδιομορφής ταλάντωσης  $i$ .

Εδώ νοείται ιδιομορφική δυναμική ανάλυση ιστορικού της απόκρισης σε επιταχυνογράφημα βάσης είτε φυσικής καταγραφής είτε συμβατό με το φάσμα σχεδιασμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την § 5.6.3.3 του ΚΑΝΕΠΕ.

Εάν η Σχέση (5.7) δεν ικανοποιείται, θα υιοθετούνται ακριβέστερες μέθοδοι για τον συνδυασμό των ιδιομορφικών μεγίστων, όπως ο "Πλήρης Τετραγωνικός Συνδυασμός" ή μέθοδος C<sub>CC</sub>.

**5.5.1.2 ΣΥΝΔΥΣΜΟΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Για κάθε ιδιομορφή  $\Phi_j$  εκτιμάται η χρονοϊστορία της απόκρισής της,  $Y_j(t)$ .

Η χρονοϊστορία της απόκρισης ενός οποιουδήποτε σεισμικού μεγέθους,  $E_k(t)$ , στην  $j$ -στη ιδιομορφή, λαμβάνεται από το γινόμενο:

$$E_{k,j}(t) = E_{k,j,0} * Y_j(t) \quad (5.9)$$

Όπου,

$E_{k,j,0}$  είναι η τιμή του σεισμικού μεγέθους στην  $j$ -οστή ιδιομορφή.

Η μέγιστη τιμή  $E_{E,k}$  του υπό μελέτη σεισμικού μεγέθους μπορεί να ληφθεί ως:

$$E_{E,k} = \max_{\sigma(t)} \left[ \sum_{j=1}^n E_{k,j}(t) \right] \quad (5.10)$$

όπου

$E_{E,k}$  είναι το σεισμικό μέγεθος που εξετάζεται (δύναμη, μετακίνηση, κλπ.)

$E_{k,j}$  είναι η τιμή του  $j$ ου σεισμικού μεγέθους λόγω της ιδιομορφής ταλάντωσης  $j$ .

$n$  ο συνολικός αριθμός ιδιομορφών που συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση.

## 5.6 ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Συνιστάται να διασφαλίζεται τουλάχιστον «Ικανοποιητική» ΣΑΔ.

Για την διαιρόφωση του ανελαστικού προσδομοιώματος του κτηρίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες του διαθέσιμου λογισμικού. Μπορεί να χρησιμοποιούνται πεπερασμένα στοιχεία κελύφους ή όγκου με μη-γραμμικούς καταστατικούς ώρμους. Συγχρ. η ανελαστική ανάλυση γίνεται με την βοήθεια προσδομοιωμάτων ισοδύναμου πλαισίου (Βλ. § 5.3.3.3) όπου το ευπαραμόρφωτο τμήμα των επιμέρους στοιχείων (πεσσών και υπέρθυρων) προσδομοιώνονται ως υραμμικά μέλη κατά το Σχήμα Σ 5.5, η δε ανελαστική συμπεριφορά των περιγράφεται από καμπύλες αντιστασης σε όρους ροής-στροφής ή δύναμης-μετακίνησης. Μια άλλη μέθοδος για ανελαστική ανάλυση χρησιμοποιεί επίπεδα ελαστικά μακροστοιχεία (Βλ. § 5.3.3.2) όπου η ανελαστικότητα εκφράζεται στις σχέσεις δύναμης-παραμέρφωσης των ελατηριακών συγδέσμων που συνδέουν τα μακροστοιχεία μεταξύ τους.

Σε κτίρια με απαραμόρφωτα διαφράγματα, ο κόμβος ελέγχου είναι το κέντρο βάρους των πλακών στην ανώτερη στάθμη των τοίχων π.χ. τελευταία πλάκα.

Σε κτίρια με εύκαμπτα ή ευπαραμόρφωτα διαφράγματα, ο κόμβος ελέγχου είναι το σημείο στη στέψη των τοίχων του οποίου η μετακίνηση έχει χρησιμοποιηθεί για την αναψαγή του μεταφορικού σχήματος του κτηρίου,  $\Phi$  (δηλαδή, η συνάρτηση σχήματος έχει μοναδιαία τιμή στην θέση του κόμβου ελέγχου). Σημειώνεται ότι το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό του συντελεστή συμμετοχής  $f$  και του συντελεστή δρώσας μάζας,  $C_m$ . Σημειώνεται ότι αν υπάρχουν αετώματα ή ξύλινες προεξοχές (έρκερ), ο κόμβος ελέγχου δεν θα ανήκει στο αέτωμα ή στο έρκερ.

Εν γένει οι υδατορίδοι των κτηρίων είναι χαμηλότερες της  $T_C$  (τέλος του σταθερού κλάδου στο φάσμα ολικών επιταχύνσεων). Ως εκ τούτου, η θεώρηση πάκτωσης στη

Η σεισμική απαίτηση, προς σύγκριση με την διαθέσιμη ικανότητα, εκτιμάται σε όρους μετακίνησης στη στέψη (δηλ. την κορυφή) των φερόντων τοίχων, η οποία αντιστοχεύει στην μετακίνηση-στόχο για την υπό εξέταση σεισμική δράση.

Η στοχευόμενη μετακίνηση θα ορίζεται ως η σεισμική απαίτηση σε όρους μετακίνησης που προκύπτει από το ελαστικό φάσμα απόκρισης για ένα ισοδύναμο σύστημα μίας ελευθερίας κινήσεως. Η στοχευόμενη μετακίνηση προσδιορίζεται από το ελαστικό φάσμα ανάλυσης για την τυχόν ισοδύναμη απόσβεσης που επιλέγεται για τον τύπο του κτίσματος (§ 4.1.3).

Ο υπολογισμός της στοχευόμενης μετακίνησης του κόμβου ελέγχου γίνεται κατά την § 4.3.3.4.2.6 του ΕΚ 8-1, ή κατά την Σχέση (B.8) Παράρτημα Β του ίδιου.

Η μετατροπή του συνεχούς δομικού συστήματος σε ισοδύναμο σύστημα Μίας Ελευθερίας κινησης (ΣΜΕΚ) μπορεί να γίνει κατά τον ΕΚ 8-1 (Παράρτημα Β).

στάθμη θεμελίωσης είναι δυσμενέστερη ως προς τα μεγέθη των αναμενόμενων επιταχύνσεων (τα κτήρια από Φ.Τ. είναι εν γένει δύσκαμπτα) και άρα των συνεκπλημενών σεισμικών δυνάμεων, είναι άμως μη συντριπτική ως προς την εκτίμηση των σκοπούμενων μετατοπίσεων. Για αποφύγιο υποεκτίμασης στα μεγέθη των σκοπούμενων μετατοπίσεων, ενδείκνυται γενικώς ο μετατοπίσεις ελέγχου να μην λαμβάνονται μικρότερες των τιμών που αντιστοιχούν στην περίοδο  $T_c$ . Για την μετατροπή σε ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα χρησιμοποιούνται οι σχέσεις του Παραρτήματος Β του EK 8-1:

Η μάζα ισοδύναμου ΣΜΕΚ,  $m^*$  καθορίζεται ως εξής:

$$m^* = \sum_{i=1}^n m_i \Phi_i + \int_0^H m(x) \phi(x) dx \quad (\Sigma 5.5)$$

ο συντελεστής μετατροπής από πολυβάθμιο σε ΣΜΕΚ δίνεται από την σχέση:

$$\Gamma = \frac{m^*}{\sum_{i=1}^n m_i \Phi_i^2 + \int_0^H m(x) \phi(x)^2 dx} \quad (\Sigma 5.6)$$

Όπου:

$m_i$ : συγκεντρωμένη μάζα στην στάθμη του i-οστού ορόφου.

$m(x)$ : κατανεμημένη μάζα κτήριου ως συνάρτηση της απόστασης x από τη θεμελίωση.

$\Phi(x)$ : η θεμελιώδης μεταφορική ιδιομορφή του κτηρίου (ή προσέγγιση του χωρικού σχήματος της  $\Phi(x,y,z)$ ). Για τις ανάγκες της προστομίωσης σε ΣΜΕΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε καλώς τεκμηριωμένη συνάρτηση σχήματος

- εδώ αναφέρεται η προσέγγιση  $\Phi(x,y,z)$  κατά την μέθοδο που παρουσιάστηκε στην § 5.4 η οποία βασίζεται στην μέθοδο Rayleigh – βλ. Παράρτημα Β στον EK 8-1.

Η δύναμη  $F^*$  και η μετακίνηση  $d^*$  του ισοδύναμου ΣΜΕΚ υπολογίζονται ως εξής:

Η καμπύλη αντίστασης, που απεικονίζει την σχέση μεταξύ της τέμνουσας δύναμης  $F_b$ , και της μετακίνησης του κόμβου ελέγχου,  $d_b$ , καθορίζεται κατόπιν ανάλυσης του προστομίωματος της κατασκευής υπό κατανεμημένα οριζόντια φορτία τα οποία δρουν στην κατεύθυνση της σεισμικής διέγερσης σύμφωνα με την § 4.3.3.4.2 του EK 8-1. Κατά την διεξαγωγή της ανάλυσης για τον υπολογισμό της καμπύλης αντίστασης αυξάνεται σταδιακά η ένταση των φορτίων από το μηδέν μέχρι την τελική τιμή η οποία ισούται με τη σεισμική απαίτηση σχεδιασμού για το κτίριο (τέλινουσα βάσης σχεδιασμού) και πάντως εφόσον αναπτυχθεί μετακίνηση στον κόμβο ελέγχου τουλάχιστον 150% της μετακίνησης-στόχου.

$$F^* = \frac{F_b}{I} \quad (\Sigma 5.7)$$

$$d^* = \frac{d_n}{I} \quad (\Sigma 5.8)$$

όπου  $F_b$  και  $d_n$  είναι, αντίστοιχα, η τέμνουσα δύναμη βάσης και η μετακίνηση του κόμβου ελέγχου του Συστήματος Πολλών Ελευθερών Κινήσεως (ΣΠΕΚ).

Επειδή η μάζα στις συνυψητικές κατασκευές είναι κατανεμημένη χωρικά, ενδείκυνται τα οριζόντια φορτία να υπολογίζονται με την μορφή οριζόντιας πίεσης από το γινόμενο του ειδικού βάρους των τοίχων επί ένα ομοιόμορφο ποσοστό του σεισμικού συντελεστή ( $\lambda \cdot Se(T)/g$ , όπου  $0 \leq \lambda \leq 1.0$ ).

Σε συμπαγή δομικά συστήματα ενός ή δύο ορόφων (box-type building) μπορεί απλοποιητικά να λαμβάνεται ο συντελεστής  $\lambda = 1$ .

#### 5.7 ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΙΣΤΟΡΙΑΣ)

Δεδομένου ότι μία τέτοια ανάλυση σε μη πλασιωτές κατασκευές παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα δεν συνιστάται πλρά μόνον για εξαριθμικά σημαντικές μηχανειακές κατασκευές και εφόσον το επιλέξει ο μελετητής.

Για την εφαρμογή της μεθόδου ισχύουν οι προϋποθέσεις και κριτήρια που προβλέπει η § 5.8 του ΚΑΝΕΤΕ.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-Α

### ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

#### 5-Α.1 ΠΡΟΪΠΟΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Βλέπετε § 5.1.1, μόνον αν έχει αποφασισθεί ενίσχυση.

Επίσης βλ. ΕΚ 8-1.

Απλοποιημένες μέθοδοι ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον το κίτρινο πλήροι τις βιωτικές προϋποθέσεις γεωμετρίας «απλού κτιρίου» ως εξής:

α) Ο αριθμός των ορόφων (εκτός του υπογείου) να είναι μέχρι 2.

β) Η κάτοψη να είναι περίπου ορθογώνια.

γ) Ο λόγος του μήκους της μεγάλης πλευράς προς το μήκος της μικρής πλευράς, σε κάτοψη, είναι μικρότερος του 4.0.

δ) Η επιφάνεια της προβολής των εσοχών από το ορθογώνιο σχήμα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 15% της συνολικής επιφάνειας του δαπέδου πάνω από την υπό εξέταση στάθμη.

ε) Οι τοίχοι του κτιρίου θα πρέπει να είναι διατεταγμένοι σχεδόν συμμετρικά σε κάποιη σε δύο ορθογωνικές κατευθύνσεις.

στ) Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο παράλληλοι τοίχοι σε δύο ορθογωνικές κατευθύνσεις, με το μήκος του κάθε τοίχου να είναι μεγαλύτερο από το 30% του μήκους του κτιρίου στην κατεύθυνση του υπό εξέταση τοίχου.

ζ) Σε ό,τι αφορά τους τοίχους που βρίσκονται σε μία κατεύθυνση, η απόσταση μεταξύ των τοίχων αυτών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 75% του μήκους του κτιρίου στην άλλη κατεύθυνση.

η) Τουλάχιστον το 75% των κατακόρυφων φορτίων θα πρέπει να φέρεται από τους τοίχους.

θ) οι τοίχοι θα πρέπει να είναι συνεχείς από την κορυφή μέχρι τη βάση του κτιρίου.

ι) Η διαφορά στην μάζα,  $\Delta m$ , και στην οριζόντια διατομή τοίχων,  $\Delta A$ , κάθε ορόφου και των προστείμενων σε αυτόν ορόφων, θα πρέπει να περιορίζεται σε μία μέγιστη τιμή  $\Delta m_{max}$  και  $\Delta A_{max}$  αντιστοίχως, για αιμφότερες τις ορθογωνικές οριζόντιες κατεύθυνσεις.

ια) Οι τοίχοι σε μία κατεύθυνση θα πρέπει να είναι συγδεδεμένοι με τοίχους στην άλλη ορθογωνική κατεύθυνση ανά μέγιστη απόσταση 7.00 m.

#### 5.Α.1.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Για συστήματα φέροντας τοιχοποιίας με διαφράγματα από Ο.Σ., επιτρέπεται απλοποιημένος έλεγχος των κατακόρυφων στοιχείων, με κατανομή της τέμνουσας βάσης (σε κάθε διεύθυνση), ανάλογα προς το εμβαδόν των φερόντων τοίχων της διεύθυνσης αυτής που βρίσκονται μέσα στην θλιβόμενη περιοχή της κάτοψης.

Οι προτεινόμενες τιμές είναι  $\Delta m_{max} = 20\%$ ,  $\Delta A_{max} = 20\%$ , των αντιστοίχων τιμών  $m$  και  $A$ , του ορόφου αναφοράς, βλ. ΕΚ 8-1.

Υπάρχει ενδεχόμενο μέρος της διατομής των τοίχων στην κάτωψη της κρισίμου στάθμης να φέρουν εφελκυστικές ορθές τάσεις λόγω της ροπής ανατροπής που δημιουργεί η σεισμική δράση. Θεωρείται ότι το μέρος των τοίχων που δεν υπόκειται σε θλιπτική ορθή τάση (ουδέτερες ζώνες) δεν έχει αξιόπιστη διατητική ανοχή ώστε να παραλάβει μέρος της σεισμικής τέμνουσας και ως εκ τούτου εξαιρείται. Για τον προσδιορισμό της θλιβόμενης περιοχής μπορουν να χρησιμοποιηθούν τα αιτοελέσματα της αναλυτικής προσομοιωσης με πεπερασμένα στοιχεία. Ως προσέγγιση γίνεται θεώρηση επιπεδότητας της

Σε περιπτώσεις ευπαρακόρφωτων διαφραγμάτων, ο έλεγχος σε διάτμηση θα αφορά μόνο τα εμβαδά διατομής τοίχων διατεταγμένων

καμπόδεμης διατομής, όπου ως διατομή λαμβάνεται η κάτοψη του κτίσματος στην κρίσιμη στάθμη, και ως δρώντα μεγέθη λαμβάνονται το κατακόρυφο φορτίο  $N_{Ed}$  και η ροπή ανατροπής  $M_{Ed}$  που προκύπτουν από το σεισμικό συγιασμό (βλ. § 5.3.8 και Σχέση 5.2). Με αναφορά στο Σήμα Σ 5-A.1 και Σ 5.8(β) υπολογίζεται η διάσταση της θλιβόδενης περιοχής παράλληλα προς τη σεισμική δράση ως:

$$\chi_{\theta\lambda\beta} = \frac{\rho_x}{2} \cdot \left( 1 + \frac{N_{Ed}}{M_{Ed}} \cdot \frac{\alpha_w}{A_w} \right) \quad (\text{Σ 5-Α.1})$$

(βλ. ορισμούς όρων στην Σχέση 5.1).

παράλληλα προς το σεισμό που βρίσκονται μέσα στην θλιβόδενη περιοχή. Για τοίχους του έχουν ιδιοτή φ προς την διεύθυνση του σεισμού η συμμετοχή του εμβαδού της διαστομής τους που εμπίπτει εντός της θλιβόδενης περιοχής της κάτοψης λαμβάνεται κατόπιν πολλαπλασιασμού με το συγ(φ).

Σημ (συνηθέστερη) περίπτωση που προκύπτει σαφής ανεπάρκεια, ο έλεγχος μπορεί να περιορίζεται στο ισόγειο.

Επίσης απαιτείται και ο έλεγχος των τοίχων που διατάσσονται ορθογώνια προς την κατεύθυνση δράσης του σεισμού, έναντι εκτός επιτέρεδου κάμψης.

#### 5-A.1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΑΓΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Για την διαπίστωση της σεισμικής επάρκειας ή ανεπάρκειας του δομήματος συγκρίνονται τα μεγέθη που υπολογίζονται κατά την § 5-A.1.1 με τις αντοχές που εκτιμώνται κατά τα κεφ. 6 και 7.


Ο συντελεστής συμπεριφοράς  $R$  που προκύπτει από την σεισμική απαίτηση ορίζεται ως ο λόγος της τέμνουσας βάσης του κτηρίου, που υπολογίζεται από ελαστική φασματική ανάλυση, προς την συνολική διατμητική αντοχή των τοίχων στην κρίσιμη στάση ελέγχου.

#### 5-A.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΤΟΙΧΩΝ Φ.Τ.

- Στην ελαστική δυσκαμψία (επιπέδου) ενός τοίχου μπρεί να συνυπολογίζεται και η ελαστική δυσκαμψία του μονολιθικά συνδεδεμένου εγκάραστου τοίχου μέσω του συνεργαζόμενου πλάτους. Στην περίπτωση τοίχων με ύψος υπερδιπλάσιο του μήκους,

Σχ. Σ 5-Α.1: Κατανομή ορθών τάσεων λόγω υπερκείμενων φορτίων βαρύτητας και ροπής ανατροπής λόγω σεισμού.

Η σεισμική απαίτηση του κτηρίου υπολογίζεται, σε όρους μετακίνησης από τις Σχέσεις Σ.5.3 & Σ.5.4.



Τα σημεία Σ 5-Α.2 έως και Σ 5-Α.5 παρουσιάζουν τους συμβολισμούς που χρησιμοποιούνται στην Παράγραφο 5-Α.2 και στη Παράρτημα 5-B.

η επιρροή των διατμητικών παραμορφώσεων στην δισκαμψία μπορεί να αγνοείται.

2) Ένας εγκάρσιος τοίχος ή ένα τμήμα αυτού του τοίχου, μπορεί να θεωρηθεί ότι δρα ως συνεργαζόμενο πλάτος για έναν διατμητικό τοίχο, υπό τον όρον ότι η σύνδεση του διατμητικού τοίχου με τον εγκάρσιο είναι ικανή να αναλάβει την αντίστοιχη δρώσα τέμνουσα, καυτό τον όρον ότι ο εγκάρσιος τοίχος δεν θα υποστεί λυγχισμό εντός του θεωρούμενου συνεργαζόμενου τμήματος του


3) Το μήκος οποιουδήποτε εγκάρσιου τοίχου, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως συνεργαζόμενο (βλέπε Σχήματα Σ5 Α-4 και Σ5 Α-5), είναι το πάχος του εξεταζόμενου τοίχου αυξημένο εκατέρωθεν του ή μόνον κατά την μια παρελά του, κατά την μικρότερη από τις ακόλουθες τιμές:

- $h_{tot}/5$ , όπου  $h_{tot}$  είναι το συνολικό ύψος του διατμητικού τοίχου
- το ήμισυ της αποστάσεως διαδοχικών διατμητικών τοίχων  $\ell_s$ , όταν αυτοί συνδέονται με τον εγκάρσιο τοίχο
- η απόσταση μέχρι το άκρο του εγκάρσιου τοίχου
- το ήμισυ του καθαρού ύψους,  $h$
- έξι φορές το πάχος του διαταυρούμενου τοιχώματος,  $t$ .

4) Σε διασταύρουμενος τοίχους, τα ανοιγματα με διαστάσεις μικρότερες από  $h/4$  ή  $\ell_s/4$  μπορούν να αγνοούνται. Ανοιγματα με διαστάσεις μεγαλύτερες από  $h/4$  ή  $\ell_s/4$  θα πρέπει να θεωρούνται ως πέρατα του τοίχου.

Σχ. Σ 5-Α.2: Συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται στην Σ5-Α.2.3) και 4) για τον ορισμό των διαστάσεων των πεσσών σε μονόροφο.


5) Εάν τα πατώματα μπορούν να θεωρηθούν ως απαραμόρφωτα εντός του επιπέδου των, οι οριζόντες δυνάμεις μπορούν να κατανέμονται στους διατμητικούς τοίχους ανάλογα με τις δισκαμψίες τους.



6) Σημ περίπτωση ασύμμετρης διατάξεως των τοίχων σε κάτωψη ή όταν για οποιονδήποτε άλλο λόγο η οριζόντια δύναμη ασκείται έκκεντρα ως προς το κέντρο δυσκαμψίας του κτρίου με απαραμόρφωτα πατώματα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της συνακόλουθης στροφής του συστήματος επί των μεμονωμένων τοίχωμάτων (επιρροή στρέψεως).


7) Εάν τα πατώματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απαραμόρφωτα διαφράγματα (π.χ., προκατασκευασμένα στοχεία από σκυρόδεμα, τα οποία δεν είναι συγδεμένα μεταξύ τους), οι οριζόντιες δυνάμεις (που αφορούν τις μάζες των πατωμάτων και οι οποίες πρέπει να αναληφθούν από τους διατητικούς τοίχους) είναι οι δυνάμεις που τους μεταβιβάζονται από τα πατώματα με τα οποία είναι αμέσως συνδεδεμένα, εκτός έναν πραγματοποιείται καταλληλη ανάλυση που θα συνεκτιμά τις ημιάκαμπτες συνθέσεις.

8) Για κτίρια με μονολιθικά οριζόντια διαφράγματα κατά τον υπολογισμό του κατάλληλου φορτίου σχεδιασμού το οποίο συμβάλλει στην αντίσταση έναντι τέμνουσας, το κατακόρυφο φορτίο το οποίο ασκείται σε αφιλέρευτες πλάκες μπορεί να κατανεμηθεί εξισού στους τοίχους στοιχίους εδράζεται η πλάκα. Στην περίπτωση τετραερίστων πλακών η κατανομή των φορτίων στις εδράσεις των πλακών γίνεται με τον επιψερισμό τους μέσω των επιφανειών επιρροής. Στην περίπτωση διέρευστων πλακών ορόφου ή στέγης, για τον υπολογισμό του κατακόρυφου φορτίου το οποίο ασκείται στους τοίχους του κατώτερου ορόφου που δεν φορτίζονται αμέσως, μπορεί να ληφθεί υπόψη ο επιψερισμός του φορτίου κατά  $45^{\circ}$  στις επιφάνειες επιρροής.




Σχ. Σ5-Α.3: Συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται στο Παράρτημα 5-Α.2.3) και 4) για τον ορισμό των διαστάσεων πεσσών σε διώροφο.

9) Η κατανομή των διατυπωτικών τάσεων κατά μήκος του θλιβόμενου τμήματος ενός τοίχου μπορεί να θεωρείται ομοιόμορφη.



Σχ. Σ 5-Α.4: Συνεργαζόμενα πλάτα διατυπωτικών τάξιων σε περίπτωση μονολιθικής σύνδεσης από ΕΚ 6-1-1.



Σχ. Σ 5-Α.5: Το άνοιγμα έχει διαστάσεις μικρότερες από  $h/4$  ή  $\ell_s/4$  και έτσι συμπερλαμβάνεται στο συνεργαζόμενο πλάτος.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-Β

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΤΟΪΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΕΥΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

Για κτίρια με ευπαραμόρφωτα διαφράγματα αγνοείται η συμβολή των διασφραγμάτων, το δε ελεύθερο ύψος των τοίχων εκτείνεται από την στάθμη της δεμελίωσης μέχρι τη στέψη των τοίχων, εξαφρουμένων τυχόν αετωμάτων.

Η σεισμική τέμνουσα κατανέμεται στους τοίχους που βρίσκονται παράλληλα προς την εξεταζόμενη διεύθυνση της σεισμικής δράσης. Τοίχοι που βρίσκονται υπό κλίση προς τον άξονα της σεισμικής δράσης λαμβάνονται υπόψη κατά την § 5-Α.1.1. Για τον υπολογισμό της διατμητικής τάσης που προκαλεί στους πεσσούς η σεισμική τέμνουσα, θα λαμβάνεται ως ενεργό εμβαδόν μόνο το τμήμα που βρίσκεται μέσα στην θλιβόμενη περιοχή όπως ορίσθηκε στην § 5-Α.1.1. Η κατανομή των τάσεων μέσα στην ενεργό περιοχή κάθε πεσσού μπορεί να θεωρηθεί ομοιόμορφη.


Οι εγκάρσιοι τοίχοι ελέγχονται σε εκτός επιτέδου κάμψη υπό ομοιόμορφα κατανεμημένο ορίζοντο φορτίο  $w_{Ed}$ :

$$w_{Ed} = S_e(T_C) \times B \cdot C_m / g \quad (5.1\alpha)$$

όπου,

$S_e(T_C)$ : η φασματική επιτάχυνση (από την § 3.2.2.2 του ΕΚ 8-1),  
 $B$ : το ίδιο βάρος ανά μονάδα επιφάνειας του τοίχου ( $\text{σε } \text{kN/m}^2$ ).

Το  $B$  υπολογίζεται ως το γινόμενο του ειδικού βάρους της τοχοποίας (σε  $\text{kN/m}^3$ ) επί το πάχος του τοίχου,  $t$  (σε m).



**Σχ. Σ 5-Β.1:** Δυνάμεις που ασκούνται στον εγκάρσιο τοίχο. Οι πιέσεις αφορούν τις αδρανειακές δυνάμεις που αναπτύσσονται στον τοίχο από την επιτάχυνση που ασκείται στην κατανευμένη μάζα του. Το σημειακό φορτίο αφορά την δυνάμη που μεταφέρει η εμπιγγένη δοκός του πατώματος (τραβέρσα) που μεταφέρει τις μεταφορικές αδρανειακές δυνάμεις των πατώματων που επιμερίζονται στην διάκο.

Ο συντελεστής δρώσας μάζας,  $C_m$ , ορίζεται στην § 5.4.4.

Για τον έλεγχο σε εκτός επιτέλεδου κάμψη των εγκάρσιων τοίχων θα συνεκπιμώνται καλ οι τυχόν αδρανειακές δυνάμεις που μεταφέρονται από τα πατώματα στους τοίχους μέσω δοκών εμπιγγένων σ-ους εν λόγω τοίχους (Σχ. Σ 5-Β.1). Ο δυνάμεις αυτές ασκούνται κάθετα προς τον τοίχο στην στάθμη του πατώματος και το μέγεθός τους είναι

$$F_{ed} = S_e(T_c) \cdot C_m \cdot M_{dia}$$

(5B.1β)

όπου  $M_{dia}$  είναι η επιμεριζόμενη μάζα του οριζόντιου διαφράγματος που σημειώνεται από τον υπό μελέτη τοίχο.

Η επίλυση των εγκάρσιων τοίχων έναντι του εγκάρσιου φορτίου  $w_{Ed}$  και  $F_{ed}$  μπορεί να γίνεται με την μέθοδο των λαρίδων (Σχ. Σ 5-Β.2). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλες μεθόδοι προερχόμενες από την θεωρία πλακών, διπλή θεωρία των γραμμών διαρροής, είτε σύμφωνα με τους πίνακες του EK 6-1-1, Παράρτημα 5-Γ, εφόσον τα τυχόν ανοίγματα έχουν επιφέρει μικρότερη από 10% της επιφάνειας της όψης και το συνολικό μήκος των ανοιγμάτων, σε κάθε στάθμη, δεν υπερβαίνει το 25% της αντιστοιχης διάστασης του τοίχου (Σχ. Σ 5-Β.3).

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται οι τιμές των πινάκων του EK 6-1-1, οι ροπές θα αξιάνονται κατόπιν διάρρεσης πρι τιμής:

- με τον λόγο του συνολικού μήκους των πεσδών  $\Sigma l_p$ : προς το συνολικό μήκος του τοίχου, αν η διεύθυνση του διανύσματος της καμπτικής ροπής είναι παράλληλη στο μήκος, ή

- με τον λόγο του συνολικού ύψους των πεσδών  $\Sigma h$  στην τομή ελέγχου προς το συνολικό ύψος  $H$  του τοίχου, αν η

διεύθυνση του διανύσματος της καμπυλής ροπής είναι παράλληλη στο ύψος.

Εάν η αντοχή των εγκάραιων τοίχων σε εκτός επιπέδου κάμψη επαρκεί για την ανάληψη μικρότερου φορτίου  $w_u < w_{Ed}$ , τότε η φέρουσα ικανότητα του διομήματος δεν μπορεί να ληφθεί μεγαλύτερη από το γνωμένο της σεισμικής τέλμουσσας βάσης του κτιρίου πολλαπλασιασμένης με τον λόγο  $w_u/w_{Ed}$ .


Κατά τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών σε τοίχους υποβαλλόμενους είτε σε ενός, είτε σε εκτός επιπέδου οριζόντια φορτία, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

i) Η επιρροή των στρώσεων στεγάνωσης ή άλλων «ασυνεχειών».

ii) Οι συνθήκες στήριξης και συνέχειας στις εδράσεις

- Οι αριθμοί διαστολής θα πρέπει να θεωρούνται ως πέρατα, μέσω των οποίων δεν είναι δυνατή η μεταφορά τέμνουσσας καυροπής.
- Η αντίδραση κατά μήκος μιας στήριξης ενός τοίχου, η οποία προκαλείται από το φορτίο σχεδιασμού, μπορεί εν γένει να θεωρείται οριομέτριως κατανευημένη, όταν μελετώνται τα μέσα στηρίξεως. Δέσμευση των στηρίξεων μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνδέσμων, μέσω στηθαίου από τοχοποιία, ή μέσω πατωμάτων και στεγών.

- Μια στήριξη μπορεί να θεωρείται συνεχής όταν τοίχοι φορτίζονται εκτός του επιπέδου τους συγδέονται με άλλους τοίχους φορτίζομενους κατακορύφως, ή όταν εδράζονται σε αυτούς πλάκες Ο.Σ.



Σχ. Σ 5-Β.2: Η μέθοδος των λωρίδων για την κατανομή των φορτίων και την εύρεση των ροπών.

Η πρακτική σημασία αυτού του αποτελέσματος είναι ότι η επιτάχυνση σχεδιασμού που θα οδηγήσει το κτίριο στην στάθμη επιτελεστικότητας Γ, (δηλαδή η μέγιστη

«ανεκτή επιτάχυνση), υπολογίζεται από την τιμή του φάσματος απόκρισης  $S_e(T)$ , μειωμένη σύμφωνα με την σχέση:

$$S_e^{fail} = S_e(T) \cdot v_{Ed} / w_{Ed} \quad (\Sigma 5-B.1)$$

όπου


$S_e^{fail}$ : η μέγιστη «ανεκτή» επιτάχυνση

$S_e(T)$ : η φασματική επιτάχυνη από το ελαστικό φάσμα απόκρισης

$w_{Ed}$ : το σεισμικό φορτίο στην αστοχία του τοίχου

$w_{Ed}$ : το σεισμικό φορτίο που αντιστοιχεί στην  $S_e(T)$  ( $\Sigma$ έσο  $5B.1\alpha$ )

Όταν ο τοίχος εδράζεται κατά μήκος τριών ή τεσσάρων πλευρών, ο υπολογισμός της δρώσας ροπής έναντι εκτός επιπέδου κάμψης,  $M_{Edi}$ , μπορεί να γίνεται κατά τον ΕΚ 6-1-1 ως εξής:



$\Sigma$  5-B.3: Τιμές του συντελεστή ροπών,  $\alpha_2$  μπορούν να ληφθούν από το Παράρτημα E του ΕΚ 6-1-1 ως μονάς τοίχους με πάχος μικρότερο ή ίσο των 250mm.

i) όταν το επιπεδο αστοχίας είναι παράλληλο στους οριζόντιους αριμούς,

$$M_{Ed1} = \mu \cdot \alpha_2 \cdot w_{Ed} \cdot l^2 \quad \text{ανά μονάδα μήκους του τοίχου}$$

ή

ii) όταν το επιπεδο αστοχίας είναι κάθετο προς τους οριζόντιους αριμούς,

$$M_{Ed2} = \alpha_2 \cdot w_{Ed} \cdot l^2 \quad \text{ανά μονάδα ύψους του τοίχου}$$

όπου:

$\alpha_2$ : συντελεστής ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον λόγο «μ», τον βαθμό ενδοσυμόρτητας κατά μήκος των πλευρών του τοίχου, καθώς και τον λόγο του ύψους προς το μήκος των τοίχων.

[], το μεταξύ στηρίζεων καμπτόμενο μήκος του τοίχου  $w_{Ed}$  το εγκάρσιο φορτίο σχεδιασμού ανά μονάδα επιφανείας

- $\mu$ : ο λόγος μεταξύ των καμπυλικών αντοχών σχεδιασμού της τουχοποίας κατά δύο κύριες διευθύνσεις,  $f_{x,1} / f_{x,2}$ , (βλέπε § 3.6.3 του ΕΚ 6-1-1), ή  $f_{x,1,app}/f_{x,2}$ , (βλέπε § 6.3.1(4) του ΕΚ 6-1-1), ή  $f_{x,1}/f_{x,2,app}$ , (βλέπε § 6.6.2(9) του ΕΚ 6-1-1).
- Όταν ο τοίχος σημαίζεται μόνον κατά μήκος της στέψης και της βάσης του, η ασκούμενη ροτή μπορεί να υπολογίζεται δια των συνήθων μεθόδων, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη συνέχεια στη σηρίζεις.
  - Όταν οι εγκάρσιοι τοίχοι έχουν ακανόνιστο σχήμα ή ανοίγματα σημαντικού μεγέθους (μεγαλύτερα από το 15% του εμβαδού του τοίχου), θα πρέπει να εφαρμόζεται αναγνωρισμένη μεθόδος ανάλυσης, η οποία να επιτρέπει τον υπολογισμό των ροπών κάμψεως ποχιών πλακών (π.χ. η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων ή των γραμμών διαρροής) και λαμβάνει υπόψη την ανισοτροπία της τοχοποίας όταν απαιτείται.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

### ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

#### 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τοιχοποίia ως υλικό νοείται ως αποτελούμενη (i) από λιθοσάματα, (ii) από δοιμικά κονίαμα κατά τους αρμούς, και (iii) από τυχόν διαζώματα, δηλαδή ραβδόμορφα στοιχεία [συνήθως ξύλινα (ξυλοδεστές)], σπανιότερα μεταλλικά καθώς και από οπλισμένο σκυρόδεμα στις νεώτερες κατασκευές] εντός του σώματος της τοιχοποίiaς κατά την διεύθυνση του μήκους των τοίχων.

Διαζώματα, περισφίγεις, μανδύες, κ.λπ. Θεωρούνται δτι ανήκουν στο δομητικό σύστημα, εξαιτίας του οποίου ενδέχεται να μεταβάλλονται τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποίiaς ως υλικού.

Το κεφάλαιο αυτό του Κανονισμού περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για την μηχανική συμπεριφορά δομημάτων από τοχοποίia, πριν ή μετά από την επισκευή/ενίσχυσή τους.

Η συμπεριφορά αυτή εκφράζεται σε όρους «αντιστάσεων σε όρους δυνάμεων» ή σε όρους «παραμορφωσιακής τανόντητας».

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν κρίσιμες καταστάσεις

- συμπεριφοράς τοχοποίiaς ως υλικού, καθεστήν, και
- συμπεριφοράς επιμέρους δομικών στοιχείων από τοιχοποίia, εντεταγμένων μέσα σε ένα ευρύτερο δομητικό σύστημα, δημια περιγράφονται πιο κάτω.

### 6.1.1 ΚΡΙΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΩΣ ΥΛΙΚΟΥ


Στην παρούσα παράγραφο, τα μεγέθη συμπεριφοράς τοιχοποιίας απλώς περιγράφονται εννοιολογικώς. Συνιστώνενται τρόποι υπολογισμού ή εκτίμησής τους περιλαμβάνονταν σε επόμενης παραγράφους αυτού του κεφαλαίου.

Ανάλογα κρίσιμα μεγέθη συμπεριφοράς παρατηρούνται και στην τοιχοποιία ως μέλους συστήματος (§ 6.1.2).

#### 6.1.1.1 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

(α) Αντοχή τοιχοποιίας σε θλίψη:


- (i) κατά την κατακόρυφη διεύθυνση,  $f_{wc,v}$  [Σχ. Σ 6.1(α)]
- (ii) κατά την οριζόντια διεύθυνση,  $f_{wc,h}$  [Σχ. Σ 6.1(β)] (περιλαμβάνεται και η αντοχή σε ωική θλίψη,  $f_{wc,l}$ , από αγκύρωση έλκυσης), και



Σχ. Σ 6.1: Τοιχοποιία υπό κατακόρυφη ή οριζόντια θλίψη.

Η διεύθυνση του στερεού των τάσεων (ετερόσημη διαδονική ένταση εντός του επιπέδου του τοιχώματος) συνεπάγεται την γνωστή λείωση της φέρουσας υκανότητας της τοιχοποιίας έναντι θλίψεων κατά την κατακόρυφη.

- (iii) κατά λοξή διεύθυνση,  $f_{wc\theta}$ , (με σύγχρονη παρουσία εγκάρσιων εφελκυστικών τάσεων, βλ. Σχ. Σ 6.2).




Σχ. Σ 6.2: Τοιχοποία υπό λοξή θλίψη.


Οι αντίστοιχοι μηχανισμοί αστοχίως είναι διαφορετικοί και, επομένως, η εισαγωγή μιας ενιαίας «αντοχής της τοιχοποίας σε εφελκυσμό» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική συμπεριφορά του υλικού.

(β) Αντοχή τοιχοποίας σε εφελκυσμό

- (i) κατά την κατακόρυφη διεύθυνση,  $f_{wt,y}$ , [Σχ. Σ 6.3(α)]  
(ii) κατά την οριζόντια διεύθυνση,  $f_{wt,h}$  (εντός του επιπέδου τοιχώματος, βλ. Σχ. Σ 6.3(β) ή  $f'_{wt,h}$  [κατά την δυνητική αποσυνδεση εγκάρσιων τοιχωμάτων, βλ. Σχ. Σ 6.3(γ)], και




Σχ. Σ 6.3: Αστοχία τοιχοποίας υπό κατακόρυφο εφελκυσμό, υπό οριζόντιο εφελκυσμό, στην σύνδεση τοίχων υπό γωνία.



Σχ. Σ 6.4: Μηχανισμός αυτοχίας τεχνοπούλας υπό λοξό εφελκυστρό.

Στην περίπτωση της αριγολθιδοδομής, οι ως άνω σημειώμενοι μηχανισμοί αυτοχίας είναι ασφαλέστεροι και περιπλοκότεροι.


(v) Ανιοχή τουχοποιίας οι διάταυτοι.  
 (i) Διολίσθηση κατά μήκος περίπου οριζόντιας στρώσης λιθοσωμάτων,  
 (ii) Εφελκυστική λοξή ρηγμάτωση σε τοιχωματικό στοιχείο υπό επερόσημη επίπεδη έναση [βλ. § 6.1.1α(iii)], παρουσία τέμνουσας,  
 (iii) Ολίσθηση κατά μήκος ταίματος της κατακόρυφης επιφάνειας αύνδεσης εγκάρσιων τοίχων [Σχ. Σ 6.5].



Σχ. Σ 6.5: Αστοχία σημειώσεων σύνδεσης τοίχων.

Πρόκειται για την αντίσταση αγκύρωσης οπλισμών ή για την αντίσταση ολίσθησης στην διεπιφάνεια τοχοποίας και μανδύα από διάφορα υλικά.

### 6.1.1.2 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ



Σχ. Σ 6.6: Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων τοχοποίας υπό θλίψη (σχηματικό).

Παρά ταύτικα, υπάρχει μια εξάρεση απ' αυτόν τον κανόνα, καθόσον αφορά την παραμένουσα εφελκυστική αυτοχή η οποία οφείλεται σε λειτουργία τριβής [Πρβλ. § 6.1.1.1ε(iii)].

Πρόκειται για την οιονεί ελαστική γωνιακή παραμόρφωση του σώματος της τοχοποίας, πάνω ή κάτω από τον κρισμό αριμό, την στιγμή της έναρξης της διολίσθησης.

Γι' αυτήν την μορφή, δεν υπάρχει σαφής τυρή γωνιακής παραμόρφωσης αυτοχίας, επειδή η αντίσταση τριβής μετά την διολίσθηση παραμένει

(iv) Αντοχή συνάφειας τοχοποίας με πρόσθετα υλικά.

(α) Σε μονοαξονική θλίψη: Παραμόρφωση  $\varepsilon_{w,c,u}$  που αντιστοιχεί στην αυτοχή  $f_{wc}$  και παραμόρφωση  $\varepsilon_{w,c,f}$  που αντιστοιχεί σε σταθμη τάσεως  $0.8f_{wc}$  στον φθιτό κλάδο της μονοτονικής φόρτισης (βλ. Σχ. Σ 6.6).

(β) Σε επίπεδη επερόσημη ένταση: Παραμόρφωση  $\varepsilon'_{w,c,u}$  που αντιστοιχεί στην αυτοχή  $f_{wc,\theta}$  [§ 6.1.1.1.α(iii)].


(γ) Η παραμορφωσιακή ικανότητα που αντιστοιχεί στην εφελκυστική αυτοχή θεωρείται πρακτικώς μηδενική.

(δ) Σε κυρίως διατυπική ένταση

(i) Γωνιακή παραμόρφωση μέχρι την διολίσθηση κατά «στρώση» παράλληλη προς την ασκούμενη τέμνουσα [§ 6.1.1.1.γ(i)].

πρακτικώς σταθερή γα μεγαλύτερες τιμές επιβαλλόμενης παραμόρφωσης.

- (ii) Γωνιακή παραμόρφωση σε τοχωματικό στοιχείο (βλ. Σχ. Σ 6.7) υπό επερόσημη επίπεδη ένταση [§ 6.1.1.γ(iii)]:
- την στιγμή της ρηγμάτωσης,  $\gamma_{w,cr}$
  - μετά την εμφάνιση λοξών ρωγμών δεδομένου αποδεκτού βαθμού βλάβης,  $\gamma_{w,u}$ .




Σχ. Σ 6.7: Διέγραμμα τάσεων-γωνιακών παραμορφώσεων τοχοποιίας (τοχηματικό).

Ο βαθμός βλάβης είναι δυνατόν να εκφράζεται ως συνολικό άθροισμα μεγίστων σημειωμάτων των λοξών ρωγμών. Παρατηρείται, επομένως, ότι η τιμή  $\gamma_{w,u}$  εξαρτάται από την κλίμακα του θεωρούμενου στοιχείου τοχοποιίας.

### 6.1.1.3 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΧΟΠΟΙΙΑΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ


Υπό σεισμικές συνθήκες, κρίσιμες περιοχές δομικών στοιχείων από τοχοποιία βρίσκονται συχνά σε εντατική κατάσταση ανακυκλίζομενης θλίψης και εφελκυσμού (Σχ. Σ 6.8), όπως στην περίπτωση των άκρων επιβολή παραμορφώσεων.

τοιχώματος υπό κάμψη εντός του επιπέδου του, ή της μεσαίας περιοχής διατεμνόμενου τοιχώματος (εναλλαγή λοξού θλιπτήρα/ελκυστήρα).



Σχ. Σ 6.8: Διάγραμμα τάσεων παραμορφώσεων τοιχοποίας υπό επερόσημη ένασωη-θλίψη/εφελκυσμός (οχηματικό).

Λόγω της σχετικώς μικρής τιμής εφελκυστικής αντοχής της τοιχοποίας, επιτρέπεται συνήθως να θεωρείται η κατάσταση επαναλαμβανόμενης θλιπτικής τάσης, ενώ στον σχεδ. ασμό λαμβάνεται υπ' όψη η εξασθένηση απόκροσης  $\Delta f_{wc}$  μετά τον δεύτερο κύκλο, καθώς και η συνακόλουθη μικρή αύξηση  $\Delta \varepsilon_{wc,u}$  της κορυφαίας παραμορφωσικότητας (Σχ. Σ 6.9).



Σχ. Σ 6.9: Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων τοιχοποίας υπό επαναλαμβανόμενη θλίψη (σχηματικό).

### 6.1.2 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΟΜΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η μεταβολή των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας στο πλαίσιο ενός δομητικού συστήματος αφορά κυρίως την οριακή παραμορφωσιακή της ικανότητα, μπορεί δε να οφελεται σε μιαν ή περισσότερες απ' τις ακόλουθες αιτίες:

- Εντός επιπέδου περιστριγή, κυρίως όταν τα οριζόντια διαζώματα συνδέονται με ισχυρές (κατακόρυφες) παραστάδες ανοιγμάτων.
- Ανακονομή της έντασης και αντίστοιχη δυνατότητα πλάστικης συμπεριφοράς κρίσματων περιοχών τοιχοποιίας.
- Δυνατότητα λειτουργίας λεξών θλυπτήρων μικρότερου μήκους, οι οποίοι απολήγουν στα περιθυρώματα.
- Αύξηση θλιβόμενου πλέγματος στο κάτω άκρον στοιχείου τοιχοποιίας, μέσω ουνεργαζόμενου ιλάτους εγκάριου τοίχου.
- Τριαξονική θλυπτική λειτουργία (αύξηση αντοχής και κρίσματος παραμόρφωσης)

Ενα δομητικό σύστημα συνίσταται από τοιχοποιία (άσπρη ή με οριζόντια διαζώματα), διατεταγμένη μέσα σε ένα σύνολο το οποίο επηρεάζει την συμπεριφορά της τοιχοποιίας, μεταβάλλοντας εν μέρει τα μηχανικά χαρακτηριστικά της ως αιλικού.

Το δομητικό σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει:


- διαζώματα (από διάφορα υλικά) συνδεδεμένα μεταξύ τους κατά την συνάντηση εγκάριων τοίχων.
- διαφράγματα (ή και στέγες με δυνατότητα διαφραγματικής λειτουργίας).
- ανοιγμάτα ενισχυμένα με πλαισίωμα από διάφορα υλικά (περλαμβανομένων και λαξευτών λ.θραυσμάτων).
- συνδέσεις εγκάριων τοίχων, έναντι αιοκάλλιθης και έναντι διαταρτητικής απόσχισης.
- μεταλλικές περισφίγεις πεσσών, καθώς και κάθε τυχόν άλλο στοιχείο δομητικής επέμβασης (επισκευής ή ενίσχυσης), όπως εκ των υστέρων προστιθέτενα στοιχεία σαν αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω, μανδύες, ελκυσθήρες, θλυπτήρες, κ.λπ.

#### 6.1.2.1 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Η διάκριση αυτή μπορεί να διευκλανύει και την χρήση μεθόδων ανάλυσης διαφορετικών απ' τα πεπερασμένα στοιχεία (όπως, ισοδύναμο πλάισιο, θλυπτήρες-ελκυστήρες), καθώς κα. τον συνακόλουθο έλεγχο της ανίσωσης ασφαλείας. Επειδή, όμως, μια τέτοια διάκριση σε «ΕΔΟΣΤ» είναι πολύ αδρομερή, το σχετικό αποτέλεσμα οφείλει να αναγνωρίζει τον υψηλό

προκευόντος να διευκολυνθεί η εκάμηνη σημαντική των πιο πάνω μεταβολών στα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας, είναι σκόπιμη η (κατ' αδρομερή, έστω προσέγγιση) διάκριση επικέρους δομικών στοιχείων τοιχοποιίας («ΕΔΟΣΤ») τα οποία συμμετέχουν σε ένα δομητικό σύστημα.

βαθμό αβεβαιότητας που το συνοδεύει, εκπεφρασμένον αριθμητικώς μέσω αντίστοιχων συντελεστών αξεβαιάστητας « $\gamma_{\text{Ed}}$ » και « $\gamma_{\text{Rd}}$ ».




Σχ. Σ 6.10: Ορισμός επί μέρους δομικού στοιχείου εντός πετάσματος.

Έτσι, ενδεικτικώς, είναι δυνατή η ακόλουθη διάκριση:

- (α) Μεγάλου λόγου διάτμησης κατακόρυφα στοιχεία με αμφίβολη σύνδεση εγκάρσιου τοίχου (Σχ. Σ 6.10). Τέτοια στοιχεία («πεσσοί») συμπεριφέρονται ως υποστυλώματα με αξονική και διατυπική ένταση.


(β) Μέσου λόγου διάτμησης κατακόρυφα στοιχεία (Σχ. Σ 6.11):

- Με βάση απολήγουσα σε σύνδεση με εγκάρσιο τοίχο (με υπεργεγόμενο σε θλίψη πλάτος  $b_{ml}$ ) ή σε ουνέχιον της τοχοποίας σε ένα λιγότερο φρεστασμένο στοιχείο που προσφέρει συνεργαζόμενο σε θλίψη πλάτος  $b_{ml}$ .
- Με κοριμό του οποίου είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη εκείνη η οριακή διατμητική παραμόρφωση μετά από διαγώνια ρηγμάτωση η οποία θα δινει τα δυσμενέστερα αποτελέσματα.




Σχ. Σ 6.11: Ορισμός συνεργαζόμενου μήκους εγκάρσιου προς τον εξεταζόμενο τοίχου.

(γ) Μικρού λόγου διατητης δίσκοι, σε δάφνορες θέσεις, των οποίων τα μηχανικά χαρακτηριστικά προσσομοιώνονται με την συμπεριφορά διαγώνιας θλίψης επίπεδων δίσκων τοιχοποιίας με λόγο διάτημησης κοντά στην μονάδα (Σχ. Σ 6.12).



Σχ. Σ 6.12: Υπέρθυροι δίσκοι μικρού λόγου διατημήσεως.

(δ) Σχετικώς στερβοί τοίχοι μεγάλου μήκους (Σχ. Σ 6.13): Επειδή η λοξή ρηγμάτωση εμφανίζεται πρακτικώς μόνον υπό γωνίες 35° έως 60° ως προς την κατακόρυφο, αναμένεται ότι ένας τοίχος μεγάλου μήκους θα παρουσιάσει περισσούτερες της μιας λοξές ρωγμές, δημιουργώντας έτους ισάριθμα επιμέρους τοιχοστοιχία. Η λοξή διατητική συμπεριφορά τέτοιων τοίχων μεγάλου μήκους, οφείλεται να ελεγχθεί γ' αυτήν την μορφή πολλαπλής αστοχίας.



Σχ. Σ 6.13: Σχηματική μορφολογία ρηγματώσεως τοίχου μεγάλου μήκους.

Οπαν δεν διατίθενται ακριβέστερες δεδομένα, το πλήθος «η» αυτών των επιμέρους τοιχοστοιχίων επιπρέπει να εκτιμάται μέσω της έκφρασης:

$$\left\lceil \frac{3 l_w}{4 h_w}_{max.int} \right\rceil \leq n \leq \left\lceil \frac{3 l_w}{2 h_w}_{min.int} \right\rceil$$

Όπου  $max.int$ . σημαίνει «πλησιέστερος μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός», και  $min.int$ . σημαίνει «πλησιέστερος μικρότερος ακέραιος αριθμός», έτσι ώστε να προκύπτει η δυσμενέστερη λύση.


## 6.2 Η ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ

Αυτή η παράγραφος αναφέρεται σε τοιχοποιία η οποία συντίθεται αποκλειστικώς από λιθοσώματα και κονίαμα.

### 6.2.1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΑΠΟ ΘΛΙΨΗ

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα μηχανικά χαρακτηριστικά του κονιάματος δομιγορεως είναι πολύ χαμηλότερα από εκείνα ων λιθοσωμάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι αμοπλινθοδομές, στις οποίες τα μηχανικά χαρακτηριστικά όλων των υλικών είναι συγκρίσιμα.

Η μορφολογία ρηγματώσεων μιας τοιχοποίιας υποβαλλόμενης σε θλιπτικά φορία εξαρτάται από τα μηχανικά χαρακτηριστικά των συνιστώντων υλικών, καθώς και από τον τρόπο δομήσεως της τοιχοποίιας, τόσο κατά τις όψεις της, όσο και κατά το πάχος της, δύο περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους:



Σχ. Σ 6.14: Μονόστρωτες τοιχοποιίες.

(a) Μονόστρωτη τοιχοποία (Σχ. Σ 6.14): Η αστοχία εκδηλώνεται με περίπου κατακόρυφες ρυγμές στις όψεις της τοιχοποίιας, οι οποίες διαπερνούν τους αρμούς του κονιάματος, ή και τα λιθοσώματα.

Σ' αυτήν την περίπτωση, η τοιχοποιία εμφανίζει μεταμένη αναστροφία και η αστοχία της εκδηλώνεται υπό μορφή παρόμοια με εκείνη του σκυροδέματος χαμηλής αντοχής.

Εξαρτεση αποτελούν οι αμοτλινθοδομές, στις οποίες η αστοχία ενδέχεται να εκδηλωθεί με την εμφάνιση δισταγώνων ρωγμών από θιβψή.


(β) Δίστρωτη τοιχοποιία: Η αστοχία εκδηλώνεται κατά τις δύψεις της τοιχοποιίας δύναται και στην περίπτωση (α). Επί πλέον, εμφανίζεται κατακόρυφη ρωγμή εντός του πάχους της τοιχοποιίας, κατά μήκος του ενδιάμεσου κονιάματος.

Όταν η δίστρωτη τοιχοποιία διαθέτει πυκνά διάτονα λιθοσώματα που συνδέουν τις δύο παρείς, έτσι ώστε να μην υπάρχει σαφώς διακριτή κατακόρυφη ρωγμή κατά το πάχος της [όπως π.χ. Σχ. Σ 6.15(α)] η αστοχία της ομοιάζει με αυτή της μονόστρωτης τοιχοποιίας.

Όταν άμας διαθέτει αραιά διάτονα λιθοσώματα, τα οποία συνδέουν τις δύο παρείς [όπως π.χ. Σχ. Σ 6.15(β)], η κατακόρυφη ρωγμή ενιώς του πάχους της τοιχοποιίας ενδέχεται να διαπερνά αυτά τα λιθοσώματα, καθώς και το ενδιάμεσο κονίαμα.

Όταν οι δύο παρείς είναι δομημένες χωρίς σύνδεση με διάτονα λιθοσώματα [όπως π.χ. Σχ. Σ 6.15(γ)], η κατακόρυφη ρωγμή κατά το πάχος της τοιχοποιίας διαπερνά τον κατακόρυφο αρμό του ενδιάμεσου κονιάματος.

Η μορφολογία των ρωγμών δεν είναι εν γένει ίδια στις δύο δύψεις της τοιχοποιίας, δεδομένων (i) των αθέλητων εκκεντροτήτων οι οποίες οδηγούν σε εντονότερη φόρτιση της μιας παρείας έναντι της άλλης, καθώς και (ii) του διαφορετικού τρόπου δομήσεως των δύο παρείων, συνεπεία του οποίου το μέσο πάχος και τα μηχανικά χαρακτηριστικά των δυο




Σχ. Σ 6.15: Διστρωτες τοιχοποιεις.

Στην περίπτωση των λιθοδομών, συχνά, η εξωτερική παρεία είναι καλύτερα δομημένη από την εσωτερική (π.χ. με μεγαλύτερους ημιλάξευτες λίθους και με μικρότερο συνολικό όγκο κονιάματος από ό,τι στην εσωτερική παρεία, η οποία συνήθως είναι αργολιθοδομή).

παρείων είναι διαφορετικά, οπότε, προκύπτει εικεντρόπτητα του (έστω καὶ γεωμετρικώς κεντρικού) θλυπτικού φορτίου.

(γ) Τρίστρωτη τοχοποιία (Σχ. Σ 6.16): Όταν μεταξύ των δυο εξωτερικών παρείων της τοχοποιίας υπάρχει διακριτή ενδιάμεση περιοχή αποτελουμένη από υλικό πληρώσεως, τότε η αστοχία εκδηλώνεται μέσω περίπου κατακόρυφων ρωγμών στις όψεις της τοχοποιίας, καθώς και μέσω κατακόρυφων ρωγμών κατά το πάχος της. Καὶ οι δυο οικογένεις των ρωγμών διαπερνούν τόσο τους αρμούς κονιάματος καὶ το υλικό πληρώσεως, όσο καὶ τα λιθοσώματα.



Σχ. Σ 6.16: Τρίστρωτη τοχοποιία.

Το υλικό πληρώσεως αποτελείται από τεμάχια λίθων ή/και πλίνθων αναμειγνύεντων με κονίαμα (συνήθως ίδιο με το κονίαμα δομήσεως) και διαστρώνεται ανά διαστήματα καθ' ύψος, χωρίς συμπύκνωση. Έτσι, πρόκειται συχνότατα για σχετικώς χαλαρό υλικό με μεγάλο ποσοστό κενών και με πολύ πτωχά μηχανικά χαρακτηριστικά.  
Δεν αποκλείεται, πάντως, η περίστωση ενδιάμεσου γεμίσματος αποτελουμένου από μεγαλύτερου μεγέθους λίθους και καλής ποιότητας κονίαμα.


## 6.2.2 Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΟΠΛΗΣ ΤΟΧΟΠΟΙΙΑΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΘΛΥΨΗ

Ο τρόπος αστοχίας μιας άσπλητης τοχοποιίας, ο οποίος καθορίζει καὶ την θλυπτική της αντοχή, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες γεωμετρίας καὶ

Μηχανικής, οι οποίου περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους που ακολουθούν.

Σ' αυτήν την παραγράφο, ο τρόπος αυτοχίας περιγράφεται με ποιοτικό τρόπο, κατ' αντιστοχία προς την μορφολογία ρηματισμών η οποία περιγράφεται στην προηγούμενη § 6.2.1.

(α) Μονόστρωτη τοιχοποιία: Λόγω των διαφορετικών μέτρων ελαστικότητας των δυο υλικών, καθώς και λόγω των διαφορετικών λόγων εγκάρσιας διότικωσης (λόγοι Poisson), τα λιθοσώματα υποβάλλονται σε ταυτόχρονο εγκάρσιο εφελκυσμό, ενώ το κονίαμα υποβάλλεται σε ταυτόχρονη εγκάρσια θλίψη (Σχ. Σ 6.17). Η επερόσημη φραζονική ένταση στην οποία υποβάλλονται τα λιθοσώματα οδηγεί στην εμφάνιση κατακόρυφων ρωγμών και σε αυτά, παρά το γεγονός ότι η αντοχή τους σε μονοαξιωνή θλίψη είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνην του κονιάματος. Η θλιστική αντοχή της τοχοποίας προκύπτει μεγαλύτερη αιώνια ως προς την θλιστική αντοχή του ασθενέστερου υλικού (κονίαμα) και μικρότερη από την θλιστική αντοχή του τοχυρότερου υλικού (λιθόσωμα).




Σχ. Σ 6.17: Η Μηχανική της μονόστρωτης τοχοποίας υπό κατακόρυφη θλίψη.

Δεδομένου του σχετικώς περιορισμένου πάχους της τοχοποίας σε πολλές περιπτώσεις, θεωρείται ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη ευμενών (θλιστικών) ή δυσμενών (εφελκυστικών) τάσεων στα υλικά της τοχοποίας κατά την έννοια του πάχους της. Επομένως, η ένταση στα υλικά της

τοιχοποιίας μπορεί να θεωρείται διαξονική θλίψη στο κονίαμα και επερόστημη διαξονική ένταση στο λιθόστωμα.

Η κάθε μεμονωμένη παρελά, μετά από την αποκόλληση που οφείλεται στις κατακόρυφες ρωγμές κατά το πάχος της τοιχοποιίας, έχει σημαντικά μεγαλύτερη λυγηρότητα από εκείνηνη της ακέρασιας τοιχοποιίας (πριν από την ρηγμάτωση). Αυξάνεται, επομένως, ο κίνδυνος εκτός επιπέδου λυγισμού των μεμονωμένων παρελών.



Σχ. Σ 6.18: Η Μηχανική της τρίστρωτης τοιχοποιίας υπό κεντρική θλίψη.

β) Διστραρτη τοιχοποιία: Όταν οι δυο παρελές της τοιχοποιίας συνδέονται με πυκνά διάτονα λιθοσώματα, ο μηχανισμός αστοχίας της τοιχοποιίας είναι παρόμοιος με εκείνον της απλής τοιχοποιίας.

Όταν οι δυο παρελές είναι δομημένες ανεξάρτητες, χωρίς σύνδεση μέσω διάτονων λιθοσώματων ή με αραιή σύνδεση, τότε, η εμφάνιση κατακόρυφης ρωγμής κατά το πάχος της τοιχοποιίας έχει συνέπεια την αποκόλληση και, επομένως, πην ανεξάρτητη λειτουργία των δυο παρελών. Η αστοχία συμβαίνει όταν αστοχεί η ασθενέστερη από τις δυο παρελές.

(γ) Τρίστρωτη τοιχοποιία: Η ενδιάμεση περιοχή του υλικού πληρώσεως χαρακτηρίζεται από χαμηλό μέτρο ελαστικότητας και υψηλό λόγο εγκάρσιας διόργωσης. Έτσι, ακεί στις εξωτερικές παρελές οριζόντια δύναμη,  $F_i$ , Επομένως, οι εξωτερικές παρελές, οι οποίες αναλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο του θλυπτικού φορτίου υποβάλλονται κατ σε εικότ του επιπτέδου τους δράση. Η αστοχία της τοιχοποιίας οφείλεται σε θλίψη υπό ταυτόχρονη εκτός επιπέδου καρμψη των εξωτερικών της παρελών (Σχ. Σ 6.18).

Η αστοχία της τρίτστρωτης τοιχοποιίας χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση (περίπου κατακρύφων) ρωγμών, τόσο στις δίψεις της τοιχοποιίας, όσο και εντός του πάχους της. Παρά το γεγονός ότι αι κατακόρυφες ρωγμές τόσο στις δίψεις της τοιχοποιίας, όσο και εντός του πάχους αυτής εμφανίζονται περίπου για την ίδια στάθμη θλιπτικού φορτίου, εν συνεχείᾳ, σε εντός του πάχους της τοιχοποιίας ρωγμές αυξάνονται κατά το άνοιγμά τους πολύ ρηγορότερα, ιδίως περί το μέσον του ύψους της τοιχοποιίας.

### 6.2.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Καθώς αυξάνεται η θλιπτική αντοχή των λιθοσωμάτων και του κονιάματος, αυξάνεται και η θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας. "Όμως, η αύξηση της θλιπτικής αντοχής της τοιχοποιίας δεν είναι ανάλογη της θλιπτικής αντοχής και των δυο υλικών. Παρά το γεγονός ότι τα μηχανικά χαρακτηριστικά του κονιάματος παίζουν οπιμαντικό ρόλο στην Μηχανική της τοιχοποιίας, η συμμετοχή τους στην διαμόρφωση της θλιπτικής αντοχής είναι πολύ μικρότερη από την συμμετοχή της θλιπτικής αντοχής του λιθοσωμάτους (πρβλ. σχέσεις παραγράφου 3.6.1 του ΕΚ6).

Το μεγάλο πάχος των αρμάν του κονιάματος έχει αρνητική επίπτωση στην θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας. Εξ αλλού, μια τοιχοποιία από λαξευτούς ή ημιλάξευτους λίθους περιλαμβάνει μικρότερο δύγκο κονιάματος ανά κυβικό μέτρο από ό,τι μια αργολιθοδομή και, επομένως, η θλιπτική της αντοχής είναι μεγαλύτερη. Επισημαντείτο ότι μεταξύ της «τρόπος διομήσεως» δεν είναι τελείως ανεξάρτητες μεταξύ τους.

- (β) Εξ αλλού, η θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας εξαρτάται κατ' από πολλούς αλλούς παράγοντες, όπως
- (i) το πάχος των αρμάν του κονιάματος,
  - (ii) ο τρόπος διομήσεως της τοιχοποιίας κατά τις δύψεις της και κατά το πάχος της,
  - (iii) η τραχύτητα των επιφανειών των λιθοσωμάτων, καθώς και
  - (iv) η παραμορφωση των λιθοσωμάτων και των κονιαμάτων.

(γ) Η θλυπτική αντοχή της τοχοποίας εξαρτάται από την εκκεντρότητα η οποία εμφανίζεται κατά την εφαρμογή ενός αξιονικού κατακόρυφου φορητού, λόγω του τρόπου δομήσεως της τοχοποίας.

Επειδή, κυρίως στην περίπτωση των διαφόρων τύπων λιθοδομών, οι δυο όψεις της τοχοποίας είναι δομημένες με διαφορετικό τρόπο, οι αντιστοιχεις στρώσεις έχουν διαφορετικό νόμο τάσεων-παραμορφώσεων (διαφορετικό μέτρο ελαστικότητας και διαφορετική θλυπτική αντοχή).

Όταν η τοχοποία είναι δίστρωτη ή τριστρωτή χωρίς διάτονον ή (θεούς, ακόμη καυδόταν το φορτίο εφαρμοζεται χωρίς εκκεντρότητα, το φορτίο που αναλαμβάνει κάθε παρεία της τοχοποίας είναι διαφορετικό και η θλυπτική αντοχή της τοχοποίας επηρεάζεται από την ζέση των μέτρων ελαστικότητας και των ανοχών των δυο παρείων της.

(δ) Η θλυπτική αντοχή της τοχοποίας εξαρτάται σημαντικά από την επιλογή των λιθοσωμάτων τόσο στις όψεις της τοχοποίας, όσο και κατά την ξενοιά του πάχους της τοχοποίας.

Δεν διατίθενται επαρκή πειραματικά στοιχεία τα οποία θα επέτρεπαν να λαμβάνεται υπ' όψη με ποσοτικό τρόπο η επιρροή αυτής της σημαντικής παραμέτρου. Παρά ταύτα, αναλόγως με τον βαθμό αλληλεμπλοκής ων λιθοσωμάτων, οι (κατακόρυφες) ρωγμές στις άψεις της τοχοποίας διαπερνούν περισσότερα ή λιγότερα λιθοσώματα. Εποι, η θλυπτική αντοχή της τοχοποίας (ντα διες ποιοτητες υλικών) προκύπτει μεγαλύτερη (όταν τα λιθοσώματα αλληλεμπλέκονται σε μεγαλύτερο μήκος τους) ή μικρότερη (όταν αυτή η αλληλεμπλοκή είναι περιορισμένη).

#### 6.2.4 Η ΘΛΥΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΧΟΠΟΙΑΣ

Σ' αυτήν την παράγραφο, δίνονται οχέσεις για την προσεγγιστική εκτίμηση της θλυπτικής αντοχής υφιστάμενων τοχοποιών, για διάφορος τύπους δομήσεων.

Καθώς για την πολὺ μεγάλη ποικιλία τύπων τοχοποιών δεν διατίθενται ακριβή προσομοιώματα υπολογισμού της θλυπτικής αντοχής, οι σχέσεις

θασίζονται δε σε εκπιώμαδενες λέσσες τημές αντοχής λιθοσωμάτων και κονιάματος. Ο χειρισμός των υπολογίζουμενων τημών θλυπτικής αντοχής από απόψεων αξιοποιητικά, περιλαμβάνεται στην § 4.5.3.1.

που δίνονται σ' αυτήν την παράγραφο είναι εμπειρικές και πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή, μόνον για τους τρόπους δομήσεως και τις άλλες παραμέτρους, οι οποίες ρητώς αναφέρονται.  
Η επιρροή των διαφόρων παραμέτρων αποτυπώνεται στις εμπειρικές σχέσεις είτε με άμεσο, είτε με έμμεσο τρόπο (π.χ. μέσω εμπειρικών συντελεστών).

#### 6.2.4.1 ΘΛΥΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΜΟΝΟΣΤΡΩΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΔΙΣΤΡΩΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΝΑ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ

Ελλείψει άλλων στοιχείων, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες αρχέσεις:

(α) Καρλοδαμηνή οποτελνθοδομή:

$$f_{wc} = [f_{mc} + 0,40(f_{bc} - f_{mc})](1 - 0,8\sqrt[3]{\alpha}), f_{bc} > f_{mc} \quad (\Sigma 6.1)$$

$$f_{wc} = f_{bc}(1 - 0,8\sqrt[3]{\alpha}), f_{bc} < f_{mc} \quad (\Sigma 6.2)$$

όπου,  
 $f_{bc}$  και  $f_{mc}$  η θλυπτική αντοχή των λιθοσωμάτων και του κονιάματος αντιστοίχως,  
 $\alpha = t_{im} : h_{bm}$  ο λόγος του μέσου πάχους των οριζόντιων αρμάτων και του μέσου ύψους των λιθοσωμάτων.

(β) Χαμηλής αντοχής λιθοδομή:

$$f_{wc} = \xi [\left\{ \frac{2}{3} \sqrt{f_{bc} - f_0} \right\} + f_{mc}] \quad (\Sigma 6.3)$$

δπου,  
 $V_m, V_w$  ο όγκος του κονιάματος κα. ο όγκος της τοχοποίας  
 $f_{bc}$  η θλυπτική αντοχή του λιθοσώματος  
λ συντελεστής συνάφειας λιθοσώματος-κονιάματος, ο οποίος λαμβάνεται  
ίσος με 0,50 για τραχείς λίθους και ίσος με 0,1 για πολύ λείους λίθους.  
 $f_0$  συντελεστής (σε MPa), ο οποίος λαμβάνει υπ' όψη των βαθμών λάξεως της  
των λίθων και παίρνει τις ακόλουθες τιμές  
0,00 για λαξευτή λιθοδομή  
0,50-1,00 για λιθοδομή από ημιλαξευτούς λιθους  
1,50-2,50 για αργολιθοδομή, ανάλογα με την ποιότητα δομήσεως  
ζ, συντελεστής ο οποίος λαμβάνει υπ' όψη την δυσμενή επιφροή του  
πάχους των αριμάνων κονιάματος  
 $k = \frac{f_0}{[1+3,5(k-k_0)]} < 1,0$   
 $\xi = 1 : [1+3,5(k-k_0)] < 1,0$   
 $k = (\text{όγκος κονιάματος}) : (\text{όγκος τοχοποίας}) = V_m/V_w \geq 0,30$   
 $k_0 = 0,30$   
Εάν  $V_m/V_w \leq 0,30$ , τότε λαμβάνεται  $\xi = 1,00$ .

Η σχέση (Σ.6.3) μπορεί να λογάρισει για  $f_{bc}=25-75$  MPa και  $f_{mc}=0,5-2,5$  MPa.  
Οι τιμές των θλυπτικών αντοχών λιθοσωμάτων και κονιάματων είναι μέσες  
τημές που έχουν όμως προκύψει από μικρό πλήθος δοκιμών (βλ. Κεφ. 3  
και 4).

Σημ. περίπτωση μονόστρωτων οποπλινθοδομών ή διστρωτων  
οποπλινθοδομών με διάτονες οποπλινθους, ή στην περίπτωση λάξεων  
λιθοδομών, υπό τον όρον ότι οι αντοχές των λιθοσωμάτων και του  
κονιάματος πληρούν τους σχετικούς περιορισμούς, καθώς και όταν οι  
οφμοί του κονιάματος δεν υπερβαίνουν σε πάχος τα 15mm, είναι δυνατόν  
να εφαρμόζονται οι σχέσεις του Ευρωκώδικα 6 (§ 3.6) για τον υπολογισμό  
της θλυπτικής αντοχής της τοχοποίας. Δεδομένου ότι οι τιμές που  
προκύπτουν από τις αντιστοιχεις σχέσεις του ΕΚ6 είναι χαρακτηριστικές

τυμένς της θλυπτικής αντοχής της τοιχοποιίας, ο χειρισμός τους από απόψεως σξιοποιίας περιλαμβάνεται στην § 4.5.3.1.

Η θλυπτική αντοχή της τοιχοποιίας υπό γνώμαν [f<sub>wc,θ</sub>, § 6.1.1.1.α(iii)] μπορεί να λαμβάνεται ίση με το 60% της αντοχής της υπό κατακόρυφη θλίψη. Η δε αντοχή ήποτε οριζόντια θλίψη μπορεί να λαμβάνεται ελλείψει άλλων στοιχείων ίση με το 50% αυτής υπό κατακόρυφη θλίψη.

#### 6.2.4.2 ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΣΤΡΩΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΟΝΑ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ

Ελλείψει όλων στοιχείων, μπορεί να χρησιμοποιούνται οι σχέσεις Σ 6.1, Σ 6.2 και Σ 6.3.

Η θλυπτική αντοχή της τοιχοποιίας υπό γνώμαν [f<sub>wcθ</sub>, § 6.1.1.1.α(iii)] μπορεί να λαμβάνεται ίση με το 60% της αντοχής της υπό κατακόρυφη θλίψη. Η δε αντοχή ήποτε οριζόντια θλίψη μπορεί να λαμβάνεται ελλείψει άλλων στοιχείων ίση με το 50% αυτής υπό κατακόρυφη θλίψη.

#### 6.2.4.3 ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΡΙΣΤΡΩΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Ελλείψει όλων στοιχείων, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι σχέσεις Σ 6.1, Σ 6.2 και Σ 6.3.

Τα σχετικά δείγματα μπορούν να λαμβάνονται μέσω πυρηνοληψίας ή μετά από την προσωρινή αφαίρεση λιθοσωμάτων από την μ.α. όψη της τοιχοποιίας. Ο χειρισμός της αξιοποιούται αυτών των μετρήσεων θα γίνεται κατά την § 4.5.3.1.

Όταν η τοιχοποιία είναι διστρωτή και οι δυο παρείς της δεν συνδέονται με διάτονα λιθοσώματα ή τα διάτονα λιθοσώματα είναι αραιά, μπορεί να υπολογίζεται η θλυπτική αντοχή κάθε παρείας χωριστά, μέσω κατάλληλων σχέσεων. Ως θλυπτική αντοχή της τοιχοποιίας μπορεί να λαμβάνεται η μικρότερη αιώνια δυο τυπές που προκύπτουν αιώνιη εφαρμογή της σχέσεως που εφαρμόζεται για τις δυο ανεξάρτητες παρείες.

Για την εκτίμηση της θλυπτικής αντοχής τρίστρωτης τοιχοποιίας, προϋποτίθεται ότι είναι γνωστή η γεωμετρία της τοιχοποιίας κατά τη διάρκειας και κατά το πάνχος της, καθώς και οι θλυπτικές αντοχές τόσο των δυο παρείων, όσο και του υλικού πλιθρώσεως ανάμεσά τους.

Για τον υπολογισμό της θλυπτικής αντοχής των εξωτερικών παρείων, μπορεί να εφαρμόζεται αξιόποιη εμπειρική οχέση.

Όταν το αλικό πληρώσεως είναι χαμηλής αντοχής και η λήψη του δεν είναι, επομένως, δυνατή με κανέναν από τους δύο τρόπους, μπορεί να λαμβάνεται θλιπτική αντοχή του ίση με 0,15MPa.

Η σχέση (6.1) ισχύει για τρίστρωτες τοιχοποιες στις οποίες οι εξωτερικές παρεύες είναι πρακτικών μετοπακέις και περίπου της ίδιας θλιπτικής αντοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιείται η ακόλουθη σχέση:

$$f_{wc} = \frac{1}{\gamma_{Rd}} [\lambda_e (\delta_{e1} f_{ce1} + \delta_{e2} f_{ce2}) + \lambda_i f_{ci}] : (1 + \delta_{e1} + \delta_{e2}) \quad (Σ 6.4)$$

όποιο,

δ, ο λόγος του πάχους της εξωτερικής παρείας προς το πάχος του υλικού πληρώσεως  
 $f_{ce}$  και  $f_{ci}$  η θλιπτική αντοχή των εξωτερικών παρειών και του υλικού πληρώσεως αντιστοίχως  
 $\lambda_e$  ( $<1,00$ ) και  $\lambda_i$  ( $>1,00$ ): εμπειρικοί συντελεστές, οι οποίοι λαμβάνουν υπ' όψη την αλληλεπίδραση εξωτερικών παρειών και υλικού πληρώσεως.  
 $\gamma_{Rd}$  δείκτης αβεβαιότητας, ο οποίος μπορεί να λαμβάνεται ίσος με 1,50.

Ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων, αυτοί αι συντελεστές μπορούν να λαμβάνονται ίσοι με 0,80 και 1,20 αντιστοίχως.

Η θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας υπό γωνίαν [ $f_{wcθ}$ , § 6.1.1.1 α(iii)] μπορεί να λαμβάνεται ίση με το 60% της αντοχής της υπό κατακόρυφη θλίψη. Η δε αντοχή υπό οριζόντια θλίψη, ελλείψει δλλων στοιχείων, μπορεί να λαμβάνεται ίση με το 50% αυτής υπό κατακόρυφη θλίψη.

## 6.2.5 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Το μέτρο ελαστικότητας της τοιχοποίας είναι δυνατόν να μετρηθεί μέσω κατάλληλων εργαστηριακών δοκιμών σε ομοιόμορφα τοιχοποίας. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, μπορούν να χρησιμοποιούνται (α) τιμές του μέτρου ελαστικότητας για παρόμοιες με την εξεταζόμενη τοιχοποίες, από οξιόπιστη βιβλιογραφία ή (β) οι ενδεικτικές τιμές που αναφέρονται στα επόμενα:

(α) Το μέτρο ελαστικότητας της τοιχοποίας εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των συνιστώντων υλικών, από το μέγεθος των λιθοσωμάτων και το πάχος των αριμών κονιάματος, καθώς και από την στάθμη της θλυπτικής τάσεως στην τοιχοποία.

Το τέμνον μέτρο ελαστικότητας το οποίο αντιστοιχεί σε επιβαλλόμενη θλυπτική τάση ίση με το 30% της θλυπτικής αντοχής της τοιχοποίας κυμαίνεται από 300f<sub>wc</sub> έως 1200f<sub>wc</sub>. Οι μεγαλύτερες τιμές του πολλαπλασιαστή της θλυπτικής αντοχής της τοιχοποίας αντιστοιχούν σε μικρότερες τιμές της θλυπτικής αντοχής. Ενδεικτικώς μπορεί να εφαρμόζεται η εμπειρική σχέση:

$$E_{wc} \approx 1300 \left(1 - \frac{f_{wc}}{5}\right) f_{wc} \mp 140 f_{wc}^2 [MPa] \quad (\Sigma 6.5)$$

να 1 MPa < f<sub>wc</sub> < 3 MPa

Όταν η τοιχοποία υποβάλλεται σε θλίψη υπό γωνίαν, το μέτρο ελαστικότητας μπορεί να λαμβάνεται [σο με εκείνο που αντιστοιχεί σε κατακόρυφη θλιψη].

(γ) Συγνήθως, η τιμή του μέτρου ελαστικότητας δεν επηρεάζει ουσιωδώς τους ελέγχους φέρουσας ικανότητας του δομήματος σε όρους δυνάμεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ή όταν στο ίδιο δόμημα συνυπάρχουν διάφορα ειδη τοιχοποίας, συνιστάται να λαμβάνονται υπ' όψη τουλάχιστον δύο ευλόγων επιλεγόμενες ακραίες τιμές του μέτρου ελαστικότητας για κάθε είδους τοιχοποίιας.

(δ) Η ανηγμένη παραμόρφωση, ε<sub>u</sub>, η οποία αντιστοιχεί στην θλυπτική αντοχή της τοιχοποίας εξαρτάται από μεγάλο πλήθος γεωμετρικών εξεταζόμενης τοιχοποίας (βλ. § 3.8.4).

Η ανηγμένη παραμόρφωση αντοχής μπορεί να εκτιμάται μέσω εργαστηριακών δοκιμών κατάλληλων οικοικιστών της εκάστοτε εξεταζόμενης τοιχοποίας (βλ. § 3.8.4).

(όπως, τρόπος δομήσεως της τοχοποίας) και κατασκευαστικών παραμέτρων (όπως, βαθμός πλιγώσεως αρμάν κονιάματος), καθώς και από τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών της τοχοποίας και τις οριακές συνθήκες του εξεταζόμενου στοιχείου τοχοποίας.

- (i) Αργολιθιδομή:  $\varepsilon_u=0,002-0,003$  ( $f_{wc}=1,0-3,0 \text{ MPa}$ )
- (ii) Οποτολινθιδομή από συμπαγείς οποτολινθούς:  $\varepsilon_u=0,004$  ( $f_{wc}=3,0-8,0 \text{ MPa}$ )
- (iii) Οποτολινθιδομή από ορθότρυπα λιθοσώματα:  $\varepsilon_u = 0,0015-0,0035$  ( $f_{wc}=2,0-3,0 \text{ MPa}$ )
- (iv) Τρίστρωτη λιθοδομή:  $\varepsilon_u = 0,0015$  ( $f_{wc}=2,0 \text{ MPa}$ ).

Το τελικό τέμνον μέτρο ελαστικότητας της τοχοποίας (επιβατικό μέτρο) είναι ίσο με τον λόγο της θλιπτικής αυτοχής προς την ανηγμένη παραμόρφωση αστοχίας.

(ε) Το διάγραμμα τάσεων-ανηγμένων παραμορφώσεων της τοχοποίας υπό θλιψη μπορεί να λαμβάνεται παραβολικύ.

### 6.3. ΑΟΠΛΗ ΤΟΧΟΠΟΙΑ ΥΠΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ


(α) Η τοχοποία, ως ανιστροπο ουλιό, χαρακτηρίζεται από εφελκυστική αντοχή η οποία έχει διαφορετική τιμή ανάλογα με την γωνία υπό την οποία εμφανίζεται ο εφελκυσμός (Σχ. 2.6.19).

Σε φρισμένες περιπτώσεις αργολιθιδομάτων (π.χ. όταν χρησιμοποιούνται μικρών διαστάσεων αργοί λίθοι με μεγάλη ποσότητα κονιάματος), παρατηρείται μειωμένη αναστροπία και, επομένως, οι τυμές των εφελκυστικών αντοχών της τοχοποίας δεν διαφέρουν σημαντικά αναλόγως με την γωνία υπό την οποία ασκείται ο εφελκυσμός.

Υπενθυμίζεται ότι οι εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται στην τοχοποία οφείλονται σε συνδυασμό κατακόρυφης θλιπτικής δύναμης, έμβονουσας και ροπής κάμψεως. Έτσι, για κάθε συνδυασμό εντατικών μεγεθών προκύπτει διαφορετική τιμή της εφελκυστικής αντοχής της τοχοποίας, λόγω (α) της επερόσημης επίπεδης διαξονικής κατάστασης και (β) λόγω της διαφορετικής γωνίας υπό την οποία εμφανίζεται η κύρια εφελκυστική τάση ως προς τις στρώσεις της τοχοποίας.

Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι η αντοχή της τοχοποίας υπό οριζόντιο εφελκυσμό είναι περίπου διπλάσια εκείνης υπό κατακόρυφο εφελκυσμό.

Για ενδιάμεσες γωνίες δραστηριότητας εφελκυστικού, ισχύουν ενδιάμεσες τιμές εφελκυστικής αντοχής.



Σχ. Σ 6.19: Η εφελκυστική αντοχή της τοχοποίας.  
(γ)

- (α) Η αντοχή της τοχοποιίας υπό κατακόρυφο εφελκυσμό εξαρτάται από την εφελκυστική αντοχή του κονιάματος των οριζόντιων αρμάδων, καθώς και υπό την αντοχή αποκόλλησης λιθοσάματος-κονιάματος,
- (β) Η αντοχή υπό οριζόντιον εφελκυσμό, όταν η αντοχή του κονιάματος είναι πολύ μικρότερη από την αντοχή του λιθοσάματος, εξαρτάται από την εφελκυστική αντοχή του κονιάματος, καθώς και από την τριβή κατά μήκος των οριζόντιων τμημάτων της ρωγμής,
- (γ) Οταν οι αντοχές των συνιστώντων υλικών είναι συγκρίσιμες, τότε η εφελκυστική αντοχή της τοχοποιίας εξαρτάται από την εφελκυστική αντοχή κατων δύο υλικών,
- (δ) Η εφελκυστική αντοχή της τοχοποιίας υπό κατακόρυφο εφελκυσμό είναι περίπου ίση με το μισό της αντοχής υπό οριζόντιο εφελκυσμό. Για ενδιάμεσες γωνίες των εφελκυστικών τάσεων, ισχύουν ενδιάμεσες τιμές εφελκυστικής αντοχής.

Γιατί ταύτι, οι φροτές των κύριων εφελκυστικών τάσεων, οι οποίες προκύπτουν κατά την ανάλυση υφιστάμενων δομημάτων από τοχοποία είναι χρήσιμες για την επαλήθευση της παθολογίας τους, καθώς και για την εντόπιση υποψήφιων περιοχών ρηγμάτωσης και αστοχίας. Επί πλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. § 6.4β), η υιοθέτηση μιας τυπής εφελκυστικής αντοχής της τοχοποιίας είναι απαραίτητη για τον έλεγχο επάρκειας των στοιχείων.

(β) Εν γένει, η εφελκυστική αντοχή της τοχοποιίας δεν λαμβάνεται ως 'όψη στην αποτίμηση και στον ανασχεδιασμό των δομημάτων, εκτός από την περίπτωση στάθμης επιτελεστικότητας «Α».

#### 6.4 ΑΟΠΛΗ ΤΟΧΟΠΟΙΙΑ ΥΠΟ ΚΑΜΨΗ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Για τον έλεγχο επάρκειας μιας διατομής διπλής τοχοποιίας έναντι εκτός επιπέδου κάμψεως, διακρίνονται δύο περιπτώσεις, ως εξής:

- (α) Εκτός επιπέδου ροπή κάμψεως περί οριζόντιο άξονα: Η εφελκυστική αντοχή επιπέδου ροπή κάμψεως περί οριζόντιο άξονα: Η εφελκυστική διάτονα λιθοσάματα. Στην περίπτωση, δύμας, τρίστρωτης τοχοποιίας, ή

- (α) Εκτός επιπέδου ροπή κάμψεως περί οριζόντιο άξονα: Η εφελκυστική αντοχή της μονόστρωτης ή διστρωτης με πυκνά διάτονα λιθοσάματα

δίστρωτης χωρίς ή με αραιά διάτονα λιθοσώματα, η ροπή αντοχής εξαρτάται από το εάν οι εξωτερικές παρείες είναι αποκολλημένες ή όχι (στοχείο το οποίο θα πρέπει να διαπιστώνεται λεπτομερώς κατά την φάση της τεκμηρίωσης, βλ. § 3.5.4.2). Εάν δεν είναι αποκολλημένες οι παρείες, τότε επιτρέπεται η εφαρμογή της σχέσεως (6.2). Εάν είναι αποκολλημένες, θα ελέγχονται χωριστά οι δυο παρείες για περίπου ίσες δρώσες ροπές.

$$M_R = \frac{1}{2} l t_w^2 \sigma_o \left( 1 - \frac{\sigma_o}{f_{wc}} \right) \quad (6.2)$$

όποιο,

$\sigma_o$  (=  $N / l \cdot t_w$ ) η μέση θλυπτική τάση λόγω αξονικής δράσεως στην διατομή ελέγχου,  
 $l$  και  $t_w$  το μήκος και το πάχος της διατομής και  
 $f_{wc}$  η θλυπτική αντοχή της τοιχοποιίας

(β) Εκτός επιπλέον ροπή κάμψεως περί κατακόρυφο άξονα: Σ' αυτήν την περίπτωση, ο έλεγχος της κρίσιμης διατομής γίνεται μεσω συγκριστικής αναπτυσσόμενης εφελκυστικής τάσης στην ακραία εφελκυόμενη ίνα, με την αντίστοιχη εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας:

$$\sigma_{wt} = \frac{6M_S}{lt_w^2} < f_{wt} \quad (6.3)$$

όποιο,

$\sigma_{wt}$  η τάση στην ακραία εφελκυόμενη ίνα, οφελόμενη σε ροπή  $M_S$   
 $l$  και  $t_w$  το μήκος και το πάχος του στοιχέιου αντιστοίχως,  
 $f_{wt}$  η εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας

Ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων, η εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας,  $f_{wt}$ , μπορεί να λαμβάνεται ίση με 0,10 MPa, σταν η θλυπτική αντοχή του κονιάματος δεν υπερβινει τα 2,0 MPa, ίση με 0,20 MPa, σταν η θλυπτική αντοχή του κονιάματος δομήσεως είναι μεταξύ 2,0 και 5,0 MPa και ίση με 0,40 MPa, σταν η θλυπτική αντοχή του κονιάματος είναι μεγαλύτερη από 5,0 MPa. Σημειώνεται πάντως ότι εάν υπάρχει υπέρβαση

## 6.5 ΛΟΠΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΥΠΟ ΤΕΜΝΟΥΣΑ

### 6.5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

Η γνωστική κλίσεως των ρυγμάνων εξαρτάται από το μέγεθος του ταυτόχρονου διλυτικού φορτίου. Λόγω ανακυκλώμενων δράσεων (στεμόνδ), οι διαγώνιες/δισταγώνες ρυγμές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποδυτιρράγωση της τοιχοποιίας του στοιχείου και, επομένως, σε αστοχία του.

Η φέρουσα ικανότητα του λοξού θλυπτήρα, ο οποίος υποβάλλεται συγχρόνως σε εγκάρσιο εφελκυσμό, αντιστοιχεί σε μικρό ποσοστό της διλυτικής αυτοχής της τοιχοποιίας υπό μονοαξιονήθη θλίψη. Λόγω της ανακύκλωσης και της συνακόλουθης ρηγμάτωσης των λοξών θλυπτήρων, η φέρουσα ικανότητά τους μειώνεται περαιτέρω και ενδέχεται να προκληθεί αστοχία του στοιχείου εξ αιτίας της αστοχίας των λοξών θλυπτήρων.

Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα κατά την αποτίμηση υφιστάμενων κτηρίων, όταν η τοιχοποιία είναι επιχρισμένη, καθώς καθοδηγούν τον μελετητή ως προς τις διερευνητικές εργασίες των οποίων την εκτέλεση θα ήτησει.

Οι λοξές ρυγμές εμφανίζουν μορφολογία η οποία εξαρτάται από τον τρόπο δομήσεως της τοιχοποιίας.

(α) Όταν τα μηχανικά χαρακτηριστικά των λιθοσωμάτων και του κονιάματος είναι παραπλήσια, οι λοξές ρυγμές περνούν τόσο μέσω των αρμάνων κονιάματος, όσο και μέσω των λιθοσωμάτων. Έτσι, οι ρωγμές εμφανίζονται περίπου ως ευθείες γραμμές.

(β) Όταν τα μηχανικά χαρακτηριστικά των λιθοσωμάτων είναι σημαντικώς μεγαλύτερα από εκείνα του κονιάματος, οι ρωγμές διαδίδονται μέσω των αρμάνων του κονιάματος και έχουν μορφή βαθμιδωτή.

(γ) Όταν το μέγεθος των λιθοσωμάτων είναι μικρό, ακόμη και αν αυτά έχουν σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή από το κονίαμα, οι ρωγμές που

διαδίδονται μέσω των αρμάν του κονιάματος έχουν μορφή περίπου ευθείας γραμμής.

(δ) Όταν η τουχοποία είναι δίστρωτη ή τρίστρωτη, ακόμη και όταν οι εξωτερικές παρείς είναι συγδεδεμένες μεταξύ τους, η μορφολογία ρηγματώσεως είναι συνήθως διαφορετική στας δυο εξωτερικές όψεις της τοιχοποιίας.

### 6.5.2 ΑΝΤΟΧΗ ΑΟΠΛΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

Η διατμητική αντοχή επιστρατεύεται μόνον κατά μήκος της θλιβόμενης ζώνης,  $I_o$ , της διατομής ελέγχου.

Η αντοχή της τοιχοποιίας έναντι τέμνουσας μπορεί να υπολογίζεται μέσω της ακόλουθης σχέσης:

$$f_v = f_{v0} + \mu\sigma \quad (6.4)$$

όπου,  
 $f_{v0}$  η διατμητική αντοχή της τοιχοποιίας υπό μηδενική θλιβετική τάση,   
και

μ ο φαινόμενος συντελεστής τριβής

Ο φαινόμενος συντελεστής τριβής αναφέρεται σε οριζόντιο επίπεδο και δχι στο κελλιψένο επίπεδο της ρωγμής. Ο συντελεστής τριβής είναι συνάρτηση τόσο της τιμής της θλιπτικής τάσεως, όσο και της τραχύτητας της διεπιφάνειας.

Επλεύσει ακριβέστερων στοιχείων, ο συντελεστής τριβής μπορεί να λαμβάνεται ίσος με 0,40. Δεδομένου ότι αυτή η τιμή αντιστοιχεί σε μεγάλες τιμές θλιπτικής τάσης κάθετης στην διεπιφάνεια, όταν πρόκειται για αποτήσιμη κτύπια με ιστορική/αρχιτεκτονική αξία, συνιστάται να λαμβάνεται υπ' όψη κατάλληλη (αυξημένη) τιμή του συντελεστή τριβής, βάσει της βιβλιογραφίας.

Σε κάθε περίπτωση, η διατμητική αντοχή της τοιχοποιίας δεν μπορεί να λαμβάνεται μεγαλύτερη από  $0,065 f_{bc}$ , όπου  $f_{bc}$  η μέση θλιπτική αντοχή των λιθοσαμάτων.

## 6.6 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΟΠΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ

Τα οριζόντια διαζώματα, συνήθως ξύλινα [ξυλοδεστές] ή μεταλλικά (σε κατασκευές του 19<sup>ου</sup> ή αρχών του 20<sup>ου</sup> αι.) ή από οπλισμένο σκυρόδεμα σε νεώτερες κατασκευές, αποτελούνται από συνεχή διαμήκη στοιχεία, τα οποία διατάσσονται σε ολόκληρο το μήκος των (περιμετρικών και ενδιάμεσων) φερόντων τοίχων.

Γα τυπολογικά χαρακτηριστικά του συστήματος των ξύλινων διαζωμάτων (ξυλοδεστών) εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία, τόσο κατά την διάταξη των ξύλινων στοιχείων καθ' ύψος των κιρίων (ξυλοδεστές στις στάθμες των πατωμάτων και της στέγης ή επί πλέον στην στέψη και στην βάση των ανοιγμάτων ή και ενδιάμεσες), όσο και κατά την διάταξή τους στο πάχος των τοίχων (πλήθος διαμήκων ξύλινων στοιχείων στην διατομή, απόσταση εγκάρσιων ξύλων, κ.λπ.). Τα οριζόντια μεταλλικά διαζώματα ή αιώνιοι στοιχείοι συρρέουν στην βάση των ανοιγμάτων. Σε κάποιους και της στέγης, καθώς και στη στέψη των ανοιγμάτων, Σε δε σε ενδιάμεσες στάθμες.

Στην περίπτωση της ξυλοπλισμένης τοιχοποιίας, τα διάστοιχα ξύλινα στοιχεία λειτουργούν [υπό όρους] ως οπλισμός διατήρησεως.

Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις για τον υπολογισμό της ουσιοβολής των οριζόντων διαζωμάτων καθώς και του διάστορου ξυλοπλισμού περιλαμβάνονται στις § 7.2.4, 7.3, 7.4.1.

Στα ξύλινα ή μεταλλικά διαζώματα τα διαμήκη στοιχεία ματίζονται σε διάφορες θέσεις κατά το μήκος των τοίχων και συνδέονται στις συναντήσεις των τοίχων με τα αντίστοιχα στοιχεία. Όταν διατάσσονται τουλάχιστον δυο διαμήκη ξύλινα ή μεταλλικά στοιχεία κατά το πάχος των τοίχων, αυτά συνδέονται κατά την εγκάρσια έννοια (κατά το πάχος του τοίχου) με ξύλινα ή μεταλλικά στοιχεία, τα οποία διατάσσονται ανά αιώνια ρύθμιση. Τα διαζώματα από οπλισμένο οκρυόδεμα καταλαμβάνουν κατα κανόνα όλο το πλάτος της τοιχοποιίας και έχουν μικρό ύψος.

Οι ξυλοδεστές διακρίνονται από την ξυλοπλισμένη τοιχοποία, η οποία περιέχει ασύνδετες και ενδεχομένως ασυνεχείς ράβδους, οπουδήποτε στο σώμα της τοιχοποιίας. Η ίδια διάκριση γίνεται και στην περίπτωση τυχίων μεταλλικών ράβδων.

Τα οριζόντια διαζώματα έχουν μια πολλαπλή λειτουργία, συγκεκριμένα:

- Συνδέουν τους φέροντες τοίχους μεταξύ τους (στις θέσεις των γωνιών, καθώς και σε ενδιάμεσες θέσεις) με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ευφάντησης του μηχανισμού κατάρρευσης εκτός επιπέδου.
  - Συνδέουν την εσωτερική πλευρά των δίστρωτων ή τρίστρωτων τοίχουποιων, μέσω των εγκάραστων ράβδων που συνδέουν τα διαμήκη στοιχεία των ξύλινων ή μεταλλικών διαζωμάτων ή μέσω του μεγάλου πλάτους του διαζώματος, που κατά κανόνα έχει πάχος δύσι και το πάχος της υποκείμενης τοιχοποιίας. Η σύνδεση αυτή συμβάλλει στη ανάληψη κατακόρυφων φορτίων και από την εξωτερική παρεύ απο τις στάθμες των πατωμάτων και στεγών, στη μείωση της λυγηρότητάς της και την αποφυγή ή καθυστέρηση της προς τα έξω αποκόλλησης και κατάρρευσής της.
  - Στο ύψος των πατωμάτων και στεγών συνδέουν τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία με τα οριζόντια και επιτρέπουν την ομοιόμορφη κατανομή των κατακόρυφων φορτίων στους τοίχους.
  - Μεταφέρουν τη σεισμικές δράσεις από τα οριζόντια διαφράγματα στους φέροντες τοίχους και συμβάλλουν στην αποφυγή εκτός επιπέδου μηχανισμών κατάρρευσης, όταν τα διαφράγματα έχουν ενισχυθέντη επιπέδου διασκαμψία.
  - Αναλαμβάνουν τις, κάθετες στο επίπεδο του τοίχου σεισμικές δράσεις μεταφέροντάς τες στους εγκάριους, τοίχους, διάίτερα στις περιπτώσεις ελεύθερων διαζωμάτων ή διαζωμάτων που δεν συνδέονται με δύσκαμπτα διαφράγματα.
- Μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργούν ως δοκοί καμπτώμενες εντός οριζοντίου επιπέδου, για τον λόγο αυτό κατά κανόνα καταλαμβάνουν το σύνολο του πλάτους του τοίχου και έχουν μικρό ύψος. Όταν τα διαζωμάτα είναι ξύλινα ή μεταλλικά, αποτελούνται συνήθως από δύο τουλάχιστον διαμήκη στοιχεία που αντιστοχούν στην εξωτερική και εσωτερική παρεύ συνδεδεμένα εγκαρσίως μεταξύ τους ανά αποστάσεις.
- Ενισχύουν τις περιοχές των ανοιγμάτων.
  - Αυξάνουν την παραμορφωμαστητική τοχοποιίας και την ικανότητά της να υποβάλλεται σε διαφορικές καθηγήσεις.

Η παρουσία διαζωμάτων δεν μεταβάλλει τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοχηρούς καθευατήν. Τα οριζόντια διαζώματα (και όταν είναι διατεταγμένα στις στάθμες των πτατωμάτων και της στέγης και επί πλέον σε μια τουλάχστον αικόνη ενδιάμεση στάθμη) λειτουργούν ως περίσφρι γη στην θίψη.

Τα οριζόντια διαζώματα λειτουργούν ως οπλισμός στη διατητική και καμπτική καταπόνηση, επηρεάζοντας τη ρηγμάτωση και το φορτίο αστοχίας, καθώς και την παραμορφωσιαστότητα των στοιχείων από τοχηρούς.

Η ευμενής επιρροή των οριζόντιων διαζωμάτων στα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοχηρούς προϋποθέτει ότι είναι διατεταγμένα στις στάθμες των πτατωμάτων και της στέγης και επί πλέον σε μια τουλάχστον αικόνη ενδιάμεση στάθμη.

Ιδιαίτερα η παρουσία ξύλινων διαζωμάτων (ξυλοδεσμών) σε διάφορες έξεις καιθ' ύψος του δομήματος συνδυάζεται συνήθως με χαμηλής ποιότητας διετρωτες ή τριστρωτες αργολιθοδομές, λόγω του ότι, κατά την συνήθη περιπτωση, τα διαμήκη ξύλινα στοιχεία συνδέονται με εγκάρσια ξύλα ανά αποστάσει, καθηυτερεύ η εμφάνιση κατακόρυφων ρωγμάν εντός του πάχους της τοχηρούς ή, και μετά από την ευφάντηση τέτοιων ρωγμών, το άνοιγμά τους παραμένει μικρότερο από ό, τι στην περίπτωση των άσπλων τοχηρούων. Συνεπεία αυτού του μηχανισμού, η θλυπτική αντοχή τοχηρούς με ξυλοδεσμές εμφανίζεται μεγαλύτερη από την θλυπτική αντοχή της άσπλητης τοχηρούς. Αυτή η μέτρια αύξηση της αντοχής (15%-20%) δεν λαμβάνεται υπ' όψη στους υπολογισμούς.

Εξ αυτίας του ίδιου μηχανισμού, αυξάνεται σημαντικά η παραμόρφωση αστοχίας της τοχηρούς. Ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων, στην περίπτωση των ξυλοδεσμών μπορεί να λαμβάνεται η κορυφαία θλυπτική

(α) Τα οριζόντια διαζώματα οδηγούν σε μικρή αύξηση της θλυπτικής αντοχής της τοχηρούς, η οποία όμως συγνωτάται να μην λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς.

(β) Τα οριζόντια διαζώματα οδηγούν σε σημαντική αύξηση της παραμόρφωσης αστοχίας της τοχηρούς υπό θίψη.

παραμόρφωση, ενώς και τρυπάστα πηγαίνει που αντιστοχεί στην άστρη τοχοποιία του μέσου τύπου, υπό τον όρον ότι διατίθεται τουλαχιστον μια ενδιάμεση ξυλοδεστά εντός του ύψους ενός ορόφου.

Ο τρόπος και ο προϊόποθεσεις για τον υπόλογαυό της συμβολής των οριζόντιων διαζώματων σε κάμψη εκτός επιπέδου και σε διατμητική καταπόνηση περιλαμβάνονται στις § 7.2.4, 7.3. 7.4.1.

- (ν) Τα οριζόντια διαζώματα αυξάνουν την αντίσταση των δοιμικών μελών από τοχοποιία σε κάμψη εκτός επιπέδου.
- (δ) Τα οριζόντια διαζώματα αυξάνουν την αντίσταση των δοιμικών μελών στη διατμητική καταπόνηση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

### ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

#### 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

##### 7.1.1 ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν Κεφάλαιο 7 περιλαμβάνει:

α) Την ποσοτική περιγραφή της συμπεριφοράς δομικών στοιχείων τοίχων την οποία προϋποθέτουν οι διάφορες μέθοδοι ανάλυσης κατά το Κεφ.5.

Οπου στο παρέν κεφάλαιο δεν υπάρχει χαρακτηριστικό για τον υπολογισμό της αντίστασης (φέρουσας ικανότητας), της διασκαμψίας και της ικανότητας μετελαστικής παραμόρφωσης δομικών στοιχείων τοίχου τοιχοποιίας, με ή χωρίς πρότερη βλάβη.

β) Προστοιούμενα για τον υπολογισμό της "ικανότητας" δομικών στοιχείων με ή χωρίς πρότερη βλάβη. Η ικανότητα αυτή εκφράζεται σε όρους δυνάμεων ή παραμορφώσεων, προς χρήση στην βασική ανίσωση ασφαλείας του Κεφαλαίου 4. Προσομοιώματα για τα επισκευασμένα ή ενισχυμένα στοιχεία δινούται στο Κεφ. 8.


#### 7.1.2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΙ

##### 7.1.2.1 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΘΟΥΣ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ "F-Δ"

Η μηχανική συμπεριφορά ενός πεσσού ή υπέρθυρου δίσκου τοιχοποιίας, περιγράφεται μέσω ενός διαγράμματος εντατικού μεγέθους "F" και της παραμόρφωσης ή σχετικής μετακίνησης "δ" (Σχήμα 7.1). Το είδος, η διεύθυνση κ.λπ. του μεγέθους F επλέγονται έτσι ώστε να χαρακτηρίζουν το κύριο μέρος της έντασης την οποία προκαλεί η σεισμική δράση στο στοιχείο. Η παραμόρφωση

Αν καθοριστική για την ανελαστική συμπεριφορά είναι η διάτμηση, κατάλληλα μεγέθη είναι η τέμνουσα δύναμη  $V$  και η γωνιακή (διατμητική) παραμόρφωση  $\gamma$  (Σχήμα Σ 7.1(β)).

$\delta$  επιλέγεται έτσι ώστε, σε συνδυασμό με το εντατικό μέγεθος  $F$ , να εκφράζει την ενέργεια παραμόρφωσης του στοιχείου, της κρίσιμης περιοχής ή της σύνδεσης.



Σχ. Σ 7.1(α), (β): Παραμόρφωση ενός επιτέρου του τοίχου.


Σχ. Σ 7.1(γ): Ορισμός περιβάλλοντος.

α) Εάν διατίθενται πειραματικά στοιχία, θεωρείται ότι η μηχανική συμπεριφορά περιγράφεται από την περιβάλλοντα των εξασθενημένων αποκρίσεων  $F$ , στο τέλος του πρώτου κύκλου, μετά από πλήρως ανακυκλώμενη επιβαλλόμενη παραμόρφωση  $\pm\delta$ , μέχρι και την απώλεια της ικανότητας του δομικού στοιχείου κατά 20% επί της μεγίστης τυμής (Σχήμα Σ 7.1(γ)).

Όταν διατίθεται η πειραιματική περιβάλλουσα καυπύλη απόκρωσης ενός στοιχείου, ο προσδιορισμός των παραμορφώσεων διαρροής και αυτοχίας ακολουθεί την διαδικασία του Σχήματος Σ 7.2(α):

α) Ορίζεται η οριζόντια εφαπτομένη της καυπύλης στο μέγιστο φορτίο, στην στάθμη της φέρουσας ικανότητος (μέγιστη αντίσταση)  $F$ .


β) Χαράσσεται οριζόντια υλοθεία σε στάθμη φορτίου ίση με 80% του  $F$ , που οποια κατά κανόνα τέμνει την πειραιματική περιβάλλουσα στον ανώντα λάδο ( $\Sigma_1$ ) και στον κατίνωνα κλάδο μετά το μέγιστο (Σημείο Σ2).



Σχ. Σ 7.2(α): Ορισμός παραμόρφωσης οινοεί διαρροής και αστοχίας στην καυπύλη αντίστασης τούχου.

Η ευθεία που οικείεται από την αρχή των αξόνων και το σημείο  $\Sigma_1$  ορίζει την επιβατική (τέμνουσα) διακαμψία στο στάδιο της εισείσης διαρροής.

β) Όταν δεν διατίθενται πειραιματικά δεδομένα για την συμπεριφορά διαμικών στοιχείων με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των εξετάζομενων, τότε μπορεί να χρησιμοποιείται ένα σχηματοποιημένο διάγραμμα συμπεριφοράς (Σχήμα 7.1):



Σχ. 7.1: Σχηματοποιημένο διάγραμμα συμπεριφοράς.

Η τετυπημένη στο σημείο τοιμής της τέμνουσας ευθείας με την οριζόντια εφαπτομένη στο μέγιστο ορίζει την παραμόρφωση διαρροής δγ. Η μεγιστη ικανότητα παραμόρφωσης δι. ορίζεται από την τετυπημένη του σημείου Σ2.

Η αποδιοργάνωση της άστολης φέρουσας τοιχοποίας με απώλεια τημάτων της, σηματοδοτεί το τελικό στάδιο της αστοχίας του στοιχείου Τα δομικά στοιχεία από φέρουσα τοιχοποία θεωρεύται δύτι αστοχούν διαχούν εξαντλήσει την διαθέσιμη πλαστικότητα στροφών, δ.ι.

Σημην περύντωση διαζιαματικής ή ξυλοτοισμένης ή δυαλόπηκτης τοιχοποίας, η διαθέσιμη πλαστικότητα στροφών (δ.ι.) είναι σαφώς μεγαλύτερη της αντίστοιχης τυμής που μπορεί να παραλάβει η άστολη τοιχοποία.

Οι απλοί κανόνες για τον υπολογισμό της σεισμικής απόκρισης με ψευδοελαστικές μεθόδους (ανελαστικά φάσματα απόκρισης και χρήση δείκτη συμπεριφοράς, κανόνας ίσων μετακινήσεων ανελαστικού και ελαστικού συστήματος και επεκτάσεις του, κ.λπ.) προϋποθέτουν δι-γραμμική περιβάλλοντα συνολικών δυνάμεων-μετακίνησεων F-δ του διημέριας (π.χ. καμπύλη τέμνουσας βάσης-μετάβεσης κορυφής), με τον αιονεί ελαστικό κλάδο να φθάνει μέχρι τη διαρροή.

Η μορφή των καμπυλών F-δ των επιψέρους προσωμοιωμάτων για στοιχεία ή περιοχές του δομήματος, πρέπει να είναι τέτοια ώστε τελικώς να προκύπτει περίπου διγραμμική καμπύλη F-δ για το σύνολο του δομήματος. Έστι, σε στοιχεία από φέρουσα ασπρόπηλη τοιχοποία, η οιονεί διαρροή αντιστοιχεί ουσιαστικά στον τερματισμό του ανόντα ελαστικού κλάδου και την διαμόρφωση ρωγμών στο σώμα του στοιχείου.

Η παραμόρφωση αυτοχώας του δομικού στοιχείου εξαρτάται από την παρουσία ή μη διαζωμάτων (ξύλινων, μεταλλικών ή από Ο.Σ. κ.λπ.) στο σώμα του στοιχείου.


## 7.1.2.2 ΟΙΟΝΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ

Η προσέγγιση της πραγματικής καμπύλης F-δ μέσω ενός πολυγραμμικού διαγράμματος είναι γενικώς επαρκής για τις ανάγκες του σχεδιασμού. Στο Σχήμα 7.1 ο πρώτος ευθύγραμμος κλάδος εκτείνεται από την αρχή των αξόνων μέχρι τη συμβατική (ή ενεργή) "διαρροή" του στοιχείου (ή της κρίσιμης περιοχής του στοιχείου, ή της σύνδεσης δύο ή περισσότερων στοιχείων), μετά την οποία η καμπύλη F-δ μπορεί να λαμβάνεται κατά προσέγγιση ως οριζόντια.

Η στροφή που αντιστοιχεί στο στάδιο της «οιονεί διαρροής» επιφανειακών στοιχείων από φέρουσα τοιχοποία, θ., είναι η μέση ανημένη απόκλιση μεταξύ του παραμορφωμένου στοιχείου και της χορδής του κατά την έναρξη της ρηγμάτωσης (Σχήμα 7.1).

(i) Για εντός επιπέδου κάτιψη ή για διάτημη, η τιμή της θ., μπορεί να λαμβάνεται ίση με 0.0015.

(ii) Για εκπός επιπέδου κάμψη, η στροφή χορδής «διαρροής»,  $\theta_y$ , μπορεί να λαμβάνεται ως 0.00020.



Σχ. 7.2(β): Ορισμός της στροφής χορδής  $\theta$ , σε σχέση με την εφαπτομένη στην βάση.

#### 7.1.2.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ $F_y$

Η αντίσταση διαρροής,  $F_y$ , μπορεί να ληφθεί ίση με την μέγιστη αντίσταση του αντίστοιχου τρόπου αστοχίας, σύμφωνα με δύο σε περιγράφονται κατωτέρω.

#### 7.1.3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΟΥ

Στις περιπτώσεις όπου αναμένεται ορισμένη αξόπιστη πλαστιμότητα των κρισιμών πενιούχων, είναι αποδεκτό να λαμβάνεται ο μετελαστικός κλάδος της καμπύλης F-δ ως ορίζοντιος μέχρι την παραμόρφωση αστοχίας του στοιχείου,  $\delta_u$  (βλ. Σχήμα 7.1).

Για λόγους αριθμητικής ευστάθειας, της ανάλυσης όπου τεκμηριώμενα θεωρείται ότι υπάρχει πλαστιμότητα, ο μετελαστικός κλάδος μπορεί να λαμβάνεται με μικρή θετική κλίση.

Αν χρησιμοποιείται ανελαστική μέθοδος ανάλυσης της σεισμικής απόκρισης (βλ. §§ 5.6 και 5.7), η χρήση αρνητικής κλίσης της καμπύλης F-δ μπορεί να οδηγήσει σε αριθμητικά προβλήματα και λανθασμένα αποτελέσματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται μια κατάλληλη μείωση της  $F_y$ , ώστε ένας συνηθρητικότερος ορίζοντιος μετελαστικός κλάδος, να

προκειμένου να ληφθεί υπόψη τυχόν αναμενόμενη έντονη εξασθένηση της απόκρισης με την αναγύκλωση της παραμόρφωσης, ή τα φαινόμενα 2ας τάξεως, ο μετελαστικός κλάδος οφείλει να λαμβάνεται με αρνητική κλίση.

λαμβάνει προσεγγιστικώς υπόψη και την εξασθένηση απόκρισης υπό μεγαλύτερης παραμορφώσεις (Σχήμα Σ 7.2).

#### 7.1.4 ΟΡΙΟ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑ

Οι αστοχία ορίζεται η οημαντική και συγνά απότομη μείωση της αντίστασης  $F$  υπό μονιτορικά αυξανόμενη παραμόρφωση, ή υπό ανακυκλόμενη παραμόρφωση. Υπό την έννοια αυτή, μπορεί να θεωρηθεί ως "αστοχία" μία μείωση της αντίστασης ίση περίπου με 20% της μέγιστης τιμής της, ης παραμόρφωση αστοχίας, δηλ., επομένως, ορίζεται εκείνη η τιμή που αντιστοιχεί σε απόκριση  $F$  μειωμένη κατά 20% έναντι της μέγιστης (Σχήμα Σ 7.2(α)).

Η τιμή της παραμόρφωσης αστοχίας,  $\delta_u$ , ορίζεται και την ικανότητα πλαστικής παραμόρφωσης, μέσω του πλαστικού τιμήσας της παραμόρφωσης αστοχίας, δηλ., του  $\delta_{u,\rho}=\delta_u-\delta_y$  ενός στοιχείου, μιας κρίσιμης περιοχής ή μιας συνδέσεως στοιχείων. (Σχήμα Σ 7.1.).

Η παραμόρφωση  $\delta$  μπορεί να εκφράζεται ως ανηγμένο μέγεθος, με τη βοήθεια του δείκτη πλαστικότητας παραμορφώσεων  $\mu_s$ .

$$\mu_s = \delta/\delta_y = \theta/\theta_y \quad (7.1)$$

Η  $\mu_u=\delta_u/\delta_y$  ορίζεται ως διαθέσιμη (μέγιστη) τιμή του δείκτη πλαστικότητας παραμορφώσεων.

#### 7.1.5 ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Μετά την παραμόρφωση αστοχίας,  $\delta_u$ , μειώνεται σημαντικά η απόκριση του στοιχείου σε ένταση λόγω σεισμικής δράσης υπό αυξανόμενη παραμόρφωση δ, αλλά συνήθως δεν μπορείται. Η απόκριση αυτή μπορεί να θεωρηθεί περίπου σταθερή μέχρι την παραμόρφωση που προκαλεί απώλεια της αντίστασης έναντι φορτίων βαρύτητας, αναφέρεται δε ως απομένουσα αντίσταση  $F_{res}$ . Η τιμή της απομένουσας αντίστασης ενδιαφέρει μόνον για λόγους προσομοίωσης της ανελαστικής

το μέγεθος της απομένουσας αντίστασης  $F_{res}$  και της παραμόρφωσης για την οποία μπορείται (ουσιαστικώς) η αντίσταση σε φορτία βαρύτητας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν για στοιχεία από φέρουσα άστρη τοιχοποιία.

Για τις ανάγκες της προσομοίωσης θεωρείται:

(i) Για τοίχους που υπόκεινται σε εντός επιπέδου συνδυασμό τέμνουσας και κατακόρυφου αξιονικού φορτίου, λαμβάνεται η απομένουσα αντοχή της με το 50% της οριακής αντοχής των στοιχείων.

(ii) Για τοίχους που κάμπτονται κάθετα στο επίπεδο τους υπό συνδυασμό οριζόντιας στεισμικής πίεσης και κατακόρυφου αξιονικού φορτίου, λαμβάνεται η απομένουσα αντοχή της με το 30% της οριακής αντοχής εάν πρόκειται για διαζωματική τοιχοποιία. Η απομένουσα αντοχή λαμβάνεται της με μηδέν για συνήθετες ψιθυριστικές τοιχοδομές.

Πρόκειται πάντως για κατάσταση αισθοχίας που ενδιαφέρει μόνον για την στάθμη επιτελεστικότητας Γ, «Αποφυγή οινοεύ-κατάρρευσης», και μόνον εφόδους υπόρχουν πλάστιμα στοιχεία (βλ. Κεφ. 9).

#### 7.1.6 ΠΛΑΣΤΙΜΗ ΚΑΙ ΨΑΘΥΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Το όριο μεταξύ πλάστιμης και ψιθυριστικής συμπεριφοράς λαμβάνεται συμβατικά ίσο με 1.5, όταν αναφέρεται στη διαθέση της δείκτη πλαστιμότητας ανηγκένων σχετικών μετακινήσεων (δηλαδή στραφής χορδής), των τοιχίων, με.

Αν χρησιμοποιείται ελαστική ανάλυση χωρίς εναίο δείκτη συμπεριφοράς ι, η ανίσωση ασφαλείας μπορεί να εφαρμόζεται σε όρους διανάμεων, αρκεί η ένταση  $F$  να συγκρίνεται με την αντοχή  $F_y$  ( $\approx F_u$ ) του στοιχείου, αφού διαρρεθεί με κατάλληλο τοπικό δείκτη πλαστιμότητας π, ο οποίος συνδέεται με τη διαθέση της δείκτη πλαστιμότητας παραμορφώσεων με του υπόψη στοιχείου (βλ. § 9.3.2).

#### 7.2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΕΜΝΟΥΣΑ

Στοιχεία από δοπλη τοιχοποιία υπό εντός επιπέδου κάμψη:

Κατά τον έλεγχο μιας διατομής έναντι εντός επιπέδου κάμψεως, απελείται η εφελκυστική αντοχή της τοχοποίας, καὶ γίνεται παραδοχή αδρανούς περιοχής. Η ροπή κάμψεως  $M_{Rd}$  την οποία μπορεῖ να αναλάβειν διατομή ελέγχου εξαρτάται από την θλυπτική αντοχή της τοχοποίας καὶ από την τιμή του (ευμενούς) σχονικού θλυπτού φορτίου, κατά την ακόλουθη σχέση (βλ. Σχήμα 7.3) ως εξής:

$$M_{Rd} = N_{sd} \cdot (1 - 1.15v_{sd}) \cdot L/2 \quad (7.2\alpha)$$

$N_{sd}$  είναι το αξονικό φορτίο του τοίχου για το σεισμικό συνδυασμό (λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον είναι θλυπτικό)

 $L$  είναι η ορίζοντα εντός επιπέδου διάσταση του τοχώματος (μήκος),  $= N_{sd}/(L \cdot r_f)$  είναι το ανηγμένο αξονικό φορτίο [με  $r_f = f_{\text{λωγ}}/f_m$ , όπου  $f_m$  είναι η αντηρσωστευτική τιμή της θλυπτικής αντοχής της τοχοποίας όπως λαμβάνεται από επί τόπου δοκιμές καὶ από πρόσθετες πληγες πληροφορησης, καὶ το  $\gamma_m$  είναι ο συντελεστής ασφαλείας για την τοχοποία σύμφωνα με τη στάθμη αξιοποιίας δεδομένων κατά την § 4.5.3, το  $t$  είναι το πάχος του τοίχου.

## 7.2.1 ΙΚΑΝΟΤΙΚΗ ΤΕΜΝΟΥΣΑ

Η ικανοτοκή τέμνουσα  $V_f$  υπολογίζεται από την Σχέση (7.2β).

$$V_f = \frac{LN_{sd}}{2H_0} (1 - 1.15v_{sd}) \quad (7.2\beta)$$

Όπου,

 $H_0$  είναι η απόσταση μεταξύ της διατομής στην οποία αναπτύσσεται η μέγιστη ροπή καὶ του σημείου μηδενισμού των ροτών.


Όταν αναπτύσσεται η αντοχή σε κάμψη σε κρίσιμη διατομή λόγω ορίζοντας οχετικής μετάθεσης των άκρων του τοίχου, τότε ορίζεται ως ικανοτική τέμνουσα, η δύναμη που δρα σε διατυπικό μήκος  $H_0$  και βρίσκεται σε ισορροπία με την καρπτική αντοχή, σύμφωνα με το Σχήμα 7.3. Η ικανοτοκή τέμνουσα συγκρίνεται με την δρώσα τέμνουσα  $V_{Ed}$  για την διαπίστωση υπέρβασης του ελαστικού ορίου.

Όταν οι τοίχοι κάμπτονται εντός επιπέδου, οι στροφές που αναπτύσσονται οφείλονται σε συνδυασμό καμπτικών και διατμητικών παραμορφώσεων.


Σε στοιχεία με αιγαλώς καμπτική συμπεριφορά το σημείο της οινού διαρροής σχετίζεται με την ανάπτυξη της θλυπτικής αντοχής της τοιχοποίας στην ακραία θιλβρόμενη ήνα της κρίσιμης διατομής λόγω κάμψης. Υπονοματίζεται ότι, επειδή δεν υπάρχει οπλισμός, η καμπτική συμπεριφορά αναφέρεται σε περιστροφή των τοίχων περί την διατομή στήριξης σημ βάση (βλ. Σχήμα Σ 7.3).

Για τον υπολογισμό της ροπής κάμψεως που αντιστοιχεί στην οινού διαρροή, απαιτείται ο υπολογισμός του μήκους της θλυβρόμενης περιοχής στην κάτοψη του δομήματος (βλ. Κεφ. 5.Α.1). Η δημιουργία αδρανών περιοχών (δηλ. περιοχών όπου ο ορθές τάσεις που προκύπτουν από συνδυασμό ροπής και αξιονικού φορτίου είναι εφελκυστικές) μειώνει την φέρουσα ικανότητα έναντι κάμψεως. Είναι:

$$v_d = \sigma_d f_d$$




(Σ 7.1)



(β)

Σχ. Σ 7.3: Εντός επιπέδου κάμψη στολχείου. (α) Ορισμένη εσωτερική ροπής.  
(β) Ορισμένη ύψους  $H_o$  σε σχέση με το διάγραμμα ροπών. (γ) Ορισμένη  $H_o$  σε τοίχο χωρίς άκαμπτο διάφραγμα στην κορυφή.



## 7.2.2 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ

Η διατμητική αντίσταση,  $V_v$ , ενός τοίχου από άσπρη τοχοποιά μπορεί να υπολογίζεται από την σχέση 7.3(α):

$$V_v = f_{vd} L t \quad (7.3\alpha)$$

όπου:

$L'$ : είναι το μήκος της θλιβόμενης περιοχής του τοίχου

$t$ : είναι το πάχος του τοίχου, και

$f_{vd}$ : είναι η αντιπροσωπευτική τιμή της διατμητικής αντίστασης της τοχοποιας, η οποία συνυπολογίζεται την παρουσία κατακόρυφου θλιπτικού φορτίου ως εξής:

$$f_{vd} = f_{vmd0} + 0,4 N_{sd}/L' t \leq 0,065 f_{bc} \quad (7.3\beta)$$

Σχ. 7.4(α): Διαγώνια εφελκυστική αστοχία, (β) Ολίσθηση κατά μήκος ορίζοντου αφμού κονιάματος.

Η άσπρη τοχοποιά υπό τέμνουσα με ταυτόχρονη παρουσία κατακόρυφης θλιψεως αστοχεί με έναν εκ των κατατέρω τρόπων:


α) με την εμφάνιση λοξών ρωγμών (κατά την μία ή και κατά τις δυο διαγώνους της τοχοποιας).

β) λόγω θλιπτικής αστοχίας του διαγώνιου θλιπτικού ταυτόχρονο εγκάρσιο εφελκυσμό.

γ) με ολίσθηση κατά μήκος των ορίζοντίων αρμάων.

Η πρώτη και η τρίτη περίπτωση είναι συνήθεις, βλ. Σχήμα 7.4).

Η γνώια κλίσεως των ρωγμών (Σχήμα 7.4α) εξαρτάται από το μέγεθος του ταυτόχρονου θλιπτικού φορτίου. Λόγω ανακυκλιζόμενων δράσεων



(σεισμός), οι διαγώνιες/δισδιαγώνιες ρωγμές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποδιοργάνωση της τοχοποίας του στοχείου και, επομένως, σε αστοχία του.

Οι λοξές ρωγμές εμφανίζουν μορφολογία η οποία εξαρτάται από τον τρόπο δομήσεως της τοχοποίας:

**α)** Όταν τα μηχανικά χαρακτηριστικά των λιθοσωμάτων και του κονιάματος είναι παραπλήσια, οι λοξές ρωγμές περνούν τόσο μέσω των αρμάν κονιάματος, όσο και μέσω των λιθοσωμάτων. Έστι, οι ρωγμές εμφανίζονται περίπου ως ευθείες γραμμές.

**β)** Όταν τα μηχανικά χαρακτηριστικά των λιθοσωμάτων είναι σημαντικώς μεγαλύτερα από εκείνα του κονιάματος, οι ρωγμές διαδίδονται μέσω των αρμάν του κονιάματος και έχουν μορφή βαθμιδωτή.

**γ)** Όταν το μέγεθος των λιθοσωμάτων είναι μικρό, ακόμη και αν αυτά έχουν σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή από το κονίαμα, οι ρωγμές που διαδίδονται μέσω των αρμάν του κονιάματος έχουν μορφή περίπου ευθείας γραμμής.

**δ)** Όταν η τοχοποία είναι διστρωτή ή τρίστρωτη, ακόμη και όταν οι εξωτερικές παρείες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, η μορφολογία ρηγματώσεως είναι συνήθως διαφορετική στις δυο εξωτερικές όψεις της τοχοποίας.

Η σέση (7.3β) σημειώνεται σε προσσωμάτωμα τριβής, το οποίο αναφέρεται σε αισιοδοξά ολισθήσεως κατά μήκος των αρμάν. Η θεωρητική διαταρτυκή αντοχή μπορεί να εκτιμηθεί σε όρους τάσεων ακριβέστερα ως εξής:

- i. Για υπέρβαση της εφελκυστικής αντοχής της τοχοποίας λόγω διάταμης (διαγώνια ρηγμάτωση στην κατεύθυνση των κύριων θλυπτικών τάσεων, κάθετα στην κατεύθυνση των κύριων εφελκυστικών τάσεων,

Σήμα στην Σ.7.4(α), η διατυπωτή τάση ρηγματώσεως,  $f_{vd}$ , μπορεί να προσδιορίζεται συμφέρεται της αντιπροσωπευτικής τιμής της εφελκυστικής αντοχής της τοχοποίας  $f_{wt}$  και του αξονικού φορτίου από την σχέση:

$$f_{vd,t} = \left[ \left( -f_{wt,d} - \frac{v_d f_d}{2} \right) - \left( \frac{v_d f_d}{2} \right)^2 \right] = \sqrt{f_{wt,d} \cdot (f_{wt,d} + v_d \cdot f_d)} \quad (\Sigma 7.2)$$

Όπου:

το αρνητικό πρόσθιμο αναφέρεται σε εφελκυσμό και το θετικό σε θλίψη.  
 $f_{vd,i}$ : είναι η διατυπωτή αντοχή της τοχοποίας που σχετίζεται με διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση.  
 $f_{vd,s}$ : είναι η αντιπροσωπευτική τιμή της αντοχής της τοχοποίας σε εφελκυσμό.

Υπενθυμίζεται ότι  $f_d = f_{vw}/\gamma_m$

Οπου  $\gamma_m$  είναι ο συντελεστής ασφαλείας για την τοχοποία σύμφωνα με τη στάθμη αξιοποίησης δεδομένων κατά την § 4.5.3.  
ii. Εναλλακτικά, με αναφορά στο προσωμοίωνα μα οιλισθήσεως κατά μήκος των οριζόντιων αρμάνων (Σχήμα Σ.7.4β)) η θεωρητική τιμή της διατυπωτής αντοχής οιλισθήσεως  $f_{vd,s}$  εκτιμαται από την συνοχή και την τριβή που δημιουργείται παρουσία του υπεριεύμενου θλιπτικού φορτίου, ως:

$$f_{vd,s} = f_{vmo} + \mu \cdot (v_d f_d) \quad (\Sigma 7.3)$$

Όπου:

$f_{vd,s}$  η διατυπωτή αντοχή της τοχοποίας που σχετίζεται με αλίσθηση κατά μήκος επιφάνειας τριβής.  
 $f_{vmo}$  η συνοχή που αναπτύσσεται στη διεπιφάνεια του κονιάματος – λιθοσώματας.  
 $\mu$ : είναι ο φαινόμενος συντελεστής τριβής κατά μήκος της επιφάνειας οιλισθήσεως. Ο φαινόμενος συντελεστής τριβής αναφέρεται σε οριζόντιο επιπέδο και όχι στο κεκλιμένο επίπεδο της ρωγμής. Η τιμή του


συντελεστή τριψής είναι συνάρπηση τόσο της τιμής της θλυπητικής τάσεως, όσο και της τραχύτητος της διεπιφάνειας.

Ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων, ο συντελεστής τριψής μπορεί να λαμβάνεται ίσος με 0,40. Δεδομένου ότι αυτή η τιμή αντιστοιχεί σε μεγάλες τιμές θλυπητικής τάσης κάθετης στην διεπιφάνεια, όταν πρόκειται για αποτίμηση κτηρίων με υιοτρική/αρχιτεκτονική αξια, συνιστάται να λαμβάνεται ως' όψη κατάλληλη (αυξηηλένη) τιμή του συντελεστή τριψής, βάσει της βιβλιογραφίας (βλ. Σχόλια § 6.5.2).

$\nu_{sf}=\sigma_s$ : είναι η υπερκείμενη θλυπητική τάση στο επίπεδο οισθήσεως.

Η αντίσταση οισθήσεως αναπτύσσεται μόνο στην θλιβόμενη περιοχή των τοίχων που βρίσκονται διατεταγμένοι παράλληλα προς την κατεύθυνση της σεισμικής δράσης στην κάτοψη του κτιρίου (βλ. διαγραμμισμένο τμήμα της κάτοψης στο Σχήμα 7.5, και Σχέση 7.3(a)). Η συμβολή των τοίχων που είναι διατεταγμένοι εγκάριοι προς την κατεύθυνση της σεισμικής δράσης, στην θλιβόμενη περιοχή της κάτοψης του κτιρίου μπορεί να λαμβάνεται υπόψη μόνον παρουσία δύσκαμπτων διαφραγμάτων. (Δηλαδή ελλείψη δύσκαμπτων διαφραγμάτων δεν λαμβάνεται υπόψη συμβολή στην διατηρητική αντοχή του κτιρίου από τοίχους που διάκεινται εγκάρια προς την διεύθυνση του σεισμού).

Για την περίπτωση ελέγχων τάσεων με την βοήθεια ανάλυσης με πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία (βλ. Κεφ. 5), προτείνεται για την εκτίμηση της αυτοχής τοίχων σε διάτημη ση να λαμβάνεται στην Σχέση (7.3) ως  $f_{vd}$  η ελάχιστη των τιμών  $f_{vd,t}$  και  $f_{vd,s}$ .



Σχ. Σ 7.5: Αντοχή ολισθήσεως αναπτύσσεται στο διαγραμμασμένο τμήμα της κάτοψης των φερόντων τοίχων.

### 7.2.3 ΜΟΡΦΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΡΑΣΗ

Θεωρείται ότι ο τοίχος ελέγχεται από την τέμνουσα αν:

$$V_v \leq V_f \quad (7.4)$$

Άλλως θεωρείται ότι ο τοίχος ελέγχεται από την άμψη.

Κατά τον έλεγχο επάρκειας, συγκρίνεται η τέμνουσα σκεδιασμού με την ελάχιστη των τιμών  $V_v$  και  $V_f$ .

#### 7.2.4 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ


Δεδομένου ότι τα ορίζοντα διαζώματα (όπως π.χ. ξυλοδεστές) ενεργοποιούνται μετά από την εμφάνιση των λοξών ρωγμών στην τοιχοποιία, οπότε η  $f_{v0}$  έχει μηδενισθεί, η συνεισφορά της άποπλης τοιχοποιίας μπορεί να λαμβάνεται ιστη με την συμβολή της τριβής κατά μήκος της λοξής ρωγμής.

Όταν το δόμιτημα διαθέτει ορίζοντα διαζώματα (ίστιας π.χ. ξυλοδεστές) καθ' όλη την περίμετρό του, ο οπλισμός μπορεί να θεωρείται πλήρως αγκυρωμένος εκατέρωθεν της ρωγμής.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ξυλοδεστών, εάν η αναμενόμενη ρωγμή διέρχεται από περιοχή ματισμάτος διαμήκων ξυλινων στοιχείων, συνιστάται (επί το δυσμενέστερον) να απολετείται η συμβολή του οπλισμού.

Τα ορίζοντα διαζώματα στο σώμα της τοιχοποιίας λειτουργούν ως οπλισμός και συμβάλλουν στην αύξηση της φέρουσας ικανότητας του στοιχείου έναντι τέμνουσας.

Η φέρουσα ικανότητα έναντι τέμνουσας στοιχείου τοιχοποιίας το οποίο διαθέτει ορίζοντα διαζώματα μπορεί να υπολογίζεται ως άθροισμα της συνεισφοράς της άπλης τοιχοποιίας (Σχέση 7.2) και της συνεισφοράς των ξυλινων, μεταλλικών ή από οπλισμένο σκυρόδεμα στοιχείων, ανάλογα με τον βαθμό αγκύρωσής τους εκατέρωθεν της αναμενόμενης διατυπητικής ρωγμής.



Σχ. 7.2: Η συμβολή των οριζόντων διαζωμάτων

Ειδικότερα, η συμβολή των οριζόντιων στοιχείων (μεμονωμένων, είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα, ή υπό την μορφή ξυλοδεσών ή μεταλλικού διαζώματος) θα λαμβάνεται υπόψη στην διαμόρφωση της φέρουσας ικανότητας στοιχείων έναντι τέμνουσας, ως εξής: Κάθε στοιχείο το οποίο τέμνεται από μιαν διεστή ρωγμή με κλίση μηδενικής, συμβάλλει στην διαστατική αντίσταση του στοιχείου με δύναμη  $V_{tier}$  (βλ. Σχήμα 7.2), η οποία υπολογίζεται από την Σχέση (7.5) (και πάντως όχι μεγαλύτερη από την εφελκυστική αντοχή του στοιχείου):

$$V_{tier} = u_{b,tier} \cdot p_{tier} \cdot L_{b,t} \quad (7.5)$$

Όπου:

$u_{b,tier}$  η τάση συνάφειας μεταξύ του διαζώματος και της άστρης φέρουσας τοιχοποιίας  
 $p_{tier}$  η περιμετρική επαφής μεταξύ του διαζώματος και της άστρης φέρουσας τοιχοποιίας  
 $L_{b,t}$  το ελάχιστο μήκος επαφής του διαζώματος με την τοιχοποιία μετρούμενο αριστερά ή δεξιά του επιπέδου της διαγώνιας ρωγμής.

Ως τμήμα της  $u_{b,tier}$  μπορεί να ληφθεί το γινόμενο του συντελεστή τριβής επί την θλυπτική τάση, η οποία ασκείται στην στάθμη όπου είναι τοποθετημένο το ξύλινο ή μεταλλικό στοιχείο.  
 Ελλείψει άλλων δεδομένων ως συντελεστής τριβής θα λαμβάνεται η τιμή  $\mu=0.4$ .

### 7.3 ΤΟΙΧΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΜΨΗ ΥΠΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ

#### ΑΞΩΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

Η φέρουσα ικανότητα ενός στοιχείου υποβαλλόμενου σε εκτός επιπέδου κάμψη υπολογίζεται για δυο πιθανούς τρόπους αστοχίας, δηλαδή, παράλληλα και κάθετα προς τους οριζόντιους αριμούς κονιάματος της τοιχοποιίας, σύμφωνα με τις σχέσεις που ακολουθούν.

α) Εκτός επιπέδου ρισπή κάμψεως περί οριζόντιο άξονα:

Γίνονται οι κατωτέρω παραδοχές:

Η εφελκυστική αντοχή της μονοστρωτής ή διστρυτηρίου με διάτονα λιθοσώματα τοιχοποίιας αμελείται, γίνεται παραδοξή αδρανούντ περιοχής (Σχ. Σ 7.6), η δε ροπή κάμψεως την οποία μπορεί να αναλάβει η διατομή έλεγχου εξαρτάται από την θλιπτική αντοχή της τοιχοποίιας και από την τιμή του (ευμενούς) αξιονικού φορτίου, κατά την ακόλουθη σχέση:

$$M_{Rd1,o} = \frac{1}{2} \ell t_w^2 \sigma_0 \left( 1 - \frac{\sigma_y}{f_d} \right) \quad (7.6\alpha)$$


όπου,  
 $\sigma_0 = N_{sd}/(\ell t_w)$  η θλιπτική τάση λόγω αξιονικής δράσεως στην διατομή ελέγχου,  
 $\ell$  και  $t_w$  το μήκος και το πάχος της διατομής και  
 $f_d$  η θλιπτική αντοχή της τοιχοποίιας.

**β)** Εκτός επιπτέδου ροπή κάμψεως περί κατακόρυφο άξονα:  
 Σ' αυτήν την περίπτωση, η ροπή κάμψεως την οποία μπορεί να αναλάβει η κρίσιμη διατομή εκτυπάται με βάση την αντίστοχη εφελκυστική αντοχή της τοιχοποίιας:

$$M_{Rd2,o} = \frac{1}{6} f_{wt,d} \cdot t^2 \ell \quad (7.6\beta)$$

όπου,  
 $\ell$  και  $t_w$  το μήκος και το πάχος της καμπτόμενης διατομής του στοιχείου αντοτοίχως, εν προκειμένω το  $\ell$  αντιστοιχεί στο ύψος του τοίχου.  
 $f_{wt,d}$  η αντίστροφως τοιχοποίητη εφελκυστική αντοχή προς  $f_{wt}/\gamma_w$ .

Η ικανοτική τέμνουσα,  $F_y$  σε εκτός επιπέδου κάτιψη υπολογίζεται από τον λόγο της αντίστοιχης ροπής (Σχέση 7.6(a), κατ 7.6(b)) δια το μήκος διάτμησης του τοίχου,  $H_o$ , θετημένα κατά τρόπο ώστε να διατείνουν το επίπεδο ρηγματώσεως,



Σχ. Σ 7.6: Υπολογισμός αντοχής τοίχου σε κάμψη (εκτός επιπέδου δράση)  
 σύμφωνα με την θεώρηση ανενεργού περιοχής.  
 Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα επιψήλων τοίχων, η ροπή ελέγχου που προκύπτει από τις οριζόντιες σεισμικές αθήσεις (βλ. Κεφ. 5-β), αλλά και η αντοχή σε κάμψη που εκτυπάται από τις Σχέση 7.6, μπορεί να υπολογίζονται ανά μονάδα μήκους ή ύψους του τοίχου (σε kN-m/m). Ανίστοιχα διδούνται ανά μονάδα μήκους του τοίχου και τα αποτελέσματα από αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων. Για την περιπτωση αυτή οι Εξισώσεις (7.6) τροποποιούνται ως εξής:

$$\bar{M}_{Rd1,o} = \frac{1}{2} t_w^2 \sigma_0 \left( 1 - \frac{\sigma_0}{j_d} \right) \quad (\text{σε kN-m/m μήκους}) \quad (\Sigma.7.4\alpha)$$

$$\bar{M}_{Rd2,o} = \frac{1}{6} f_{wt,d} \cdot t^2 \quad (\text{σε kN-m/m ύψους}) \quad (\Sigma.7.4\beta)$$

Εφόσον υπάρχουν ξύλινα ή μεταλλικές στοιχεία ή άλλα είδη οπλισμού επαρών αγκυρωμένα πάραν της κριτικού διατομής, τα οποία είναι τοποθετημένα κατά τρόπο ώστε να διατείνουν το επίπεδο ρηγματώσεως,

τότε η συμβολή τους στην αντοχή του στοιχείου έναντι εκτός επιπέδου κάδιμων μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατόπιν τεκμηρωμένης απιστολής.

ήτοι την απόσταση από την κρίσιμη διατομή όπου αναπτύσσεται η μέγιστη ροπή, μέχρι το σημείο μηδενισμού της ροπής (Σχήμα Σ 7.9).

#### 7.4 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η στροφή υπολογίζεται κατόπιν αναγωγής προς την απόσταση  $H_0$ , καὶ μπορεῖ να ορισθεί ἡ αναφορά την σχετική μετακίνηση σημείων τα οποία βρίσκονται είτε στην ίδια κατακόρυφη ευθεία είτε στην ίδια διατομή του τοίχου (βλ. Σχήματα και Σ.7.7(α) και (β), αντιστοίχως) και μετράται σε σχέση με την εφαπτομένη του παραμορφωμένου στοιχείου στις σημειώσεις (Σ.7.2(β)).

Η ονομαστική ικανότητα παραμόρφωσης,  $\delta_u$ , τοίχου από τοιχοποιία, αναφέρεται στο σημείο 22 του Διαγράμματος του Σχήματος Σ 7.2 (α).

##### 7.4.1 ΤΟΙΧΟΙ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥΣ

Ο μελετητής μπορεί να λαμβάνει υπόψη του την ύπαρξη οριζόντιων διαζωμάτων ή άλλων στοιχείων οπλισμού εφόσον υπάρχουν, κατά την κρίση του με βάση έγκριτη βιβλιογραφία.

Ελλείψης ακριβέστερων στοιχείων, μπορεί να γίνεται χρήση των ακόλουθων τιμών, κατά περίπτωση:

α) Η ικανότητα ενός τοίχου από άσπρη τοιχοποιία η οποία ελέγχεται από την κάμψη (Σχήμα Σ 7.1(α)) μπορεί να εκφράζεται σε όρους σχετικής μετατόπισης και λαμβάνεται από τις σχέσεις (Σ 7.5)

$$d_u = 0,008 \cdot H_0 / L \text{ για πρωτεύοντες σεισμικούς τοίχους,} \quad (\Sigma 7.5\alpha)$$

και με

$$d_u = 0,012 \cdot H_0 / L \text{ για τους δευτερεύοντες,} \quad (\Sigma 7.5\beta)$$

όπου:


*L:* είναι η οριζόντια εντός επιπέδου διάσταση του τοίχου (μήκος),  
*H<sub>0</sub>:* είναι η απόσταση μεταξύ της διαστούρης στην οποία επιτυγχάνεται η καμπτική κανόνητα και του σημείου μηδενισμού των ροπών (βλ. Σχήμα Σ 7.3(β) και (γ))

**β)** Η ικανότητα ενός τοίχου από άσπρη τουχοποιία που ελέγχεται από την τέμνουσα (Σχήμα Σ 7.1(β)), μπορεί να εκφράζεται σε όρους ανηγκένης σχετικής μετατοπισης και να λαμβάνεται ίση με:


$$\theta_u = 0,004 \text{ για πρωτεύοντες σεισμικούς τοίχους \quad (\Sigma 7.6\alpha)}$$

$$\theta_u = 0,006 \text{ για δευτερεύοντες \quad (\Sigma 7.6\beta)}$$


Η σχετική στροφή ορίζεται ως η απόκλιση της λορδής που ενώνει δύο σημεία στην παραμορφωμένη κατάσταση του στοιχείου, έναντι της ευθείας που ενώνει τα δύο αυτά σημεία πριν από την επιβολή οποιασδήποτε παραμόρφωσης (Σχήμα Σ 7.7(α)). Για τον ορισμό αυτής της ευθείας αναφοράς λαμβάνεται υπόψη η στροφή των στηρίξεων όπως φαίνεται στο Σχήμα Σ 7.7(β)).



Σχ. Σ 7.7: (συνεχίζεται)



(β)



Σχ. 7.7: (α) Ορισμός απόκλισης στην κατακόρυφο ένωσα (β) Ορισμός απόκλισης σημείων σε ορίζοντα ευθεία. (γ) Κατακόρυφη απόκλιση σε επιμέρους τμήματα της κατασκευής [δ] Ορίζοντα απόκλιση μεταξύ σημείων.

Η αστοχία αφείλεται στην δράση του σεισμού καθέτως προς το επίπεδο του φέροντος στοιχείου, κατά τα επόμενα:

$$w_{Ed} (=S_e(\Pi)\cdot t\cdot \gamma_g C_m\cdot S\cdot n/g), \quad (\beta\lambda, \text{και } \Sigma\text{έση 5B.1 (α)})$$

όπου  $\gamma_g$  το ειδικό βάρος της τοχοποιίας ( $\text{kN}/\text{m}^3$ ),  $t$  το πάχος του τοίχου και  $S_e(T)$  η φασματική επιτάχυνση (βλ. Κεφ. 5, § 5.3.4).

Εφόσον στον τοίχο που ελέγχεται για εκτός επιπέδου κάμψη στηρίζονται και δοκοί πατωμάτων (βλ. Σχήμα 25-Ε.1), για την εκτίμηση των μεγεθών ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι συγκεντρωμένες δράσεις  $F_{Ed}$ , που ασκούν αυτές, οι δοκοί καθώς μεταφέρουν τις αδρανειακές δυνάμεις των επιμερίζομενων σε αυτές μάζες των πατωμάτων (βλ. Σχέση 5B.1β). Εναλλακτικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην θέση του  $F_{Ed}$  στην Σχέση 7.7, το κατακόρυφο αξονικό φορτίο N που προκύπτει από την ανάλυση G+0.3Q, κατόπιν αναγνωρής προς την επιτάχυνση της βαρύτητας (g) πολλαπλασιάσμενο με την σεισμική επιπλόγμαση.

#### 7.4.2 ΤΟΙΧΟΙ ΥΠΟ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΜΨΗ

Η ικανότητα παραμόρφωσης ενός φέροντος στοιχείου το οποίο αστοχεί λόγω εκτός επιπέδου κάμψεως, εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, δύτας ο τρόπος δομήσεως της τοχοποιίας, οι συνθήκες στηρίζεως στην βάση, στην οροφή και στις κατακόρυφες ακμές του τοίχου, η παρουσία ανοιχτάτων, η παρουσία στοιχείων «οπλισμού» στο σώμα της τοχοποιίας, κ.λπ. επομένως, η εκτίμηση των κατάλληλων τημάτων ικανότητας παραμόρφωσης μπορεί να βασίζεται σε κατάλληλα πεφαματικά αποτελέσματα.

λαμβάνοντας υπόψη της συνθήκες στήριξης του τοίχου, η συνισταμένη διγλαφη  $F_{Ed,tot}$  που καταπονεί τον τοίχο σε εκτός επιπέδου δράση λαμβάνεται ως:

$$F_{Ed,tot} = \lambda \cdot (W_{Ed} A_{L,w} + F_{Ed}) \quad (\Sigma 7.7)$$

Όπου:  
 $A_{L,w}$  η επιφάνεια του τοίχου καθέτως προς την διεύθυνση της σεισμικής δράσης  
 $\lambda=2$  για τοίχο με συνθήκες πλάκτωσης πάνω και κάτω, ή αριστερά και δεξιά,  
 $\lambda=1$  για όλες τις άλλες περιπτώσεις.


Ορισμός καμπύλης αντίστασης τοίχου που κάμπτεται σε εκτός επιπέδου δράση.

Η περιβάλλουσα δύναμης στροφής του εκτός επιπέδου καμπτόμενου μέλους φαίνεται στο Σχήμα 7.8(β).


Ως  $F_y$  ορίζεται η φέρουσα ικανότητα του στοιχείου έναντι εκτός επιπέδου καμψεως, κατά την πρόβλεψη της Παραγράφου 7.3).

Ως  $F_{Rd}$  ορίζεται η αντοχή του στοιχείου έναντι ανατροπής. Αυτή υπολογίζεται με αναφορά στο Σχήμα 7.8(a) από την Σχέση 7.8.

$$F_{Rd} = \lambda \cdot W \cdot (1 + \Psi) \cdot \frac{f_w}{H_0}; \quad \Psi = \frac{2P}{W} \quad (\Sigma 7.8)$$



Σχ. Σ 7.8(α): Αντοχή ανατροπής πεσσού,  $F_{Rd}$ , σε εκτός επιπέδου αστοχία  
(c το υψος της θλιβόμενης ζώνης).



Σχ. Σ 7.8(β): Ορισμός των σημείων περιβάλλουσας αντοχής τούχου σε ε-  
κτός επιπέδου αστοχία.

Όταν η σχετική οριζόντια μετάθεση από το σημείο στίγμης μέχρι την μέντη εκτός επιτέρου μετακίνηση υπερβαίνει το πάχος του τοίχου,  $t$ , επέρχεται οιονεί κατάρρευση.


Άρα η στροφή ανατροπής τηλμάτου του τοίχου που κάμπτεται περί άξονα, (Σχ. Σ 7.9) λαμβάνεται ως

$$\theta_{R,u} = t/H_0 \quad (\Sigma 7.9)$$

Όπου:

$H_0$  είναι η απόσταση του σημείου μέγιστης μετακίνησης από την ακμή αστοχίας.

Η διαθέσιμη υκανότητα παραμόρφωσης προκύπτει από το σημείο τομής της περιβάλλοντας με την οριζόντια ευθεία, σε τυμή  $F_y$ .



Σχ. Σ 7.9: Κριτήρια ορισμού οριακής στροφής  $\theta_{R,u}$

Ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων, μπορεί να γίνεται χρήση των ακόλουθων τιμών, κατά περίπτωση:

**α)** Για τοίχους που ελέγχονται από την κάμψη σε εκτός επιπέδου δράση, ορίζεται η ικανότητα παραμόρφωσης ως εξής:

Ως στροφή αστοχίας θα λαμβάνεται η ελάχιστη των τιμών

$$\begin{aligned}\theta_{u,1} &= 0.003 \cdot \frac{H_0}{t} & (\Sigma 7.10(\alpha)) \\ \theta_{u,2} &= \theta_{R,u} \cdot \left(1 - \frac{F_y}{F_{Rd}}\right) & (\Sigma 7.10(\beta))\end{aligned}$$

**β)** Για τους οράφους όπου υπάρχουν άκαμπτα διαφράγματα, δύο δηλαδή, ορίζεται τέμνουσα ορόφου (βλ. και θχόλια στην § 7.2.2) μπορούν να χρησιμοποιούνται τα κάτωθι όρια για την σχετική ορίζοντα μετακίνησης ορόφου από φέρουσα δοτήλη τοιχοποιία, με κριτήριο τον τρόπο δόμησης της τοιχοποιίας:

- 0.7% για τοιχοποιία με συμπαγείς πλίνθους,
- 0.45% για τοιχοποιία με διάτρητους πλίνθους,
- 0.6% για τοιχοποιία από αργολιθοδομούμ.

#### 7.4.3 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Οι ροπές εκτός επιπέδου κάμψης προκύπτουν από την εκτός επιπέδου δράση του σεισμού ή από τον άνεμο (βλ. Παράρτημα 5-B).

Η εφελκυστική δύναμη προκύπτει από την εκτός επιπέδου δράση του σεισμού, εξ αιτίας της οποίας ο ένας από τους δύο συναντώμενους τοίχους τείνει να αποκολληθεί από τον εγκάρσιο του (βλ. Σχήμα 25.6).

**α)** Έναντι ροπής περί κατακόρυφο άξονα: Αυτός ο έλεγχος μπορεί να γίνεται με τα προβλεπόμενα στην § 6.5 β.

**β)** Έναντι κατακόρυφης διατηρητικής δύναμης:

Δεδομένου ότι η εφελκυστική δύναμη είναι μεγαλύτερη στην στέψη του τοίχου και μείνεται προς την βάση του, ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ποιείται εντός κατάλληλου τμήματος του συνολικού ύψους του τοίχου.

Ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων, μπορεί να λαμβάνεται ως κρίσιψο μήκος γι' αυτόν τον έλεγχο, το άνω τέταρτο του ύψους του τοίχου.

Αν υπάρχουν οριζόντια διαίρωματα που διασταρύνονται πάνω από τους τοίχους ή σε άλλη στάθμη, η συνεισφορά τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την κρίση του μελετητή.

#### 7.4.4 ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΤΟΙΧΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Σε υπάρχουσες κατασκευές, η κατάσταση των τοίχων (υλικά και βαθμός αποσύνθετης) χρησιμοποιούγεται για την εκτίψη των  $F_y$ ,  $\delta_y$  και  $K$  σύμφωνα με τα προσδομώματα που δίνονται στο παρόν κεφάλαιο.

Για τις επισκευές και ενισχύσεις, είναι δυνατός ο υπολογισμός των  $F_y$ ,  $\delta_y$  και  $K$  με τον ίδιο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις βελτιωμένες υδιότητες των υλικών και την αποκατάσταση της δομικής ακερατότητας των συνδεσών και επιμέρους στοιχείων, βλ. Κεφ. 8.

Κατά μέσον όρο, η τιμή 50% της δυσκαμψίας του αριγμάτωτου στοιχείου δίνει μια ρεαλιστική εκτίψη της οινού ελαστικής δυσκαμψίας για την εκτίμηση των μετακινήσεων και των παραμορφώσεων.

γ) Έναντι οριζόντιου εφελκυσμού: Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των προβλεπόμενων στην § 6.4 και στο Σχήμα Σ 5.6.

Η οινού ελαστική δυσκαμψία  $K$  των τοίχων που χρησιμοποιείται στην ανάλυση του δομικού συστήματος ορίζεται με αναφορά στο Σχήμα 7.1 και υπόλογίζεται ως:

$$K = \tilde{F}_y / \delta_y \quad [7.7]$$

Ο υπολογισμός της οινού ελαστικής δυσκαμψίας  $K$  βασίζεται στις μέσες τιμές υδιότητων των υλικών (βλ. Κεφ. 4, § 4.4.1.4). Οι δυσκαμψίες κατά την παρούσα παράγραφο αφορούν την συμπεριφορά μεμονωμένων δομικών στοιχείων, δηλ. πεσσών ή υπέρθυρων δίσκων.

Η τιμή των  $F_y$ ,  $\delta_y$  και  $K$  επιπρέπεται να καθορίζεται αγνοώντας την επιφορή της σεισμικής δράσης στην τιμή της αξονικής δύναμης του δομικού στοιχείου, δηλαδή με βάση την τιμή της αξονικής δύναμης λόγω των κατακορύφων δράσεων και μόνον (βεβαίως, υπό τον σεισμικό συνδυασμό).

**7.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  $\eta$ , ΛΟΓΟΣ  $R=V_{el}/V_y$  ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟΧΙΕΙΩΝ**

Οι Σχέσεις (7.8) στούντων για αυτοκίνητα με διγραμμική μονοτονική καμπύλη δύναμης (τέμνουσας βάσης) – μετακίνησης (καρυφής), δηλ. για ελαστική διασταύρωση διασταύρωση [δισκαμψία χορδής] στη συνολική διαρροή του συστήματος (Σχήμα Σ 7.2).

Η φασματική μετακίνηση αναφέρεται στο προσαρμοίωμα του δομήματος ως μεσόδύναμο μονοβάθμιο σύστημα (βλ. Κεφ. 5).

Σημείο ελέγχου CN (control node) στο μονοβάθμιο σύστημα είναι το σημείο του σποιού η μετάθεση λαμβάνεται ως μονάδα κατά την κανονικοποίηση της ιδιωμορφίας ως προς την οποία γίνεται ο μετασχηματισμός του πολυβαθμίου σε μονοβάθμιο (βλ. Κεφ. 5).

Είναι δυνατόν να γίνει ακριβέστερη κατανομή των μετακινήσεων υπό οριζόντια φορτία, αν η μετακίνηση Δ<sub>cn</sub> κατανεμηθεί σύμφωνα με την θεμελιώδη μεταθετική διομορφή του κίτσματος (βλ. Κεφ. 5 για τον υπολογισμό της). Δηλαδή, στην στάθμη  $i$  οριζόντια μετακίνηση εκτυπάται ως:  $\Delta_i = \Phi(x_i, y_i, z_i)^* \Delta_{cn}$ .

Σημείωνεται ότι η Φ ωπορεί είτε να προκύψει από ιδιωμορφική ανάλυση, είτε να προσδιοριστεί εμπειρικά από το προφίλ των μετακινήσεων του δομήματος που προκαλεί η οριζόντια σεισμική φέρτσιτ, κατόπιν αναγωγής με την μετακίνηση που αναπτύσσει για την εν λόγω ανάλυση το σημείο ελέγχου, είτε να υπολογισθεί αναλυτικά σύμφωνα με την §5.4 του Κεφ. 5 (δηλαδή κατόπιν ανάλυσης του κτιρίου με τα φορτία βαρύτητας να ασκούνται στην διεύθυνση του σεισμού και αναγωγή του προφίλ των μετακινήσεων ως προς την μέγιστη τιμή. Η θέση που αναπτύσσεται η

α) Ο δείκτης συμπεριφοράς  $\eta$ , ορίζεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην § 4.6.

β) Ο λόγος  $R=V_{el}/V_y$  συνδέεται με την τιμή του δείκτη πλαστιμότητας συνολικής οριζόντιας μετάθεσης του κτιρίου,  $\mu_\delta$ , αναφερομένου στην κορυφή του κτιρίου ή στο σημείο εφαρμογής της συνισταμένης ολικής οριζόντιας σεισμικής δύναμης:

$$R = 1 + \frac{T}{T_c} (\mu_\delta - 1) \Rightarrow \mu_\delta = (R - 1) \cdot \frac{T_c}{T} + 1 \quad \text{αν } T \leq T_c \quad (7.8\alpha)$$

Όπου:  
 $T$  η φανσόμενη θεμελιώδης ιδιωτερίδας του κτιρίου στην υπόψη διεύθυνσης εκπυάμενη κατά το Κεφ. 5).  
 $T_c$  η περιόδος στην αρχή του φθινοντος κλάδου του φάσματος επιπαχύνεων (δηλ. στο τέλος της περιοχής σταθερής φασματικής επιπάχυνσης). Ενώ για  $T > T_c$ .

$$R = \mu_\theta = \mu_\delta \quad (7.8\beta)$$

γ) Η ανελαστική μετακίνηση στο σημείο ελέγχου του κτιρίου,  $(CN)$  δίδεται από την φασματική μετακίνηση,  $S_6(T)$  κατόπιν πολλαπλασιασμού με το λόγο  $\mu_\delta/R$

$$\Delta_{cn} = S_6(T) \cdot \frac{\mu_\delta}{R} = S_6(T) \cdot \frac{T^2}{4\pi^2} \cdot \frac{\mu_\delta}{R} \approx S_6(T) \cdot \frac{T^2}{40} \cdot \frac{\mu_\delta}{R} \quad (7.9)$$

Η  $\Delta_{cn}$  ανάγεται προς τούμψος του κτιρίου, είτε ως προς την απόσταση από το πλήρεσσερο σημείο στήριξης του τοίχου στην οριζόντια κατεύθυνση προκειμένου να υπολογισθούν οι απαιτούμενες τιμές στροφής χορδής στα σημεία ελέγχου.

μένιστη μετακίνηση μπορεί να θεωρείται ως το σημείο ελέγχου σε αυτή την περίπτωση].

#### 7.6 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Η επιφορή της βλάβης στα μηχανικά χαρακτηριστικά του στοιχείου, της κρίσιμης περιοχής ή της σύνδεσης στοίχων μπορεί να εκτυπωθεί με τη βοήθεια μειωτικών συντελεστών  $\Gamma_K$ ,  $\Gamma_R$ ,  $\Gamma_B$ , εφαρμοζόμενων επί των μεγάλων  $K$ ,  $F_Y$  και  $\delta_{yy}$ , αντιστοίχως, τα οποία ισχύουν στο δίγευτο βλάβης στοχείο.

Γενικώς, οι τιμές των  $\Gamma_K$ ,  $\Gamma_R$ ,  $\Gamma_B$  ακολουθούν τη οχέση:

$$\Gamma_K \leq \Gamma_R \leq \Gamma_B,$$

(Σ 7.11)

και κυμαίνονται από 1.0, στην ουσιαστικώς άνευ βλάβης κατάσταση, μέχρι 0.0 στην κατασταση ουσιαστικής αστοχίας του στοιχείου. Η εκτίμηση των παραπάνω τιμών, γίνεται κατά περίπτωση, μετά από κατάλληλη τεκμηρίωση, με βάση τα δεδομένα της βιβλιογραφίας και άλλες σχετικές αποφάσεις της Δημοσίας Αρχής που αφορούν την απώλεια της ικανότητας των δομικών στοιχείων μετά από βλάβες. Σε κάθε περίπτωση ενδεικτικές τιμές των μειωτικών συντελεστών μπορούν να ορίζονται με απόφαση της Δημόσιας Αρχής.

**α)** Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι γενικώς η καμπύλη  $F-\delta$  ενός δομικού στοιχείου, μιας κρίσιμης περιοχής ή μιας σύνδεσης στοιχείων, που έχει υποστεί βλάβες και εντείνεται εκ νέου χωρίς να έχει επισκευασθεί ή ενισχυθεί, είναι υποβαθμισμένη (δηλ. .έχει μικρότερες τεταγμένες  $F$ ) και χαρακτηρίζεται από υψηλότερη παραμόρφωση διαφροίς,  $\delta_{yy}$ , και μικρότερη παραμόρφωση αστοχίας,  $\delta_{yy}$ , σε σχέση με την αρχική (χωρίς βλάβες) κατάσταση.

Αυτές οι διαφορές σε σχέση με την καμπύλη  $F-\delta$  του στοιχείου, της κρίσιμης περιοχής ή της σύνδεσης στοιχείων πριν απ' τις βλάβες, μπορούν να περιγραφούν ποσοτικά ως μείωση της οιονεί-ελαστικής δυσταθμίας,  $K$ , της δύναμης διαρροής,  $F_y$ , και της παραμόρφωσης αστοχίας,  $\delta_{yy}$ .

Γενικώς η μείωση της οιονεί-ελαστικής δυσταθμίας είναι μεγαλύτερη από τη μείωση της δύναμης διαρροής, ενώ η μείωση της δύναμης διαρροής είναι μεγαλύτερη απ' τη μείωση της παραμόρφωσης αστοχίας.

Η μείωση των ανωτέρω μηχανικών χαρακτηριστικών αυξάνεται με τον βαθμό βλάβης (από τις ασήμαντες βλάβες μέχρι την πλήρη αστοχία) του δομικού στοιχείου, πης κρίσιμης περιοχής ή της σύνδεσης στοιχείων.

**β)** Λόγω της εγγενούς αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τη διασκαμψία, την αντοχή και την παραμόρφωση αστοχίας βλαμμένων στοιχείων, οι εκτιμώμενες αντιπροσωπευτικές τιμές των μεγεθών αυτών θα πρέπει να εισέρχονται στους υπολογισμούς διαρρεμένες με συντελεστή  $\gamma_{Rd}$ , με τιμές μεγαλύτερες του 1, εφόσον η επιρροή των χαρακτηριστικών αυτών είναι δυσμενής, ή μικρότερες του 1, αν είναι ευμενής.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ****8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Στην συνθήκη περίπτωση, θα είναι απαραίτητη η εφαρμογή περισσότερων της μιας τεχνικών επέμβασης (επισκευής ή ενίσχυσης) σε ορισμένες τουλάχιστον περιοχές του δομήματος.

Σ' αυτό το Κεφάλαιο αναφέρονται και περιγράφονται διάφορες τεχνικές επέμβασης σε φέροντα στοιχεία υφιστάμενων κτηρίων από τοχοποιία, ενώ περιλαμβάνονται και οδηγίες για τον υπολογισμό ή την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών ή της φέρουσας, ικανότητας μετά από την κατάλληλη εφαρμογή καθεμιάς από τις τεχνικές επέμβασης.

Αυτό το Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει θέματα στρατηγικής των επεμβάσεων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της μελέτης του Πολιτικού Μηχανικού.

Η στρατηγική των επεμβάσεων εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, οι οποίες διαφέρουν από κτήριο σε κτήριο και, επομένως, δεν μπορεί να βασιζεται σε γενικούς κανόνες.

- Ανάλογα με
- (α) τον σύχο της επέμβασης και την διαφορά μεταξύ παρούσας και επιδιωκόμενης συμπεριφοράς,
  - (β) την στοχευόμενη χρήση του κτηρίου,
  - (γ) την υπορική, αρχιτεκτονική, καλλιτεχνική, κοινωνική και οικονομική του αξία,
  - (δ) την γεωγραφική θέση του και τα διαταθέμενα τεχνικά μέσα, κ.λπ.,
  - ο Μηχανικός καλείται να επιλέξει τον βέλτιστο συνδυασμό τεχνικών επέμβασης.

Αυτή η επιλογή βασίζεται στην συμπεριφορά του κτηρίου συνολικώς και δεν περιορίζεται σε μέτρα τα οποία βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά (φέρουσας ικανότητας, δυσκαμψίας ή/και παραμορφωσιμότητας) κάθε μεμονωμένου στοιχείου.

Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία αποδεικύεται ότι η ενίσχυση ορισμένων μεμονωμένων φερόντων στοιχείων δεν επαρκεί για την επίτευξη του στόχου της επέμβασης, συνιστάται να εξετάζονται «συστηματικές» επεμβάσεις, δηλαδή ενίσχυση που διαφραγματικής λειτουργίας πατωμάτων και

στόγνη, η βελτίωση της σύνδεσης δύλων των φερόντων στοιχείων μεταξύ τους, η μετατροπή μη-φερόντων σε φέροντα στοιχεία, κ.λπ., ώστε να αντικετωπίζονται οι ενδεχόμενες εγγενεῖς αδυναμίες του αρχικού φέροντος συστήματος.

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, αναδεικνύεται η ανάγκη εφαρμογής περισσότερων από μία τεχνικών, ώστε να επιευχθεί η αναγκαία φέρουσα υκανότητα δομικών στοιχείων. Όμως, η βελτίωση που προκύπτει από την εφαρμογή επάλληλων τεχνικών δεν μπορεί να προκύψει από το άθροισμα των αυξησεων των επί μέρους τεχνικών, καθώς δεν διοιτηθεντοι στοιχεία τα οποία θα το επέτρεπαν.

Επί πλέον, έαν προκύπτει τόσο μεγάλη ανάγκη βελτίωσης της συμπεριφοράς των φερόντων στοιχείων, τύπο δηλώνει σημαντική ανεπάρκεια του φέροντος συστήματος έν γένει. Σ' αυτήν την περίσταση, συνιστάται να αναζητά ο Μηχανικός συστημάτικός λύσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην απαιτούμενη σταθερή ασφαλείας, με παράλληλο περιορισμό των απατήσεων από μεμονωμένα υφιστάμενα φέροντα στοιχεία.

Σημειώνεται η σπουδαιότητα μιας προκαταρκτικής προσομοίωσης και αριθμητικής ανάλυσης του κτηρίου, η οποία μπορεί να εντοπίσει τις προβληματικές περιοχές του, το είδος της ανεπάρκειας που τις χαρακτηρίζει, καθώς και την απόσταση μεταξύ αποτυμώμενης και επιδιωκόμενης συμπεριφοράς. Έτσι, καθοδηγείται ο Μηχανικός στην επιλογή των καταλληλότερων λύσεων και του βελτιστού σχήματος των επειμβάσεων.

Ενδεικτικώς αναφέρονται κατηγορίες επεμβάσεων, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα με τον εκάστοτε επιδιωκόμενο στόχο. Συνηθέστατη είναι η εφαρμογή συνδυασμού επεμβάσεων, οι οποίες ανήκουν σε περισσότερες της μιας από τις κατηγορίες που ακολουθούν:

- I. Επισκευή ή και ενίσχυση των φερόντων στοιχείων από τοχοποιία.
- II. Αύξηση της δυνατότητας παραλαβής των ορίζοντιων αθήσεων τόξων, θόλων και στεγών.
- III. Βελτίωση της ικανότητας παραλαβής κατακόρυφων φορτίων πεσσών και κιδώνων.

- IV. Βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των στοιχείων από το χοποία, καθώς και μεταξύ των φερόντων στοιχείων από το χοποία και των πατωμάτων και στεγών.
- V. Μείωση μαζών.
- VI. Μείωση της εντός επιπέδου παραμορφώσιμότητας των πατωμάτων και στεγών.
- VII. Τροποποίηση της κατανομής των φερόντων στοιχείων για αποφυγή ακανονικοτήτων σε κάποψη και καθύμος.
- VIII. Εισαγωγή νέων φερόντων στοιχείων ή και νέου φέροντος οργανισμού σε τηλιματία ή στο σύνολο της κατασκευής.
- IX. Επισκευή και ενισχυση στοιχείων θεμελίωσης.

## 8.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΑΓΙΤΗΣΕΙΣ

Κάθε επέμβαση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την αποκατάσταση (πλήρη επισκευή) τυχόν προϋπαρχουσών ουσιαδών βλαβών (ή φθορών) σε κύρια φέροντα στοιχείων και συμπερασμάτων της αποτίμησης.

(α) Κάθε επέμβαση σε αφιοτάμενο κτήριο, με ή χωρίς βλάβες (ή φθορές), σκοπεύ στην εξυπηρέτηση του στόχου ανασχεδιασμού (§ 2.3), υλοποιείται με τις κάθε είδους επισκευές ή/και ενισχύσεις, οι οποίες προκύπτουν από την στρατηγική των επεμβάσεων, κατά το νόημα της παραγράφου 8.1.

(β) Οι διοητικές επεμβάσεις πρέπει να αποφασίζονται και να ελέγχονται με βάση τα κριτήρια επιλογής, τους τύπους και τις διανατότητες, τις συνέπειες κ.λπ. κατά την § 2.4, καθώς και τις αρχές τελικού ανασχεδιασμού κατά την § 2.2.

Στην περίπτωση μεγάλων ή οπιμαντικών κτηρίων (π.χ. ιστορικά κτήρια, μνημεία), συνιστάται να εξετάζεται:

- (α) η αποτελεσματικότητα κάθε τεχνικής επέμβασης (π.χ. οιμογενοπάληση μάζας, προσθήκη ελκυστήρων/θλυπτήρων, ενίσχυση διαφραγματικής λειτουργίας, κ.λπ.) έχωριστά ή και, εν συνεχείᾳ,
- (β) η αποτελεσματικότητα συνδυασμών των τεχνικών επέμβασης,

ώστε να ο δηγείται ο Μηχανισμός στην επιλογή της βελτιστηριανής.

(γ) Κάθε επέμβαση συνεπάγεται την προσθήκη νέων υλικών ή/και στοιχείων.  
Θεωρείται εν γένει ότι το επισκευασμένο ή ενισχυμένο στοιχείο έχει μονολιθική συμπεριφορά, η οποία βασίζεται στην πλήρη συνεργασία υφιστάμενων και προστιθέμενων υλικών ή στοιχείων.

Αυτή η συνεργασία πρέπει να εξασφαλίζεται, μέσω κατάλληλων ελέγχων, κατά τις προβλέψεις του παρόντος Κεφαλαίου. Η ενεργοποίηση των διεπιφανεών ή αυνάδεσών μεταξύ υφιστάμενων και προστθέμενων υλικών ή στοιχείων προϋποθέτει την εκθίλωση μετακινήσεων.

Οι ενδεχόμενες μειώσεις τόσο της δυσκαμψίας, όσο και της φέρουσας ικανότητας των στοιχείων θα πρέπει να λαμβάνονται καταλλήλως υπ' όψη κατά την διαστασιολόγηση των ενισχυόμενων στοιχείων.

Αύξηση της μάζας προκύπτει από την προσθήκη νέων στοιχείων, με στόχο την συμβολή τους στην ανάληψη των δράσεων ανασχεδιασμού (π.χ. νέα φέροντα στοιχεία από τοχοπούα, ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία βελτίωσης διαφραγματικής λειτουργίας πατωμάτων και στεγών κ.λπ.).

Στην συνήθη περίπτωση, τα ενέμεμα μάζας και τα αρμολογήματα δεν οδηγούν σε ουσιώδη αύξηση της μάζας του δομήματος, καθώς αυτά τα υλικά πληρώνουν κενά τα οποία έχουν θεωρηθεί πλήρη κατά την φάση της αποτίμησης.

### 8.3 ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Οι εργασίες επισκευής και ενίσχυσης εκτελούνται σύμφωνα με σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, προσαρμοσμένες στον τύπο και στις συνθήκες της επέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ/ΕΛΟΤ).

Οι προδιαγραφές αυτές, για τα υλικά, τις τεχνικές, τον εξοπλισμό, το προσωπικό κ.λπ., πρέπει να συνοδεύονται από σαφείς αναφορές στους απαραίτητους ελέγχους (μαζί με τα σχετικά κριτήρια αποδοχής) για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, καθώς και για την προβλεπόμενη επιθεώρηση και συντήρηση.

Τα απαιτούμενα περιεχόμενα του τεύχους της μελέτης περιγράφονται στο Κεφ. 10, ενώ τα προβλεπόμενα για την εφαρμογή των επεμβάσεων, τους ελέγχους κ.λπ. περιλαμβάνονται στο Κεφ. 11.

Αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στην μελέτη και στα σχέδια, και να συμπληρώνονται ενδεχομένως με πρόσθιτες απαρτίσεις, κατά την κρίση του Μηχανικού.

Για ορισμένες από τις μεθόδους επέμβασης, περιλαμβάνονται σε αυτό το Κεφάλαιο διατάξεις μεγίστων/ελαχιστων, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων τεχνικών (π.χ. σύνδεση παρειών τοίχων κατά το πάρχο τους, αγκύρωση οπλισμάνων επιχροιμάτων στους τοίχους κ.λπ.).

#### 8.4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

(α) Στο Κεφ. 4 δίνονται οι αρχές και οι επιμέρους διατάξεις για την εφαρμογή της ανίσωσης ασφαλείας ( $E_d < R_d$ ) σε περιπτώση επεμβάσεων.

(β) Ειδικών για προστιθέμενα υλικά, επί πλέον της τήρησης σχετικών Κανονιστικών διατάξεων, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα έναντι των πρόσθετων αναπόφευκτων αβεβαιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με:

- Την διαθέσψη πειρα από τη χρήση των μεθόδων επέμβασης
- Την παικλιά των υλικών και τεχνικών, και την μικρή ενδεχομένως διατομή (ή τον μικρό όγκο) των νέων υλικών, και
- Την διασκολία προσπελασμάτων και ελέγχου της αποτελεσματικότητας, με αναπόφευκτες αποκλίσεις της ομοιομορφίας και της ποιότητας.

(γ) Σε περιπτώσεις δομημάτων τα οποίες εμφανίζουν έντονες και εκτεταμένες φθορές ή βλάβες ή στα οποία προβλέπεται η εφαρμογή καθολικών επεμβάσεων, προκύπτουν πρόσθετες αβεβαιοτήτες που σχετίζονται με τα αριθμητικά προσομοίωματα. Αυτές οι πρόσθετες αβεβαιοτήτες καλύπτονται με την εισαγωγή συντελεστών  $\gamma_{Ed} > 1$ .

(δ) Στην περίπτωση ενισχύμενων στοιχείων, οι πρόσθετες αβεβαιοτήτες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσδοκούμενα εκτιμήσης της ανίστασης (σε όρους δύναμης) και της κανονόπιας (σε παραμόρφωση), καλύπτονται με την εισαγωγή των συντελεστών  $\gamma_{Rd} > 1$ .

Στα επόμενα δίνονται για ορισμένες περιπτώσεις, τιμές των συντελεστών  $\gamma_{Rd}$  (βλ. και § 4.5.1). Όπου δεν δίνεται τιμή, ο Μηχανικός καλείται να εκτιμήσει και να εφαρμόσει κατάλληλη τιμή  $\gamma_{Rd}$ , αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων της μεθόδου επέμβασης και των συνακόλουθων αβεβαιοτήτων.

## 8.5 ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΙΣ Κ.ΛΠ.

Η κατάλληλη προετοιμασία των κάθε είδους διεπιφανεών είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη μονολιθικότητα και την αποτελεσματικότητα της επέμβασης, είτε πρόκειται για επισκευή είτε πρόκειται για ενίσχυση.

(α) Γενικώς, οι διεπιφάνεις, αλλά και οι κάθε είδους συνδέσεις, οφείλουν να ελέγχονται, έτσι ώστε

$$\nu_{Ecl} \bullet E_{id} < (1/\nu_{Rcl}) \bullet R_{id}$$

όπου:

- $E_{id}$  = Δύναμη που δρα στη διεπιφάνεια, όπως υπολογίζεται από την ένταση σχεδιασμού στην περιοχή, και
- $R_{id}$  = Αντίστοιχη δύναμη αντίστασης, αναλόγως της μέγιστης ανεκτής σχετικής μετακίνησης στην υπόψη διεπιφάνειας.

(β) Γενικώς η αστοχία του τελικού στοιχείου πρέπει να προηγείται της αστοχίας της διεπιφάνειας ή της σύνδεσης.

## 8.6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι σχετικές προβλέψεις, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν και τις κάθε είδους διεπιφάνειες και τις συνδέσεις, θα είναι συμβατές με την τεχνική διάρκεια ζωής του κτηρίου μετά από τις επεκβάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην χρήση υλικών τα οποία αν αστοχήσουν θα επιφέρουν επισκευάσματα φθορές ή βλάβες. Επομένως, θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα εκ νέου επέμβασης στο μέλλον.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αναλόγως της χρήσεως του κτηρίου, ενδέχεται να απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας έναντι πυρκαγιάς.

Οι σχετικές προβλέψεις θα καλύπτουν και τον κίνδυνο της πυρκαγιάς.

Στην § 11.3 δίνονται βασικές αρχές κατ απαιτήσεις για τις περιοδικές (ανά τακτά χρονικά διαστήματα) επιθεωρήσεις και την συντήρηση των κτηρίων από φέρουσα τοχυτοποιία μετά από τις επεμβάσεις.

## 8.7 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΧΑΛΥΒΑ, ΞΥΛΟ Κ.ΛΠ.

Σε περιπτώσεις μικτών φερόντων συστημάτων, από τουχοπούα και άλλο υλικό, ακολουθούνται οι διασκενέστερες κατά περίπτωση προβλέψεις και διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχυει και για τις κάθε ειδούς «συνδέσεις» τέτοιων στοιχείων (ή φορέων) με τα υπόλοιπα στοιχεία (ή τους υπόλουπους φορείς) από τουχοπούα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλούν βλάβη στην τουχοπούα.

## 8.8 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

### 8.8.1 ΓΕΝΙΚΑ

(α) Με τον όρο πλήρης επισκευή νοείται η διαδικασία επέμβασης στα στοιχεία ενός δομήματος τα οποία έχουν υποστεί βλάβες ή φθορές, από οποιαδήποτε αιτία, μέσω της οποίας αποκαθίστανται τα προ της βλάβης ή φθοράς μηχανικά χαρακτηριστικά των στοιχείων (καθώς και των συνδέσεών τους με άλλα στοιχεία) και η οποία επαναφέρει τα στοιχεία (και τις συνδέσεις τους) στην προ της βλάβης ή φθοράς κατάστασή τους, βλ. και § 2.2.2.

Ανεξαρτήτως του βαθμού της βλάβης την οποία έχει υποστεί, το επισκευασμένο στοιχείο (και η σύνδεσή του με άλλα στοιχεία) μπορεί να θεωρηθεί ως μονολιθικό.

(β) Για τις μεθόδους επισκευής και τις σχετικές προϋποθέσεις που περιγράφονται στα επόμενα, θεωρείται πως επισυγχωνεται πλήρης επισκευή, δηλ. πλήρης αποκατάσταση των μηχανικών χαρακτηριστικών (της αντιστασής σε όρους δύναμης και της μανούλητας, σε παραμόρφωση), βλ. και Κεφ. 6 και 7.

### 8.8.2 ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Η αρμολόγηση ή/και η επίχριση των στοιχείων από το χοπούα είναι πάχους ή της αρχικής διατομής των τουχοποιών, κυρίως μετά από έντονη φθορά.

(α) δταν τα αρχικά κονάματα είναι σε μεγάλο βαθμό αποδοργανωμένα,	(β) ως προτομασία για την εφαρμογή τεχνικών ενίσχυσης (όπως π.χ. η ομογενοποίηση της μάζας), σε θέσεις που τα αρχικά κονάματα είναι αποδοργανωμένα,	(γ) ως πρόσθιη τελική προστασία του κτηρίου (π.χ. για λόγους ανθεκτικότητας ή έναντι πυρκαϊάς),	(δ) ως αισθητική αποκατάσταση των όψεων.
Για τα δυπλά βαθειά αρμολογήματα ή/και τα διπλά στολισμένα επιχρίσματα, βλ. στις επόμενες § 8.8.4 και 8.8.5.	Αυτά τα στοιχεία, πρέπει να ελέγχονται μέσω επιαρκών κατά την κρίση του Μηχανικού (κατά το πλήθος, και την έκταση) δοκιμαστικών επί τόπου εφαρμογών, βλ. και § 8.2.	Απαιτείται επιλογή κατάλληλων υλικών (σε σχέση με τα υφιστάμενα) και κατάλληλη εφαρμογή, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα σε διάφορες ταυτότητες.	Τα αρμολογήματα και τα επιχρίσματα αποτελούν τεχνικές επισκευής.
8.8.3 ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΡΟΓΜΩΝ	Για τα υλικά πλήρωσης των ρωγμών μέσω ενεμάτων, ισχύουν τα όσα περιγράφονται στα περί ομογενοποίησης μάζας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισκευή της ρωγμής πρέπει να οδηγήσει σε αξιόπιστη αποκατάσταση της μονολιθικότητας του στοιχείου και των προ της βλάβης μηχανικών χαρακτηριστικών.	Σε μεμονωμένες ή σε πολλαπλές ρωγμές των οποίων το εύρος δεν υπερβαίνει τα 5mm και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι διαμπερείς και δεν εμφανίζεται ούτε τοπική αποδιοργάνωση της τοιχοποιίας, μπορεί να εφαρμοζεται η μέθοδος της πλήρωσής τους με εφαρμογή κατάλληλων ενεμάτων.	Στην περίπτωση ρωγμών μεγάλου εύρους και πριν από την εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης, της τοιχοποιίας, πραγματοποιείται η πλήρωση αυτών των ρωγμών με ενέματα ειδικής σύνθεσης, τα οποία περιέχουν και άμμο. Πρόκειται για υδραυλικά ενέματα όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τα ενέματα ομογενοποίησης, στην σύνθεση των οποίων προστίθεται λεπτόκοκκη άμμος [με λέγιστο κόκκο διαμέτρου 1mm]. Το ποσοστό της άμμου συνιστάται να μην

υπερβαίνει το 25% του συνόλου των κονίων (υδραιλική άσβεστος, τσιμέντο, υδράσβεστος, ποζόλανη, κ.λπ.) της σύνθεσης του ενέματος. Η χρήση ενεμάτων με άνημο στοχεύει στην αποφυγή της συστολής ξηράνσεως. Καθώς τα ενέματα αυτά δεν έχουν την απατούμενη ενεσμότητα για την ομογενοποίηση της τοχυτούνας, η μετέπειτα εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης στην περιοχή επισκευασμένων μεγάλων ρωγμών πραγματοποιείται μέσω νέων οπών που διανοιγούνται στην περιοχή της ρωγμής.

Η πλήρωση των ρωγμών συνιστά επισκευή και εφαρμόζεται σε κατακόρυφες, λοξές ή χαστού ρωγμές, οι οποίες πληρούν τις απαραίτησεις της προηγούμενης παραγράφου.

Σε περιπτώσεις έντονων διαμπερών ρωγμών (με εύρος μεγαλύτερο από 5mm), οι οποίες

(α) εμφανίζονται στις θέσεις σύνδεσης τοίχων, ή

(β) συνοδεύονται από τοπική αποδιοργάνωση του στοιχείου (π.χ. πολλαπλές λοξές ή χαστού ρωγμές, με αποκολλήσεις και ολισθήσεις, ή θραύση π.χ. λιθοσωμάτων ή ξύλινων διαζωμάτων), επιβάλλεται, πριν από την επισκευή μέσω πλήρωσης των ρωγμών, η εφαρμογή της μεθόδου της συρραφής των ρωγμών, κατά τα προβλεπόμενα σ' αυτήν την παράγραφο.

Η συρραφή είναι μονόπλευρη ή-όταν η ρωγμή είναι διαμπερής-αμφιπλευρη (κατ' εναλλαγήν στις δύο παρεξές) και πραγματοποιείται είτε μέσω λιθοσωμάτων τα οποία γεφυρώνουν την ρωγμή, είτε μέσω κατάλληλων μεταλλικών συνδέσμων.

Στην περίπτωση συρραφής μέσω επιμήκων λιθοσωμάτων, τα οποία τοποθετούνται μετά από την αφαίρεση συζυγών λιθοσωμάτων εκατέρωθεν της ρωγμής, τα λιθοσωμάτα πρέπει να προέρχονται από υγιές πέτρωμα, αντίστοιχων χαρακτηριστικών με το σχυρότερο υφιστάμενο. Το κονίαμα τοποθέτησης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι

ειδικό ασβεστοθηραϊκο-τσικνοκονίαμα ή κονίαμα υδραυλικής ασβέστου με ή χωρίς λινές πολυυπροτυλενίου, με επαρκή εργασιμότητα και ογκοσταθερότητα.

Αυτές οι κονίες μπορούν να είναι με βάση το τσικνέντο ή την υδραυλική ασβέστο, κατά περίπτωση.

Όταν κρίνεται ότι η κατάσταση της τοχοποίας είναι πολύ κακή (ετοιμορροπία) και, επομένως, η αφαίρεση λιθοσωμάτων και η αντικατάστασή τους από νέα υγιή δεν είναι εφικτή, η συρραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση χυτών κονιών σταθερού όγκου.

Όταν χρησιμοποιούνται μεταλλικά ελάσματα, θα προβλέπονται χαραγές ή οπές ή εξοχές, ώστε να δημιουργείται αδρή διεπιφάνεια και να επιτυγχάνεται βελτιωμένη συνάρφεια του ελάσματος με τα υλικά της τοχοποίας. Όταν χρησιμοποιούνται ράβδοι θα είναι υψηλής συνάρφειας ή θα έχουν σπειρωμα σε όλο το μήκος τους.

Για την επιλογή του υλικού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ανθεκτικότητα. Προτιμώνται ελάσματα ή ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, σύνθετα υλικά ή τιτάνιο.

Η συρραφή των ρωγμών συνιστά επισκευή των στοιχείων από τοχοποία και των συνδέσεων τους.

Η επισκευή των ρωγμών (μέσω ενεμάτων ή και συρραφής) δεν υποκαθίσταται από άλλες τεχνικές επέμβασης και προηγείται της ενδεχόμενης εφαρμογής επεμβάσεων ενίσχυσης.

#### 8.8.4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Στο Κεφ. 3 δίνονται οι αρχές και οι διατάξεις για την διερεύνηση και την τεκμηρίωση σε σχέση με αυτά τα σημαντικά στοιχεία ενός κτηρίου.

Κάθε ειδους συνδέσεις ή σύγδεσμοι (χαλύβδινοι, χάλινοι) σε κτήρια από φέρουσα τοχοποία, μεταξύ τοίχων (στις συναντήσεις τους), στα σώματα των τοίχων ή των δισκων πάνω ή κάτω από ανοιγματα, μεταξύ τοίχων και πατωμάτων ή δωμάτων, μεταξύ τοίχων και στέγης κ.λπ., συμβάλλουν ουσιωδώς στην συνολική συμπεριφορά του κτηρίου και

στην αντίστασή του, είτε σε όρους διυλάμψεων, είτε σε όρους παραμορφώσεων.

Ουσιώδης βλάβη ή φθορά μιας σύνδεσης ή ενός συνδέσμου θεωρείται αυτή που έχει αδηγήσει σε μείωση της αρχικής αντίστασης κατά ποσοστό τουλάχιστον ίσο με 15% ( $r \geq 0,85$ ).

Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν έλινα διαζώματα (ξυλοδεστές) τοποθετημένα στην εξωτερική παρεύ της τοιχοποιίας, είναι δυνατή η αντικατάσταση των διαζώματων έλινων στοιχείων με νέα, υγιή και καταλλήλως μαστισμένα. Στην περίπτωση κατά την ηποία δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση αυτών των στοιχείων (π.χ. ξυλοδεστές τοποθετημένες σε βάθος στο σώμα των στοιχείων από τοιχοποιία ή/και εγκάρσια έλινα στοιχεία τα οποία συμβολίζεται διαμήκη), ο Μηχανικός προβάδινε σε κατάλληλη υποκατάσταση της συμβολής τους, βάσει της Μελέτης.

Για παράδειγμα, η υποκατάσταση των εγκάρσιων έλινων στοιχείων (στην περίπτωση των ξυλοδεστών) μπορεί να γίνει με την χρήση μεταλλικών ράβδων ήμετα από διαμπερή διάτρηση της τοιχοποιίας οι οποίες αγκυρώνονται καταλλήλως στα διαμήκη έλινα στοιχεία.

Σε περιπτώσεις απουσίας συνδέσμων και όταν ο Μηχανικός διαπιστώνει την σχετική ανάγκη, μπορεί να προβλέπεται η κατασκευή τους, με χρήση κατάλληλων ανά περίπτωση μεσών.

#### 8.8.5 ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σε περιπτώσεις έντονων τοπικών βλαβών σε περιοχών των συνδέσμων ενδέχεται να περιλαμβάνεται και τοπικές ενισχύσεις, κατά την ικίνη του Μηχανικού και ανεξαρτήτως των υπολογιστικών αποτελεσμάτων της αποτιμησης.

Σ' αυτού του είδους τις βλάβες περιλαμβάνονται π.χ. θραύσεις λίθων, τοπικές αποδιοργάνωσεις και καταρρεύσεις, κ.λπ.

Τοπικές ανακατασκευές ενδέχεται να απαιτηθούν και σε περιπτώσεις μικτών κατά το πάχος τοιχοδομών (σε διστριβτούς ή τριστριβτούς τοίχους), οι οποίες εμφανίζουν έντονη κύρτωση των παρεύων τους. Επίσης, ενδέχεται να απαιτηθεί και συμπλήρωση (κτισμό, γέμισμα) ανοιγμάτων (π.χ.

παραθύρων) ή εσοχών, ερμαρίων, καπνοδόχων, ιδιαίτερα αν βρίσκονται κοντά στις γωνίες του δομήματος ή σε θέσεις συναντήσεώς τοίχων (βλ. § 8.9.9).

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η κατασκευή και κατά το μήκος και καρά το πάχος της τοιχοποιίας κλειδώνων συρραφής με χρήση κατάλληλων λιθοστρωμάτων ή μεταλλικών στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στην § 8.9.2.

Στην περιοχή της βλάβης, στις διεπιφάνεις μεταξύ του ανακατασκευαζόμενου και του υφιστάμενου τημάτως, συνιστάται η εφαρμογή των προβλεπόμενων στην § 8.5.

### 8.9 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

#### 8.9.1 ΓΕΝΙΚΑ

(α) Με τον όρο ενισχυσης νοείται η επέμβαση σε ένα στοιχείο ή δόμημα, με ή χωρίς βλάβες ή φθορές, μέσω της οποίας αυξάνεται η αντίσταση οι όρους δύναμης ή/και η υκανότητα οι όρους παραμόρφωσης του στοιχείου ή του δομήματος, σε στάθμη ψηλότερη από την αρχική ή την υφιστάμενη, βλ. και § 2.2.2.

Διακρίνονται ενισχύσεις που στοχεύουν στην βελτίωση των χαρακτηριστικών του υλικού (π.χ. ή μέσω εφαρμογής ενεμάτων ομογενοποίησης μάζας της τοιχοποιίας) και ενισχύσεις οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση της συμπεριφοράς όλου του δομήματος (π.χ. η βελτίωση της διαφραγματικής λειτουργίας πατωμάτων και στέγης).

(β) Οι ενισχύσεις μπορούν να περιλαμβάνουν και την διάταξη/προσθήκη νέων στοιχείων από φέρουσα τοιχοποιία (ή από άλλο υλικό, βλ. και § 8.7), τα οποία ελέγχονται και διαστατολογούνται κατά τον παρόντα Κανονισμό (Κεφ. 6 και 7, σε συνδυασμό με το Κεφ. 9) ή κατά τον αντίστοιχο ισχύοντα Κανονισμό ανά υλικό.

(γ) Η ενισχυμένη κατασκευή προσδομοίωνεται εκ νέου, λαμβανομένων υπ' άψη καταλλήλως των ενισχύσεων οι οποίες έχουν αποφασισθεί,

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ενίσχυση αφορά τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας,

- (α) εισάγονται τροποποιημένα μέτρα ελαστικότητας/δυσκαυμψίες (κατά τα προβλεπόμενα στις εποικευεντος παραγράφους) και  
(β) πραγματοποιούνται οι σχετικοί ελεγχοι διατομών ή στοιχείων λαμβανομένων υπ' όψη των τροποποιημένων αντοχών ή/και χαρακτηριστικών παραμορφωσιμότητας.

ώστε να προκύψουν τα νέα (εν γένει, τροποποιημένα) εντατικά μετέθη με τα οποία θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

- (δ) Πέραν των προβλεπόμενων στις επόμενες παραγράφους, ο τελικός έλεγχος και η τελική διαστασιολόγηση των ενισχύσεων γίνεται κατά τις διατάξεις του Κεφ. 9, με αναλυτικά κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας (σε όρους εντατικών ή παραμορφωσιαστικών μεγεθών, βλ. και Κεφ. 4).

### 8.9.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Μέσω αυτών των επεμβάσεων επιτυγχάνεται και βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποίιας (μέσω ενεμάτων) και εξασφάλιση της μονολιθικότητας της τοιχοποίιας (ενέματα και μεταλλικοί συνδεσμοί).

Σε περίπτωση τοιχοδομής μικτής κατά το πάχος, π.χ. διστρωτικής (χωρίς επαρκή διάσταση λιθοσύρματα) ή τρίτρωτης αργολιθοδομής, μπορεί να αποκατασταθεί η σύνδεση των εξωτερικών πορειών μέσω ομογενοποίησης μάζας (με ενέματα) και, συμπληρωματικώς, εφ' άσον κρίνεται απαραίτητο, μέσω κατάλληλων εγκάρσιων μεταλλικών συνδέσμων, κατά τα επόμενα.

Σχετικώς με τα ενέματα μάζας, ισχύουν τα αναφερόμενα στην § 8.9.5

Οι εγκάρσιοι σύνδεσμοι  
(α) είναι τυήματα ράφιδων οπλισμού υψηλής συνάφειας ή βιομηχανικοί σύνδεσμοι κατάλληλης μορφής.

Για λόγους ανθεκτικότητας της επέμβασης σε διάρκεια, προβλέπεται η χρήση κατάλληλου χάλυβα (π.χ. ανοξείδωτου) ή κατάλληλη προστασία έναντι διάβρωσης του χάλυβα (π.χ. από το υλικό πλήρωσης της διάτρησης) ή η χρήση σύνθετων υλικών.

Συνιστάται η χρήση περισσότερων, μικρότερης διαμέτρου εγκάρσιων συνδέσμων (βλ.τίτρων). Η διάμετρος των συνδέσμων συνιστάται να μην υπολείπεται των 6mm και να μην υπερβαίνει τα 12mm. Η ελάχιστη διατομή των συνδέσμων συνιστάται να μην υπολείπεται των 2cm<sup>2</sup> ανά m<sup>2</sup> οψεως του τοίχου.

(β) έχουν κατάλληλη διάμετρο, ώστε να εξασφαλίζεται ελάχιστη διατομή τους ανά τετραγωνικό μέτρο όψεως των συνδέσμων παρεύων.

Προκευμένου περί τημημάτων ράβδου οπλισμού, η διαφορά μεταξύ διαμέτρου διάτρησης και διαμέτρου ράβδου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2mm και μικρότερη από 4mm.

Προκευμένου περί βιομηχανικών συνδέσμων, ακολουθούνται οι προδιαγραφές του παραγωγού.

Επομένως, θα διατίθενται τέσσερις (4) σύνδεσμοι ανά τετραγωνικό μέτρο άψεως του τοίχου.

Συνήθως, στις γωνίες και συναντήσεις εγκάρσιων τοίχων και γύρω από ανοιγματα, η δόμηση είναι επιμελημένη, με οιονεί συμπαγή κατά το πάχος δομής, και έτσι δεν απαιτείται πύκνωση των συνδέσμων σ' αυτές τις περιοχές. Σε αντίθετη περίπτωση, συνιστάται πύκνωση, έτσι ώστε να υπάρξει τουλαχιστον ένας (1) σύνδεσμος ανά μήκος ακοίς μέσο με το πάχος του τοίχου.

Αν η απαιτηση αυτή δεν ικανοποιείται, όλοι οι σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι διαιρετές. Ακόμη και αν ικανοποιείται η απαίτηση αυτή, συνιστάται, μέρος τουλαχιστον των συνδέσμων να είναι διαιρημένες, με κατάλληλες μετωπικές αγκυρώσεις. Μέριμνα θα λαμβάνεται για την εν χρόνω προστασία των αγκυρώσεων, καθώς και για την αντιμετώπιση της αισθητικής βλάβης στις άψεις του δομήματος.

Ενώ το αρμολόγημα των λιθοδομών είναι συχνά απαραίτητο (για λόγους στεγάνωσης της τοιχοποιίας, για την αποκατάσταση του αρχικού πάχους της τοιχοποιίας, μετά από την έκλιση του κονιάματος των αρμάν, ως προετοιμασία για την εφαρμογή ενεμάτων, κ.λπ.), το βαθύ αρμολόγημα σε τοιχοποιες τράχους μεγαλύτερου των 0,60m, οι οποίες είναι κατά κανόνα μικές κατά το πάχος τους (διστρωτες ή τρίστρωτες) δεν συνιστάται, για τους εξής λόγους:

(γ) τοποθετούνται σε διατρήσεις κατάλληλης διαμέτρου, ώστε να είναι δυνατή η πλήρωση του κενού μεταξύ συνδέσμου και τοιχωμάτων της διάτρησης,

(δ) διατάσσονται, κατά το δυνατόν, ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια του στοιχείου.

(ε) η ελάχιστη πυκνότητά τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ιπάρχουν τουλαχιστον δύο (2) σύνδεσμοι ανά  $m^2$  κάθε άψεως, κατ' εναλλαγή (και στις δύο παρετές).

(στ) πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον ίσο με το 85% του πάχους του τοίχου και να αγκυρώνονται σε κάθε παρεία σε μήκος τουλαχιστον τσο με 250mm.

### 8.9.3 ΒΑΘΕΙΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

Τα αμφίπλευρα, καθολικά, βαθειά αρμολογήματα, με κατάλληλα νέα κονιάματα, σε στοιχεία περιορισμένου πάχους (μέχρι 0,60m) και σχετικώς γαμηλών αρχικών μηχανικών χαρακτηριστικών, μπορούν να θεωρηθούν ως μέθοδος ενίσχυσης.

(α) το ποσοστό του αντικαθιστώμενου κονιάματος ως προς το συνολικό κονίαμα ανά μονάδα όγκου της τοχοποιίας είναι περιορισμένο. Λαμβάνοντας υπ' όψη και την μικρή σχετικών συμμετοχή της αντοχής του κονιάματος στην διαμόρφωση των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοχοποιίας, προκύπτει μικρό έως αμελητέο δύναμης από αυτήν την επέμβαση,

(β) τα μηχανικά χαρακτηριστικά του κονιάματος αριθμολόγησης πρέπει να μην διαφέρουν κατά πολὺ των μηχανικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου κονιάματος, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα ασυμβατότητας, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμα και σε μείωση των αρχικών μηχανικών χαρακτηριστικών της τοχοποιίας,

(γ) η οποιαδήποτε αποδοτικότητα της τεχνικής εξαρτάται ουσιαδώς από την ποιότητα της εφαρμογής, η οποία δυσχερώς εξασφαλίζεται στην μεγάλη έκταση των αριθμολογούμενων επισκευών και, τέλος, (δ) λαμβάνοντας υπ' όψη δύναται τα προηγούμενα, η εφαρμογή αυτής της τεχνικής επιβαρύνει δυσαναλόγως το κόστος των επεμβάσεων.

Το βάθος της αμφίπλευρης αριθμολόγησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1σο με 50mm.

Ελλείψεις άλλων στοιχείων, μπορούν να ακολουθούνται τα εξής:

(α) Το κονίαμα αφαιρέται από όλους τους αριμούς στο προβλεπόμενο βάθος. Γίνεται καθαρισμός από χαλαρά υλικά και σκόνη και οι επιφάνειες που πρόκειται να αριθμολογηθούν εποιημένονται καταλλήλως,

(β) Η προετοιμασία της τοχοποιίας και η εφαρμογή του κονιάματος γίνεται τυηματικά και εναλλάξ στις δύο όψεις, ώστε να μην μειώνεται ουσιαδώς το πάχος των στοιχείων και, επομένως, η φέρρουσα ικανότητά τους,

(γ) Η εφαρμογή του νέου κονιάματος πρέπει να εξασφαλίζεται την πλήρωση όλων των αριμών. Προς τούτο, το κονίαμα εφαρμόζεται πατητά με καταλληλους μεγέθους εργαλεία που εισέρχονται στους αριμούς και σταδιακά σε δυο ή τρία χέρια, με μεσολάβηση κατάλληλου χρόνου ανάμεσά τους, για την αποφυγή μεγάλης συστολής ξήρανσης. Εάν το πάχος των αριμών είναι μεγάλο, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και μικρού μεγέθους τεμάχια λίθων ή πλίνθων. Σε κάθε περίπτωση,

(δ) Συνιστάται ο έλεγχος της δήλης διαδικασίας μέσω δικιμματικών επί τόπου εφαρμογών (κατά τα προβλεπόμενα στην § 8.3).

(ε) Η τοιχοποιία συντρέται καταλλήλως και για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη εξάτμιση του ύδατος (πριν από την σκλήρυνση του κονιάματος αρμολόγησης).

(στ) Πραγματοποιείται τελική διαμόρφωση των αρμάν κονιάματος, σε συνδυασμό και με το έαν η τοιχοποιία προβλέπεται να επιχρισθεί.

(ζ) Τα μηχανικά χαρακτηριστικά του νέου κονιάματος δεν πρέπει να είναι πολύ υψηλά σε σχέση με τα αντίστοιχα των υπαρχόντων κονιάματων και λιθοσωμάτων, το δε πορώδες του να εξασφαλίζει την ανεμόδοση διατανοί του εσωτερικού της τοιχοποιίας. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι περιπτώσεις τοιχοποιών κατασκευασμένων με πωρόλιθο ή οπόποιλυθούς, δόπου η χρήση κονιάματος αρμολόγησης υψηλής αντοχής και μικρού πορώδους ενέχει ασβαρή πιθανότητα εξαλλοιωσής των λιθοσωμάτων λόγω της δι' αυτών διέλευσης των υδρατμών και της τυχόν συνεπαγόμενης κρυστάλλωσης αλάτων, κ.λπ.

(η) Συνιστώνται κατά περίπτωση ασβεστοποιολανικά κονιάματα, ή κονιάματα αδρασλικής ασβέστου ή σε περίπτωση λιθοσωμάτων υψηλών αντοχών ασβεστοποιολανικά με μικρό ποσοστό τομέντου (το πολύ 10% της κονιάς).

Προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του βαθέστ αρμολογήματος είναι το πλήρες γέμισμα των αρμάν με νέο κονιάμα σε όλη την έκταση της τοιχοποιίας, καθώς και η εφαρμογή νέου κονιάματος, του οποίου τα μηχανικά χαρακτηριστικά δεν θα είναι πολύ υψηλά σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των λιθοσωμάτων.

Εάν αυτοί οι όροι δεν πληρούνται, υπάρχει κίνδυνος μεγάλης συγκέντρωσης θλιπτικών τάσεων σε μικρές περιοχές περί τις επιφάνειες της τοιχοποιίας, πρόωρης αποφλοιώσης των λιθοσωμάτων και, εν τέλει, ακόμη και μείωσης της θλιπτικής αντοχής της τοιχοποιίας.

Η κατανάλωση του κονιάματος αρμολόγησης πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά, καθώς και η συνήρηση της αρμολογημένης τοιχοποιίας. Τα σχετικά στοιχεία καταγράφονται και αρχειοθετούνται.

Υπό την προϋπόθεση τήρησης όλων των ανωτέρω όρων, στην περίπτωση συμπαγών κατά το πάχος τους τοίχων (μονόστρωτων), τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας μετά από την εφαρμογή βαθέος αρμολογήματος, μπορούν να εκτιμώνται κατά τα ακόλουθα:

(α) Συμπεριφορά σε θλίψι

Η θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας η οποία έχει ενισχυθεί με αμφίπλευρα, βαθεά και καθολικά αρμολογήματα, μπορεί να υπολογίζεται με εφαρμογή της σχέσης η οποία χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αρχικής θλιπτικής της τοιχοποιίας, με αντικατάσταση της αντοχής του κονιάματος από την αντοχή του «μικτού» κονιάματος, η οποία υπολογίζεται κατά την ακόλουθη σχέση:

$$f_{m,f} = f_j \delta + f_{m,0}(1 - \delta) \quad (8.1)$$

όπου:

$f_{m,f}, f_{m,0}, f_j$ : η θλιπτική αντοχή του μικτού και του αρχικού κονιάματος και του κονιάματος αρμολογησης αντίστοιχα.  
 $\delta$ : ο λόγος του αθροίσματος των βαθών της αμφίπλευρης αρμολόγησης προς το πάχος της τοιχοποιίας

Το μέτρο ελαστικότητας της ενισχυμένης τοιχοποιίας μπορεί να εκτιμηθεί με τη φóξη (Σ6.5):

$$E_{wc,f} \approx 1300 \left( 1 - \frac{f_{wc,f}}{5} \right) f_{wc,f} \mp 140 f_{wc,f}^2 \quad [MPa]$$

για  $1 \text{ MPa} < f_{wc,f} < 3 \text{ MPa}$ , όπου  $f_{wc,f}$  η θλιπτική αντοχή της ενισχυμένης τοιχοποιίας, ενώ η ικανότητα σε παραμόρφωση δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά.

(β) Συμπεριφορά σε εφελκυσμό

Υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αρχή αυτής της παραγράφου, για την εκτίμηση της εφελκυστικής αντοχής της

τοιχοποίας μετά από την εφαρμογή βαθέος αρμολογίατος, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η εφελκυστική αντοχή του μικτού κονιάματος.

(γ) **Συμπειραφορά σε διάταξη**

Υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αρχή αυτής της παραγράφου, για την εκτίμηση της διατηρητικής αντοχής της ενισχυμένης τοιχοποίας υπό μηδενική θλιπτική τάση (βλ. Κεφ. 6) επιτρέπεται να λαμβάνεται υπόψη η θλιπτική αντοχή του μικτού κονιάματος.

#### 8.9.4 ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Τα οπλισμένα επιχρίσματα αποτελούνται από κονίαμα κατάλληλης σύνθεσης και έχουν μικρό πάχος, κατά τα επόμενα, φέρουν στηλισμό (μεταλλικό, σε μορφή ράβδων ή πλέγματος) και εφαρμόζονται στις δύο ή στην μια παρεύ στοιχείων από τοιχοποία, καταλληλώς συνδεόμενα με αυτά. Για επεμβάσεις με χρήση μη μεταλλικού οπλισμού, βλ. § 8.9.8.

Δεν είναι δόκιμη η εφαρμογή οποιαδήποτε «εξωτερικής» επέμβασης σε στοιχεία από άσπρη τοιχοποία, εάν προηγουμένως δεν έχει κατά το δυνατόν εξασφαλισθεί το μονολιθικόν της συμπειριφοράς τους.

Καθώς ο κίνδυνος αποκόλλησης των παρειών μιας διστρατικής ήμας τρίτστρωτης τοιχοποίας, εάν δεν έχει ήδη συμβεί, είναι πολύ πιθανός κατά την διάρκεια ενός σεισμού, η εξωτερική επέμβαση (η οποία δεν μείνει αυτόν τον κίνδυνο) θα είναι αναποτελεσματική.

Για να συντούν τα οπλισμένα επιχρίσματα ενίσχυση για το στοιχείο από τοιχοποία, θα πρέπει το πάχος της τοιχοδομής να είναι περιορισμένο, έτσι ώστε το πάχος του επιχρίσματος (το οποίο δεν υπερβαίνει το πάχος συγήθους επιχρίσματος, δηλαδή, τα 40mm τερπτα) να συνιστά ουσιώδες πασσοστό του προκύπτοντος μετά την επέμβαση συνολικού πάχους του στοιχείου.

(α) Έχει προηγηθεί επιλογεύτηκε το στοιχείο στο οποίο εφαρμάζονται. Εάν η επιλογεύτηκε δεν ικρίνεται επαρκής, της εφαρμογής των οπλισμένων επιχρίσμάτων πρέπει να προηγείται η εφαρμογή τεχνικών ενίσχυσης στο σώμα της τοιχοποίας (τ.χ. ενεμάτων μάζας).

Η συμβολή των οπλισμένων επιχρισμάτων εντοπίζεται κυρίως στην παραλαβή της εκτός επιτέδου κάμψης των στοιχείων από τον τοχοποιά, μέσω ενίσχυσης της εφελκυστικής ζώνης τους, καθώς και στην παραλαβή εντός επιπέδου τέμνουσας και κάμψης.

Επομένως, συνιστάται να εφαρμόζονται και στις δυο παρείς της τοχοποιίας, για να είναι αποτελεσματικό έναντι εκτός επιπέδου κάμψεως - θα πρέπει να κατασκευάζεται στην εξωτερική παρεία των περιεπτικών τοχών.

Σε περίπτωση αντικεμενικής αδυναμίας εφαρμογής οπλισμένου επιχρισματος στην εξωτερική παρεία του τοχού (όπως, π.χ. αυτή παραμένει ανεπίχριστη), επιτρέπεται η εφαρμογή μονότλευρου επιχρισματος στην εσωτερική παρεία, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται και η εξωτερική παρεία του.

Η επέμβαση αυτή έχει σημαντική επίπτωση στη οικειόφορά της τοχοποιίας εναντί της κίνησης της υγρασίας και των υδρασιών, σταν χρησιμοποιείται τιμηνοτοκονίαμα, λόγω μειωσης της δυνατότητας διατυνόης του τοχού. Άλλαξει επομένως και την θερμική οικειόφορά της τοχοποιίας. Τούτο δεν ισχύει, όταν το επίχρισμα έχει βάση τον ασβέστη.

Πρέπει να αντιμετωπίζεται καταλλήλως το θέμα της διάβρωσης του μεταλλικού οπλισμού. Συνιστάται, προς τούτο, να εξετάζεται η χρήση κατάλληλου ανοξειδωτού ή μη-μεταλλικού οπλισμού από ινοπλέγματα σε κονίαμα υδραυλικής ασβέστου (§ 8.9.8).

Αυτή η σύνδεση μπορεί να εξασφαλίζεται με την αγκύρωση επαρκούς πλήθους αγκυρών (μεταλλικών ή μη) στην τοχοποιία, με την δημιουργία φωλεών, κ.λπ.

Η δημιουργίανη διεπιφάνεια μεταξύ του οπλισμένου επιχρισματος και της τοχοποιίας θα πρέπει να οπλίζεται με κατάλληλα μεταλλικά ή μη μεταλλικά συνδετήρια στοιχεία, έτσι ώστε να είναι ικανή να μεταφέρει στο οπλισμένο επίχρισμα τα εντατικά μεγέθη για τα οποία αυτό διαστασιολογείται. Ελλείψει αλλων στοιχείων,

(β) Είτε είναι αμφίπλευρα, είτε κατασκεύάζονται στην εξωτερική παρεία της τοχοδομής.

(γ) Λαμβάνεται καταλληλη μέριμνα για τα υλικά κατασκευής των επιχρισμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα της επέμβασης σε διάρκεια.

(δ) Εξασφαλίζεται κατάλληλη προστομασία των επιφανειών της τοχοποιίας στην οποία πρόκειται να εφαρμοσθούν και εξασφαλίζεται η σύνδεση του οπλισμένου επιχρισματος με την τοχοδομή, ώστε να αποφεύγεται η μεταξύ τους αποκόλληση.

(α) όταν εξετάζεται η συμβολή του οπλισμένου επιχρίσματος στην εκτός επιπέδου κάμψη ενός στοιχείου τοιχοποιίας, η διεπιφάνεια θα αναλαμβάνει (ως τέμνουσα δύναμη) την εφελκυστική δύναμη του οπλισμού του επιχρίσματος.

(β) όταν εξετάζεται η συμβολή του οπλισμένου επιχρίσματος στην εντός επιπέδου διαστηματική αυτίσταση ενός στοιχείου, η διεπιφάνεια θα αναλαμβάνει (ως τέμνουσα δύναμη) την τέμνουσα ή οποία αναλογεί στο οπλισμένο επιχρίσμα.

Η στερέωσης επιπυγχάνεται με μικρής διαμέτρου βλήτρα/αγκύρα (4-8mm, κατά προτίμηση, για την περίπτωση βλήτρων/αγκυρίων από χάλυβα), ώστε η διατομή τους ανά τετραγωνικό μέτρο (κατακόρυφης) συνδέομενης επιφάνειας να μην υποκοιτείται των 2cm<sup>2</sup>.

Εάν η σύνδεση επιπυγχάνεται μέσω φωλεών, θα πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον μία (1) σύνδεση ανά m<sup>2</sup> κάθε όψεως (1/m<sup>2</sup>), κατ' εναλλαγήν και στις δύο παρείς, στην περίπτωση αμφίπλευρων επιχρισμάτων.

Στην περίπτωση μονότλευρου οπλισμένου επιχρίσματος, θα προβλέποντα. κατ' ελάφχιστον δυο (2) φωλεές ανά m<sup>2</sup> όψεως.

(ε) Λαμβάνεται μέριμνα για κατάλληλη και παρατελένη συνήρηση των στοιχείων στα οποία εφαρμόζονται.

(στ) Η πρόσθετη μάζα και η πρόσθετη διασκαμψία που προκύπτουν από την εφαρμογή των οπλισμένων επιχρισμάτων λαμβάνονται υπ' όψη στο υπολογιστικό προσσομοίωμα του δομήματος για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών στην φάση μετά την ενισχυση.

(ζ) Ο οπλισμός να αποτελείται από ράβδους υψηλής συνάθρετας, με διάχυση διάμετρο 5mm.

Θα προβλέπεται ελάχιστο ποσοστό κατακόρυφου και οριζόντιου οπλισμού για κάθε παρελάση  $\rho_v = \rho_h = 0,5 \cdot 10^{-3}$ , αναγόμενο στο αρχικό πάχος του τοίχου, και με ελάχιστη επικάλυψη (και προς τις δυο παρείς του επιχρισματος) ίση με 15 mm.

Η αγκύρωση των μικρής διαμέτρου οπλισμών (κατακόρυφων και οριζόντιων) εξετάζεται κατά περίπτωση, αναλόγως του μισαιτερου στόχου της επέμβασης, ενώ διευκολύνεται με την ύπαρξη διαζωμάτων ή διαφραγμάτων, ή με την επέκταση των ενισχύσεων στη θεμελίωση ή/και στο υπέδαφος (βλ. § 8.9.12 και 8.9.15).

Η αγκύρωση των οπλισμών διευκολύνεται με την σύνδεση στις γωνίες (στις συναντήσεις εγκάρσιων τοίχων) και την επέκταση των οπλισμών επιχρισμάτων (και των οπλισμών τους) γύρω από κάθε είδους ανοίγματα στα σύνοματα των τοίχων. Σε περιπτώσεις ανοιγμάτων (π.χ. παραθύρων) συνιστάται και η διάταξη λοξών οπλισμών στις γωνίες, καθέτως προς τις διχοτόμους.

Για να θεωρείται ότι οι ράβδοι μπορούν να αναπτύξουν το όριο διαρροής τους, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης αγκύρωση τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η μέγιστη δυνάμενη να αναπτυχθεί τάση θα μειώνεται καταλλήλως, κατά τα επόμενα.

Συμβολή των οπλισμών επιχρισμάτων στα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποίας

Δεδομένου ότι τα οπλισμένα επιχρίσματα εφαρμόζονται εκτός του σώματος των στοιχείων από τοιχοποιία, δεν έχουν καμία επρροή στα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποίας. Οι παραγραφοί που ακολουθούν αναφέρονται στην επιφροή των οπλισμών επιχρισμάτων στην φέρουσα ικανότητα στοιχείων από τοιχοποιία έναντι διαφόρων δράσεων, υπό τις προϋποθέσεις αυτής της παραγράφου.

(α) Φέρουσα ικανότητα έναντι θλίψεως  
Κατά τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας ενός στοιχείου από τοιχοποιία έναντι θλίψεως, θεωρείται το πάχος του στοιχείου ίσο με το

αρχικό αυξημένο κατά το πάχος των οπλισμένων επιχρισμάτων/του οπλισμένου επιχρισμάτος πολλαπλασιασμένο επί τον λόγο του μέτρου ελαστικότητας αυτών/ού προς το μέτρο ελαστικότητας της τοχοποίας.

Η αντοχή του υλικού, η οποία λαμβάνεται υπ' όψη γι' αυτόν τον υπολογισμό είναι η αντοχή της τοχοποίας, όπως αυτή προκύπτει μετά από την ενίσχυσή της μέσω άλλων τεχνικών (π.χ. μέσω ενεμάτων μάζας).

(β) Φέρουσα ικανότητα έναντι εντός επιπέδου κάμψεως Οι εφελκυόμενες κατακόρυφες ή/και οριζόντιες (ανάλογα με τον λόγο των πλευρών του δομικού στοιχείου) ράβδοι του οπλισμού των επιχρισμάτων υπορούν να λαμβάνονται υπ' όψη κατά τον υπολογισμό της ροτής αντοχής της σύνθετης διατομής (τοχοποία + σπλισμένα επιχρισμάτα), υπό την προϋπόθεση επαρκούς αγκύρωσης αυτών των ράβδων πέραν των διατομών ελέγχου (βλ. και § 7.4.1).

Ο υπολογισμός του απαιτούμενου κατακόρυφου οπλισμού των οπλισμένων επιχρισμάτων υπολογίζεται στην κρίσιμη διατομή ελέγχου υπό τις ακόλουθες παραδόχες:

- (i) Η παραμόρφωση της ακρίσιας θιλβόμενης ίνας της τοχοποίας ισούται με την παραμόρφωση αστοχίας της και
- (ii) Η εφελκυστική τάση του οπλισμού λαμβάνεται ίση με το όριο διαρροής του χάλυβα, πολλαπλασιασμένο με κατάλληλο συντελεστή ευεργοτοίσης,  $\lambda < 1.0$ .

(γ) Φέρουσα ικανότητα έναντι εντός επιπέδου τέμνουσας Η φέρουσα ικανότητα ενός στοιχείου έναντι τέμνουσας οφείλεται εν μέρει στην συμβολή της άσπλητης τοχοποίας (όπως αυτή προκύπτει μετά από την ενδεχόμενη επισκευή και ενισχυσή της μέσω άλλων τεχνικών) και εν μέρει στην συμβολή του ορίζοντου οπλισμού ( $A_{sh,yd}$ ) των επιχρισμάτων (βλ. και § 7.2.4 και 7.4.1).

Ελλείψεις ακριβέστερων στοιχείων, συνιστώνται τα ακόλουθα:

- (i) Η διατμητική αντοχή του στοιχείου θεωρείται ότι ισούται με την διατμητική αντοχή της τοχοποίας. Αυτή η διατμητική αντοχή αναφέρεται στο ουνολικό πάχος του στοιχείου, όπως αυτό προκύπτει μετά από την εφαρμογή των οπλισμένων επιχρισμάτων.

- (ii) Η συμβολή των οριζόντιων ράβδων στοιχεία των οπλισμένων επιχρισμάτων μπορεί να λαμβάνεται (συνηρητικώς) υπ' όψη με τάση ίση με το 50% του ορίου διαρροής του χάλυβα. Μέσω αυτής της μείωσης λαμβάνεται υπ' όψη το ενδεχόμενο ανεπαρκούς αγκύρωσης των ράβδων, καθώς και το ενδεχόμενο φρεσκών ολισθήσεων κατά μήκος της διεπιφάνειας τοιχοποιίας και οπλισμένου επιχρισμάτος, όπως επισημαίνεται στην θέση ενεργοποίησης των ράβδων του οπλισμού, ανάλλαγμα με την θέση τους κατά το ύψος του στοιχείου.

- (δ) Φέρουσα ικανότητα έναντι εκτός επιπέδου κάμψεως  
Το οποιαστό με ποσοστό ορίζοντιου ή κατακόρυφου οπλισμού υπολογίζεται με βάση τα εντατικά μεγέθη (ροπή κάμψεως ή και αξονική δύναμη, αναλόγως του εάν πρόκειται για ροπή περί κατακόρυφο ή περί ορίζοντο άξονας) και υπό της ακόλουθες παραδοχές:
- Η τάση της τοιχοποιίας στην ακραία θλιβώμενη ίνα υσούται με την θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας και
  - Η εφελκυστική τάση του οριζόντιου ή κατακόρυφου οπλισμού (κατά περίπτωση) είναι ίση με το όριο διαρροής του χάλυβα, πολλαπλασιασμένο με κατάλληλο συντελεστή ενεργοποίησης,  $\lambda < 1,0$ .

Για τους ελέγχους αυτούς, τα στοιχεία που χρειάζονται (θλιπτική αντοχή και αντιτοποχή ανηγμένη παραμόρφωση τοιχοποιίας) μπορούν να λαμβάνονται από τις αντιστοιχες παραγράφους αυτού του Κεφαλαίου.

Ο συντελεστής ενεργοποίησης, λ, λαμβάνει τιμή κατά την κρίση του Μηχανικού, εξαρτώμενη από την διάμετρο των ράβδων ως προς το πάχος του επυχρισμάτος, καθώς και από τις εξασφαλιζόμενες συνθήκες αγκύρωσης του επυχρισμάτος στην τοιχοποιία και αγκύρωσης του οπλισμού εκπέραθεν της θέσης της αναμενόμενης ρωγμής κάμψεως.

Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του συντελεστή λ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 0,85, όταν η αγκύρωση είναι επαρκής.

#### 8.9.5 ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ (ΜΕΣΩ ΕΝΕΣΕΩΝ)

Η ομογενοποίηση της μάζας των τοίχων (με διαδικασία ενέσεων, υπό ελεγχόμενη πίεση) εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε περιπτώσεις τοιχοδομής μικής κατά πάχος, π.χ. διαστροφή χωρίς ή με αραιά διάτονα.

Προϋπόθεση για την επιλογή της τεχνικής των ενέσεων είναι:

- Η συστηματική διερεύνηση/εκμηρίωση (βλ. Κεφ. 3) για τα υλικά, τον τρόπο δόμησης, την κατάσταση του εσωτερικού του τοίχου, κ.λπ., και

ιδιαιτέρως η εκτίμηση του ελάχιστου ονομαστικού εύρους των ρωγμών-κενών-ασυνεχεών, το οποίο χαρακτηρίζει την τοχοδομή και στο οποίο πρέπει να μπορεί να διεισδύσει το ένεμα.

2. Η κατάλληλη τεκμηρίωση ότι τα ενέματα αποτελούν πρόσθιφρο τρόπο ενίσχυσης λαμβάνοντας υπόψη τα υιούλα και τον τρόπο δόμησης, καθώς και την παθολογία της υπό εξέταση τοχοποιίας,
3. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων από πλευράς μηχανικών χαρακτηριστικών και ανθεκτικότητας της ενισχυμένης με ενέματα τοχοποιίας, με βάση τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων και υπολογισμών.

4. Ο σχεδιασμός της κατάλληλης σύνθεσης προκειμένου να εξασφαλίζονται:
  - υψηλή ενεργητικητά, ώστε το ένεμα να είναι ικανό να διετομάσει σε εύρος ρωγμών και κενών μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο ονομαστικό εύρος, δηλας αυτό εκτιμάται για την τοχοδομή με αξιοποίηση των διερευνήσεων του Κεφ. 3 από τον Μελετητή,
  - κατάλληλες αντοχές: υψηλή σε εφεδρικισμό ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη διανοτή συνάφεια με τα υφιστάμενα υλικά της τοχοποιίας και χαραπή σε θλιψή -κατά το δυνατόν, σύμφωνα και με τον στόχο της ενίσχυσης- ώστε η εφασμογή των ενεμάτων να μην προσδώσει υπέρμετρα υψηλή δυσκαμψία,
  - φυσικοχημική ανθεκτικότητα υπό τις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες και αποφυγή εσωτερικής χημικής ασυμβατότητας με τα υφιστάμενα υλικά κατα τα τυχόν νοσογόνα στοχεία του περιβάλλοντος, τα οποία έχουν διετομάσει στο εσωτερικό της τοχοποιίας.

Μέσω των ενεμάτων μάζας επιτυγχάνεται η πλήρωση των ρωγμών, ασυνεχείων και κενών στο εσωτερικό της τοχοποιίας, τα οποία εντοπίζονται κατά κύριο λόγο:

- στις μεν μονάστρωτες τοχοποιίες στις διεπιφάνειες ανάμεσα στο κονίαμα των αρμών και τα λιθοσύματα (καθώς πολλές από αυτές τις διεπιφάνειες είτε δεν ήταν εξαρχής πλήρει, είτε έχουν αποκολληθεί λόγω μηχανικών δράσεων) και στο κονίαμα των οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών, εφόσον είναι αποδιηγανωμένο και υπάρχουν δίοδοι προσέγγισης των εν λόγω κενών,

- στις δε δίστρωτες ή τρίστρωτες τοιχοποιίες, επιπροσθέτως και στις διεπιφάνειες ανάμεσα στις πορείες ή και ανάμεσα στα υλικά του πυρήνα με τις παρείες, καθώς και στο υλικό πληρώσεως του πυρήνα.

Ως εκ τούτου, πληρώνονται τα κενά και βελτίωνονται τα χαρακτηριστικά συνάφειας μεταξύ των επί μέρους υλικών, καθώς και της σύνδεσης των παρείων μεταξύ τους ή με τον πυρήνα, ενώ βελτίωνονται (ουσιωδώς) και τα χαρακτηριστικά του πυρήνα (χαμηλών αρχικών αντοχών) και αίρεται σε σημαντικό βαθμό η ανομοιογένεια της δόμησης στο εσωτερικό τοιχοποιίας. Επιτυγχάνεται επομένως στην μονόστρωτη τοιχοποιία η εξομάλυνση των ανομοιομορφών δόμησης λόγω γεωμετρίας και της ποικιλίας λάξευσης των λίθων κατηπλήρωση κενών αρμάνων, ασυνεχείων και διεπιφανείών που είτε δεν είχαν πληρωθεί κατά την κατασκευή είτε δημιουργήθηκαν από διάφορες καταπονήσεις. Στην δε διστρωτή παρατηρείται επιπροσθέτως σημαντική καθυστέρηση της εμφάνισης της κατακόρυφης ρωγμής διαχωρισμού των παρείων και άρα ενεργοποίηση του συνόλου της διατομής με ελάφρυνση της κάθε παρείας. Ειδικότερα δε στην τρίστρωτη τοιχοποιία, πέρα από την ενεργοποίηση και του υλικού του πυρήνα στην ανάληψη των φορτίων, μετώνεται η εγκάρσια διόργκωσή του, με σημαντική ελάφρυνση της καταπόνησης των παρείων και καθιστέρηση ειφάντισης των κατακόρυφων ρωγμών κατά το πάχος της τοιχοδομής.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου εξαρτάται από:

- τα υλικά, τον τρόπο δόμησης, το ποσοστό των «κενών» και την ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ των «κενών» της τοιχοποιίας,
- τον ορθολογικό σχεδιασμό και την επιτελεστικότητα της σύνθεσης ας προς την ενεμότητα, την αντοχή και την ανθεκτικότητα,
- την μέθοδο εφαρμογής (ως προς τον εξοπλισμό για την παρασκευή και προώθηση του ενέματος, την προετοιμασία της τοιχοποιίας και την τοποθέτηση κατάλληλα διαμορφωμένου και πικνού κανάβου συλλήσκων εισπίεσης και εκρής του ενέματος, την διαδικασία εισπίεσης, τον ποιητικό έλεγχο υλικών και εφαρμογής, την καταγραφή πιέσεων και καταναλώσεων, κ.λπ.) και

- την επίευξη της προσδιγησης των κενών και εσωτερικών ρωγμάν/ασυνεχεών, που συχνά δεν επικουνωνούν μεταξύ τους.

Το ελάχιστο ονομαστικό εύρος που θα ληφθεί υπόψη για το σχεδιασμό της σύνθεσης, καθώς και η αναμενόμενη κατανάλωση ενέματος, ως ποσοστό ανηγμένο ως προς τον όγκο του τοίχου, εκτιμώνται με βάση τα στοιχεία τεκμηρίωσης και διερεύνησης του Κεφ. 3, και μπορεί να θεωρούνται κατά το μάλλον ή ήπιον οιοτιόμορφα (στη μάζα του τοίχου), στα τμήματα των τοιχοδομών με παρόμιαια χρακατηριστικά (ως προς τα υλικά και τον τρόπο δόμησης, την περιοδικό δόμηση, την παθολογία, κ.λπ.).

Το ελάχιστο ονομαστικό εύρος ρωγμών για τις συνήθειες τοιχοποιες κυμαίνεται από 0,1-0,5 mm και ελλείφει όλων στοιχείων μπορεί να λαμβάνεται προσεγγιστικά ίσο με 0,25mm. Ως προς την αναμενόμενη κατανάλωση ενέματος, στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική εκτίμηση ελλείψει κατάλληλων στοιχείων, ως ενδεικτική μέγιστη τιμή για χαμηλής ποιότητας τρίστρωτες αργολιθοδομές μπορεί να λαμβάνεται το 15%. Στην περίπτωση χαμηλής ποιότητας διστρωτής αργολιθοδομής, ως ενδεικτική μέγιστη τιμή της αναμενόμενης κατανάλωσης ενέματος μπορεί να λαμβάνεται το 8%.

Ζε εξαιρετικά κακοδομημένες αργολιθοδομές, οι οποίες εμφανίζουν ουσιώδεις βλάβες, η αναμενόμενη κατανάλωση ενέματος ενδέχεται να φθάνει ή και να υπερβαίνει το 10% για μονόστρωτες και διστρωτες τοιχοποιες και το 20% για τρίστρωτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται τεκμηρίωση μέσω περισσότερων της μίας επί τόπου δοκιμαστικών εφαρμογών ενέματος.

Η στοιχευόμενη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας εκτιμάται επισης, αναλόγως των υλικών, του τρόπου δομήσεως, της αντοχής του ενέματος, του λόγου του όγκου του εισαγόμενου ενέματος ως προς τον συνολικό όγκο του κονιάματος (μονόστρωτη/διστρωτη τοιχοποιία) και του λόγου του όγκου του υλικού πλήρωσης ως προς τον συνολικό όγκο της τοιχοποιίας (τρίστρωτη) (βλ. στα επόμενα).

Σχετικώς, πριν την έναρξη των εργασιών, είναι υποχρεωτική η δοκιμαστική παρασκευή και εφαρμογή, αφενός για τον ποιοτικό έλεγχο των

χαρακτηριστικών του ενέματος που θα παραχθεί εργασταξιακά και αφ' επέρου για τον έλεγχο της εισπίεσης και ενεσιμότητάς του στην υπό ενδιχυση τοποθετία υπό χαμηλή πίεση (~1 atm, ή όπως αυτή ορίζεται στη μελέτη) και τον έλεγχο της ποιότητας του ενέματος που λαμβάνεται από απομακρυσμένες εκροές, καθώς και για τον προσδιορισμό της αναμενόμενης κατανάλωσης.

Αν διαπιστωθεί ότι η κατανάλωση ενέματος δεν είναι ικανοποιητική και κατά το μάλλον ή ήπτον ομιλόμορφη (ανάλογα με τον αν πρόκειται για βλαμμένη ή μη περιοχή, του ίδιου ή διαφορετικού τρόπου δόμησης, κ.λπ.) ή δεν έχει προσεγγίσει την στοχευόμενη κατανάλωση, απαιτείται επανεκτίμηση της επέμβασης και λήψη κατάλληλων μέτρων. Αν διαπιστωθεί ότι η κατανάλωση ενέματος είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, απαιτείται η πραγματοποίηση περισσότερων δοκιμαστικών εφαρμογών σε χαρακτηριστικές θέσεις τοιχοποιίας, με παρόμια χαρακτηριστικά δόμησης και βλάβης.

Σε κάθε περίπτωση η τελική εφαρμογή και κατανάλωση ενέματος (πρακτικώς σχεδόν ομοιόμορφη ανά τη<sup>3</sup> ίδιου τύπου τοιχοποιίας από πλευράς υλικών, τρόπου δομήσεως και παθοιλογίας) θα παρακολουθείται καθημερινώς και θα καταγράφεται λεπτομερώς.

Τα ενέματα είναι υποχρεωτικώς υδραυλικά, ενώ αποκλείεται η χρήση ισχυρών πομπεντεγμάτων. Η σύνθεση του ενέματος, δύση αφορά την κονία (μονομερής, διμερής ή τριμερής), τα τυχόν λεπτόκοκκα αδρανή, το νερό, τα πρόσμικτα ή πρόσθετα (ενδεχομένως) κ.λπ., και οι ιδιαιτερεύς κατά περιπτώση απαιτήσεις, θα καθορίζονται λεπτομερώς και θα αναγράφονται στην μελέτη και στα σχέδια, ενώ δεν αποκλείονται κατάλληλες προσαρμογές μετά τον επί τόπου έλεγχο της ποιότητας κατά την δοκιμαστική εφαρμογή ή κατά την τελική επέμβαση/ενίσχυση.

Αν και τα υπάρχοντα περιαμματικά αποτελέσματα δεν είναι ακόμη επαρκή, συνιστάται ως πρακτικός κανόνας για την καρ' αρχήν επιλογή του ενέματος, ο λόγος της θλυπτικής αυτοχής του ενέματος ως προς τη θλυπτική αντοχή της ποιχοποιίας πριν την ενίσχυση να μην υπερβαίνει το 5.

Η τεχνική των ενεμάτων εφαρμόζεται μετά από την αφαίρεση των επιχρισμάτων, ώστε να είναι ορατός ο τρόπος δόμησης των όψεων της τοιχοποιίας. Γίνονται οπές σε θέσεις αρμών σε πυκνό κάναβο ισασκελών τριγύλων πλευράς 30-40cm που δημιουργούν ρούχους με άνωσες διαγωνίους και στις δυο όψεις της τοιχοποιίας (με μετατόπιση του κανάβου, οριζοντίως και καθέτως, κατά το ήμισυ της απόστασης των κόμβων του), όπου τοποθετούνται σαλιγνίστικοι, εσωτερικής διαμέτρου κατά κανόνα 10 mm, που εισέρχονται σε μασοί στο 1/3 και οι άλλοι μασοί στο 1/2 του πάχους της τοιχοποιίας ή δύος λεπτομερών ή α προδιαγράφεται στη σχετική μελέτη. Επιπλέον τοποθετούνται πυκνοί σωληνίστικοι και κατά το μήκος των ρωγμών (ανά 20-30 cm περίπου).

Μόνο όταν τα υφιστάμενα επιχρίσματα έχουν διάκοσμο, που πρέπει να διατηρηθεί και συντηρηθεί επί τόπου μπορούν να εφαρμασθούν ενέματα ομογενοποιήσης χωρίς την αφαίρεσή τους, ακολουθώντας κατάλληλη μεθοδολογία για την τοποθέτηση των σωληνίσκων και την εκτέλεση των ενέσεων.

Στην περιπτωση ύπαρξης τοιχογραφιών, ψηφιδωτών ή άλλων επιχρισμάτων που πρέπει να διατηρηθούν επί τόπου συνιστάται η εφαρμογή μη καταστρεπτικών τεχνικών για τον εντοπισμό του τρόπου δόμησης της όψης και των θέσεων των αριών.

Υπό αυτούς τους όρους, τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά των ομογενοποιημένων τοιχοποιών μπορούν να εκπυθούν κατά τα επόμενα.

#### 8.9.5.1 ΕΝΕΜΑΤΑ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΣΤΡΩΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ Ή ΔΙΣΤΡΟΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΝΑ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ.

Για ομοιόμορφη (πρακτικώς) κατανάλωση ενέματος, ισχύουν τα εξής:

(α) Αυτοχή σε θλίψη

Η θλιπτική αντοχή του τοίχου μετά την ομογενοποίηση μπορεί να υπολογίζεται με τη σχέση:

Συνιστάται να μή χρησιμοποιείται ένεμα πολύ υψηλής θλιπτικής αντοχής και να μή λαμβάνεται υπόψη όγκος ενέματος μεγαλύτερος του 8 % του όγκου της

τουχοποιίας ή αύξηση αντοχής μεγαλύτερη του 50 % της αντοχής προ των ενεμάτων (κρατείται το δυσμενέστερο όριο).

$$f_{wc,f} = f_{wc,0} + \Delta f_0 + \lambda n f_{grc} \quad (8.2)$$

όπου:

$f_{wc,f}$ και $f_{wc,0}$	$n$	η τελική ή αρχική θλιπτική αντοχή της τοχοποιίας, αντιστοίχως ο λόγος του όγκου του εισαγόμενου ενέματος ως προς τον συνολικό όγκο του κονιάματος,
---------------------------	-----	--

$$f_{grc}$$

Ο ορισμός του  $f_0$  δίνεται στα σχόλια της § 6.2.4.1 και έχει ως εξής:

$f_0$ : συντελεστής (σε MPa), ο οποίος λαμβάνει υπ' όψη τον βαθμό λάξευσης των λίθων και πάρνει τις ακόλουθες τιμές:

0,00 για λαξευτή λιθόδομον  
0,50-1,00 για λιθόδομον από ημικανονικούς λίθους  
1,50-2,50 για αργολιθόδομή, ανάλογα με την ποιότητα δομήσεων

Βλέπε επίσης ορισμό στα σχόλια της § 6.2.4.1

$$\Delta f_0 = f_0 \cdot (1 + 1/10n)$$

λόγω των ενεμάτων μειώνεται η ακανονιστία και ανομοιογένεια της δόμησης που σφείλεται στον βαθμό λάξευσης των λίθων και επομένως απαιτείται μείωση του συντελεστή  $f_0$

$$\lambda$$

συντελεστής συνάφειας λιθοσύματος-κονιάματος, ο οποίος λαμβάνεται ίσος με 0,50 για τραχείς λίθους και ίσος με 0,1 για πολύ λείους λίθους

Η παραμορφωσιακή υκανότητα της ενισχυμένης τοχοποίας είναι πρακτικώς ίση με αυτή πριν την επέμβαση.

(β) Αντοχή σε εφελκυσμό

Η αντοχή σε εφελκυσμό αυξάνεται λόγω της πλήρωσης των κενών και ασυνεχεών της τοχοδομής και της κατανάλωση του ενέματος, και έτσι δεν μπορούν να δοθούν (προς το παρόν) συστάσεις γενικής εφαρμογής για την συμπεριφορά σε εφελκυσμό.

Για την εκτίμηση της εφελκυστικής αντοχής του οικογενοποιημένου τοίχου (βλ. Κεφ. 6) επιτρέπεται, με βάση το λόγο η να λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη (βλ. Κεφ. 6) εφελκυστική αντοχή του μεγαλύτερου κονιάματος – ενέματος αντίστοιχα, κατά την κρίση του μελετητή.

(γ) Αντοχή σε διάταξη

Η αύξηση της αντοχής σε διάταξη εξαρτάται εντόνως από τη σύνθεση, την τεχνική εφαρμογής κατηγορίας κατανάλωση του ενέματος, και έτσι δεν μπορούν να δοθούν (προς το παρόν) συστάσεις γενικής εφαρμογής, για την συμπεριφορά σε διάταξη.

Για την εκτίμηση της αντοχής της ενισχυμένης τοιχοποιίας υπόριμη δεν είναι θλιπτική τάση (βλ. Κεφ. 6) επιτρέπεται να λαμβάνεται υπόψη η θλιπτική αντοχή του μεγαλύτερου κονιάματος (ένέμα - κονίατα δόμησης).

(δ) Μέτρο ελαστικότητας της ενισχυμένης τοιχοποιίας

Η εφαρμογή ενεμάτων με μεγάλο ποσοστό τοιμέντου συνεπάγεται σημαντική αύξηση του μέτρου ελαστικότητας της τοιχοποιίας. Όμως, αυτός ο τύπος των ενεμάτων δεν εφαρμόζεται πλέον στις τοιχοποιίες, λόγω του ότι δεν είναι αποτελεσματικότερα ως προς την αύξηση της αντοχής, ενώ η εν χρόνω συμπεριφορά τους (ανθεκτικότητα) υπολείπεται εκείνης των τριμερών ενεμάτων και των ενεμάτων υδραυλικής ασβέστου. Για τα τρεχόντας εφαρμοζόμενα ενέματα (τριψερή και υδραυλικής ασβέστου), η αύξηση του μέτρου ελαστικότητας της τοιχοποιίας εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις περιορισμένη.

Τα διατιθέμενα στοιχεία δεν επιτρέπουν συστάσεις γενικής εφαρμογής.

Επειδή όμως οι τιμές που δίνονται στη βιβλιογραφία δίνουν κατά μέσο όρο μια αύξηση του μέτρου ελαστικότητας της τάξεως του 60%, συνιστάται υπέρ της ασφαλείας, ο μελετητής κατά την ανάλυση του δομήματος να πραγματοποιεί δυνο προσεωνίσει, χωρίς και με αύξηση των αντίστοιχων χαρακτηριστικών.

### 8.9.5.2. ΕΝΕΜΑΤΑ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΤΡΙΣΤΡΩΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

Για οιμοίωμαρφη κατανάλωση ενέματος, ισχύουν τα εξής:

(α) Συστερφορά σε θλίψη

Συνιστάται να μή χρησιμοποιείται ένεμα πολύ υψηλής θλιπτικής αντοχής και να μή λαμβάνεται υπόψη όγκος ενέματος μεγαλύτερος του 15% του όγκου της τοιχοποιίας, ή αύξηση αντοχής μεγαλύτερη του 100 % της αντοχής προς των ενεμάτων (κρατείται το διαμενέστερο όριο).

Εξαιρεση αποτελούν ιδιαιτέρως κακοδιμημένες τοιχοποιίες ή τοιχοποιίες με σοβαρές βλάβες, στις οποίες η κατανάλωση του ενέματος μπορεί να φθάσει ή και να υπερβεί το 20% του όγκου της τοιχοποιίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η υψηλή κατανάλωση του ενέματος πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς κατά την φάση των δοκιμαστικών εφαρμογών και να επαληθεύεται μέσω των καθημερινών καταγραφών της κατανάλωσης κατά την διάρκεια εφαρμογής, στο πλαίσιο του έργου.

Η θλιπτική αντοχή του τρίστρωτου τοίχου μετά την ομογενοποίηση μπορεί να υπολογίζεται με τη σχέση:

$$f_{wc,f} = f_{wc,0} \left[ 1 + 1,25 \frac{V_i}{V_w} \frac{\sqrt{f_{grc}}}{f_{wc,0}} \right] \dots (\text{MPa}) \quad (8.3)$$

όπου:

$f_{wc,f}, f_{wc,0}, f_{grc}$

η τελική ή η αρχική θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας, αντιστοίχως, και η θλιπτική αντοχή του ενέματος (σε MPa)  
ο όγκος του τοίχου μεταξύ των δυο εξωτερικών παρειών  
ο όγκος της τοιχοποιίας

$V_i$

$V_w$

Τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία δείχνουν αύξηση της παραμόρφωσης που αντιστοιχεί στην θλιπτική αντοχή της ενισχυμένης τοιχοποιίας, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής ενεμάτων με βάση την υδραυλική ασβεστού (με ή χωρίς πουζόλαν) ή τριμερών ενεμάτων (με περιορισμένο ποσοστό τσιμέντου (π.χ. μέχρι 30% κ. β.). Παρά ταύτα, το περιορισμένο πλήθος των αποτελεσμάτων δεν επιτρέπει την διατύπωση σχέσης η οποία να συνδέει την αύξηση της παραμορφωσης με τα μηχανικά χαρακτηριστικά του ενέματος.

Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι η εφαρμογή τσιχών τσιμεντικών ενεμάτων οδηγεί σε μείωση της παραμόρφωσης που αντιστοιχεί στην θλιπτική αντοχή της ενισχυμένης τοιχοποιίας.

Η αντοχή σε εφελκυσμό αυξάνεται λόγω της πλήρωσης των κενών και ασυνχειών της τοιχοδομής και την βελτίωση της συνάρθειας στης διεπιφάνειας. Υπό αυτήν την έννοια, και ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων, συνιστάται να λαμβάνεται υπ' όψη, όπου αυτό απαιτείται, εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας με ποσοστό αύξησης κατά 100% περίπου.

Ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τιμές:

- (α) Εφαρμογή ενέματος υδραυλικής ασβέστου, ποσοστό αύξησης της  $f_{v0}$  ίσο με 100% περίπου,
- (β) Εφαρμογή τριψερούς ενέματος, ποσοστό αύξησης της  $f_{v0}$  ίσο με 200% περίπου.

Η παραμορφωσιακή κανόνητα της ενισχυμένης τοιχοποιίας λαμβάνεται ίση με αυτή πριν την επέμβαση.

Η παραμορφωσιακή κανόνητα της ενισχυμένης τοιχοποιίας λαμβάνεται ίση με την εφαρμογή των ενεμάτων προϋπόθεση εφαρμογής ενεμάτων με βάση την υδραυλική ασβεστού (με ή χωρίς πουζόλαν) ή τριμερών ενεμάτων (με περιορισμένο ποσοστό τσιμέντου (π.χ. μέχρι 30% κ. β.). Παρά ταύτα, το περιορισμένο πλήθος των αποτελεσμάτων δεν επιτρέπει την διατύπωση σχέσης η οποία να συνδέει την αύξηση της παραμορφωσης με τα μηχανικά χαρακτηριστικά του ενέματος.

(β) **Εφελκυστική αντοχή**  
Η αντοχή σε εφελκυσμό αυξάνεται με την εφαρμογή των ενεμάτων ομογενοποίησης, Το ποσοστό της αύξησης αυτού του όρου είναι συνάρτηση των μηχανικών χαρακτηριστικών του ενέματος.  
Η εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας μετά από την ενίσχυση αναφέρεται στο σύνολο του πάχους του στοιχείου.

(γ) **Διαταπτική αντοχή**  
Η εφαρμογή ενεμάτων οδηγεί σε αύξηση του όρου  $f_{n0}$  της σχέσης (6.4).  
Το ποσοστό της αύξησης αυτού του όρου είναι συνάρτηση των μηχανικών χαρακτηριστικών του ενέματος.  
Η διαταπτική αντοχή της τοιχοποιίας μετά από την ενίσχυση αναφέρεται στο σύνολο του πάχους του στοιχείου.

(δ) **Μέτρο ελαστικότητας της ενισχυμένης τοιχοποιίας**  
Η εφαρμογή ενεμάτων με μεγάλο ποσοστό τσιμέντου συνεπάγεται σημαντική αύξηση του μέτρου ελαστικότητας της τοιχοποιίας. Όμως, αυτός ο τύπος των ενεμάτων δεν εφαρμόζεται πλέον στις τοιχοποιίες, λόγω του ότι δεν είναι

αποτελεσματικότερα ως προς την αύξηση της αντοχής, ενώ η εν χρόνω συμπεριφορά τους (ανθεκτικότητα) υπολείπεται εκείνης των τριψερών ενεμάτων και των ενεμάτων υδραυλικής ασθέτου. Για τα τρεχόντων εφαρμοζόμενα ενέματα (τριψερή και υδραυλικής ασβέστου), η αύξηση του μέτρου ελαστικότητας της τοιχοποιίας εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις περιορισμένη.

Τα διατιθέμενα στοιχεία δεν επιτρέπουν συστάσεις γενικής εφαρμογής. Επειδή όμως οι τιμές που δίνονται στην βιβλιογραφία δίνουν κατά μέσο όρο μια αύξηση του μετρου ελαστικότητας της ύδεως του 60%, συνιστάται υπέρ της ασφαλείας, ο μελετητής κατά την ανάλυση του δομήματος να πραγματοποιεί δυν προσεγγίσεις, χωρίς και με αύξηση των αντίστοιχων χαρακτηριστικών.

**Σημείωση**  
Όταν, η εφαρμογή των ενεμάτων συνδυάζεται με την μέθοδο της καθολικής και διπλής (αμφίπλευρης) βαθειάς αρμολόγησης, για την αύξηση  $f_{wt}$  και της  $f_{w0}$  μπορούν να υιοθετηθούν οι αντίστοιχες συστάσεις, βλ. § 8.9.3.

#### 8.9.6 ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ

Τα γνωνιακά ελάσματα (με ελάχιστο πάχος 5 mm) εφαρμόζονται με κατάλληλο κονίαμα και υσχυρή σύσφιξη πάνω στο στοιχείο (με κατάλληλες διατάξεις), ενώ οι πυκνοί (π.χ. ανά 150 mm) εγκάρσιοι σύνδεσμοι (κατά προτίμηση ελάσματα, με ελάχιστο πάχος 5 mm ή ελάχιστη διατομή 50 mm<sup>2</sup>) ηλεκτροσυγκολλούνται πάνω τους.

Η βελτίωση της συμπεριφοράς επιτυγχάνεται μέσω της περίσφιγξης την οποία προσφέρουν οι περιδέσεις.

Συνιστάται να λαμβάνεται υπ' όψη μειωμένη αποτελεσματικότητα της περίσφιγξης, λόγω των δυσχερεών κατά την σύσφιξη των μεταλλικών ή μη περιδέσεων, μέσω κατάλληλου συντελεστή  $\eta_{Rd}$ . Ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων, μπορεί να λαμβάνεται υπ' όψη  $\eta_{Rd}=1,25$ .

Το πασσοστό της αύξησης αυτού του όρου εξαρτάται από την σύνθεση του ενέματος,

Περιδέσεις από χαλύβδινα στοιχεία ή μη μεταλλικά υλικά (με υκανή/επαρκή σύσφιξη) μπορούν να διαταχθούν σε πεσσούς ή στυλους από φέρουσα τοχοποιία, μικρής σχετικώς διατομής (κυκλικής, περίπου τετραγωνικής ή ορθογωνικής).

Οι περιδέσεις συμβάλλουν στην έναντι θλίψεως συμπεριφορά των στοιχείων. Η συμβολή αυτή μπορεί να εκτιμάται με βάση τον KANEPΕ.

Οσον αφορά την επιπτωση των περιβάλλοντων στην αύξηση της παραμορφωσιμότητας της τοιχοποίας, τα διατθέμενα στοιχεία δεν επιτρέπουν συστάσεις γενικής εφαρμογής. Ο μελετητής μπορεί να ανατρέξει κατά την κρίση του σε έγκυρη σχετική βιβλιογραφία.

Το τελικό επίχρισμα, το οποίο συμβάλλει στην ενασωμάτωση του κλωβού στο στοιχείο και στην προστασία του έναντι περιβαλλοντικών δράσεων, μπορεί να στολίζεται με τεντωμένο και καρφωμένο κοτετόστυρμα ή με ινοπλέγματα.

Η σύσφιγξη που προβλέπεται κατά την τοποθέτηση των μεταλλικών στοιχείων δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

Το τελικό επίχρισμα, το οποίο συμβάλλει στην ενασωμάτωση του κλωβού στο στοιχείο και στην προστασία του έναντι περιβαλλοντικών δράσεων, μπορεί να στολίζεται με τεντωμένο και καρφωμένο κοτετόστυρμα ή με ινοπλέγματα.

Κατά την προσδομοιώση της ενισχυμένης κατασκευής, εισάγοντας τα γραμμικά στοιχεία της περίδεσης, με τις διαστάσεις και τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους.

#### 8.9.7 ΜΑΝΔΥΣ

(α) Πρόκειται για πολύ επεμβατική τεχνική, η οποία εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία η αποτίμηση του κτηρίου υποδεικνύει σημαντικό έλλειμμα φέρουσας ικανότητας των δομικών στοιχείων, έναντι της ζητούμενης.  
(β) Οι αποτελεσματικοί (από απόψεως φέρουσας ικανότητας) αιφνιτλευροί μαρανδύες έχουν σημαντική επίπτωση στη συμπεριφορά της τοιχοποίας έναντι της κίνησης της υγρασίας και των υδρατμών, λόγω μείωσης της δυνατότητας διαπνοής του τοίχου. Άλλαζουν επομένως και την θερμική συμπεριφορά της τοιχοποίας.

(γ) Η επαρκής αγκύρωση των μαρανδών, προϋπόθεση για την εξασφάλιση της συμβολής τους, οδηγεί σε μεταβολή των διαστάσεων των ανοιγμάτων, καθώς και της γεωμετρίας των εσωτερικών χώρων κατά την εξωτερικών διαστάσεων του κτηρίου.

(δ) Οι μαρανδίνες αυξάνουν τη μάζα και τη δυσκαμψία, επομένως και τα σεισμικά φορτία. Σημαντική αύξηση της μάζας ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάγκη επεμβάσεων και στη θεμελίωση.

Για τους λόγους αυτούς, η εφαρμογή αυτής της τεχνικής δεν προβλέπεται προκεκυμένου περί ιστορικών κτηρίων και μνημείων, δεν συνιστάται δε ούτε

στην περιπτωση κτηρίων που δεν κατατίθενται στις κατηγορίες των προστατευόμενων κατασκευών.

Όταν διαπιστώνεται σημαντική απόσταση μεταξύ σκοπούμενης και διαθέσιμης φέρουσας, ικανότητας, συνιστάται εναλλακτικώς. Η εφαρμογή άλλων επεμβάσεων, οι οποίες να βελτώνουν την εν γένει συμπεριφορά του κτηρίου (όπως, π.χ. η ενίσχυση της διαφραγματικής λειτουργίας των πατωμάτων και της στέγης, η κατασκευή νέων φερόντων στοιχείων στο εσωτερικό του κτηρίου ή η μεταφροπή μη φερόντων στοιχείων σε φέροντα, κ.λπ.).

Δεν συνιστάται η εφαρμογή τοπικών μανδύων.

Η κατασκευή αμφίπλευρων ή μονόπλευρων μανδύων από οπλισμένο λεπτοσκυρόδεμα με οριζόντιο και κατακόρυφο κατανεμημένο οπλισμό πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαραίτησεις:

(α) Τα στοιχεία τοιχοποίias στα οποία εφαρμόζονται να έχουν προηγουμένων επισκευασθεί και ενισχυθεί μέσω όλων μεθόδων (π.χ. μέσω ενεργάτων μάζας).

(β) Το πάχος των μανδύων δεν υπερβαίνει τα 100mm.

(γ) Εξασφαλίζεται επαρκής σύνδεση των μανδύων με την τοιχοποίia, καθώς και με τα οριζόντια στοιχεία του κτηρίου.

Η σύνδεση μεταξύ μανδύων και τοιχοποίias υπολογίζεται κατά τα αναφερόμενα στην παρόντα παράγραφο.  
Ως προς τα ελάχιστα των συνδέσμων, υσχύουν οι σχετικές απαρτήσεις της § 8.9.2.

(δ) Εξασφαλίζεται κατάλληλη ενίσχυση της θεμελίωσης, εφ' όσον απαιτείται, και σύνδεση των μανδύων με τα υφιστάμενα θεμέλια της κατασκευής.

(ε) Η πρόσθετη μάζα που προκύπτει από την εφαρμογή των μανδύων πρέπει να λαμβάνεται καταλλήλως υπ' όψη στους υπολογισμούς.

(στ) Κατά την μόρφωση του υπολογιστικού ομοιώματος του κτηρίου ισοδύναμης διατομής τοιχοποίias και μανδύα, είτε λαμβάνοντας υπ' όψη επαλληλες, παρετές, καταλλήλως συνδεθίμενες μεταξύ τους.

εισαγωγή κατάλληλων χαρακτηριστικών για την τοχοποιία και για τους μανδύες.

Τα προκύπτοντα εντατικά μεγέθη αναλαμβάνονται εν μέρει από την τοχοποιία και εν μέρει από τον μανδύα.

Οι διεπιφάνειες μεταξύ τοχοποιίας και μανδύα υπολογίζονται, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρουν ασφαλώς την προκύπτουσα τέμυνοσσα δύναμη. Αυτός ο έλεγχος ενδέχεται να είναι κρίσιμος στην περίπτωση μονόπλευρου μανδύα.

Η διαστασιολόγηση των μανδυών, έναντι των εντατικών μεγεθών που τους αναλογούν, γίνεται κατά τις διατάξεις των ΕΚ 2-1-1 και ΕΚ 8-1.

#### 8.9.8 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Πρόκειται για υλικά τα οποία διατίθενται σε διάφορες μορφές (ίνες, πλέγματα, ράβδοι, ελάσματα, υφάσματα) και εφαρμόζονται για την ενίσχυση φερόντων στοιχείων έναντι ενός και εκτός επιτέλους κάλυψεως, έναντι τέμυνοσσας, καθώς και για την περίδεση στοιχείων [περισφργή], βλ. § 8.9.6.

Και στις δυο κατηγορίες υλικών χρησιμοποιούνται ίνες άνθρακα, υάλου, βασάλτη, PBO.

Η εφαρμογή σύνθετων υλικών μέσω ρητινών σε μεγάλες επιφάνειες (υπό μορφή καθολικού «μανδύα») δεν συνιστάται στην περίπτωση των τοχοποιών εν γένει, καθώς είναι πολύ πιθανή η πρόβληση προβλημάτων διαπνοής. Όπου δεν είναι αποδεκτή η χρήση ταυτοκονιαμάτων (π.χ. λόγω μειωσης της διαπνοής, διαπνοής ή λόγω ημικής ασυμβατότητας, με τα υφιστάμενα υλικά, ή στις περιπτώσεις ιστορικών κτηρίων, κλπ.), συνιστάται η χρήση υπολεγμάτων σε συνδυασμό με άλλου είδους κονιάματα (π.χ. υδραυλικής ασβέστου).

Προϋπόθεση για την εφαρμογή τους αποτελεί η επισκευή ή και ενίσχυση με τεχνικές εφαρμοζόμενες στο σώμα της τοχοποιίας.

Ιδιαίτερα στις δισταρατες ή τρίσταρατες τοπογενειας προτιμεύται η επισκευή και ενίσχυση μέσω εφαρμογής ενεμάτων (ομογενοποιηση μάζας) σε συνδυασμό, αν απαιτείται, με σύνδεση των παρειών και μάλλε τεχνικές.

Τα υλικά αυτά διαθέτουν πολύ μεγάλη εφελκυστική αντοχή, η οποία συχνά δεν είναι δυνατόν να επιστρατευθεί λόγω υπέρβασης της συνάφειας μεταξύ των υλικών ενίσχυσης και της υποκείμενης τοπογενειας. Τούτο υσχύει κυρίως στην περίπτωση κατά την οποία τα υλικά εφαρμόζονται μέσω ρητίνης (ινοπλισμένα πολυμερή).

Ενδεικτικώς αναφέρονται τα εξής:

- (i) Αμφίπλευρη εφαρμογή των υλικών, με τοποθέτηση ινών σε δυο διευθύνσεις (συνήθως, οριζόντια και κατακόρυφη) στοχεύει στην ενίσχυση μιας τοχοδομής έναντι (εναλλασσόμενου προσήνου) αρθρής και διατηρητικής έντασης. Επομένως, τα υλικά ενίσχυσης (υπό μορφήν πλέγματος, ράβδων, λωρίδων, ελασμάτων, κ.λπ.) αναμένεται να υποβληθούν και σε εφελκυσμό και σε θλίψη. Η αποκαλλιτής τους, αν είναι κρίσιμη, αποφεύγεται μέσω αγκύρωσης (ανά αποστολεις) στην τοπογενεια.
- (ii) Στην περιπτωση τοποθέτησης του υλικού ενίσχυσης έναντι εκτός επιπέδου κάμψεως, δεδουλεύεται ότι μέγιστες ροπές αναμένονται στην στέψη και στην βάση του τοίχου, καθώς και στις περιοχές συνάντησής τους με εγκάρσιους τοίχους, το υλικό ενίσχυσης πρέπει να αγκυρώνεται στον ανώτερο και στον κατώτερο όρφο και στις περιοχές των γωνιών του κτηρίου, αντιστοίχως.
- (iii) Η μηχανική αγκύρωση επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης διάταξης σωμάτων αγκυρώσεως, π.χ. μορφής θυσσάνων ή μέσω βλήφρων (συνήθως πλαστικών) εμπληγνυόμενων στην τοιχοποιία σε κατάλληλο κάναβο.

Αναλόγως με τον λόγο ύψους προς μήκος του ενίσχυσμενου στοιχείου, ο απαιτούμενος οπλισμός θα διατάσσεται κατά την οριζόντια ή κατά την

(α) Ενίσχυση έναντι εκτός επιπέδου κάμψεως

Το απαιτούμενο ποσοστό οπλισμού σύνθετου υλικού προκύπτει από την εξέταση δύο τρόπων αστοχίας στην διατομή ελέγχου:

κατακόρυφη διεύθυνση ή και κατά τις δυο. Προβλέπεται η διάταξη ελάχιστου ποσοστού οπλισμού, το οποίο ορίζεται ως  $0,2 \times 10^{-3}$  ( $210/E_f$ ), όπου  $E_f =$  μέτρο ελαστικότητας ινών σε GPa. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσοστό δεν θα λαμβάνεται μικρότερο του  $0,2 \times 10^{-3}$ .

Για τους ελέγχους αυτούς, τα στοιχεία που χρειάζονται (θλιπτική αυτοχή και αντίστοιχη ανηγμένη παραμόρφωση τοιχοποιίας) μπορούν να λαμβάνονται από τις αντίστοιχες παραγράφους αυτού του Κεφαλαίου [για τοιχοποιία επισκευασμένη ή ενισχυμένη με δάφφορες τεχνικές].

Ως προς τα χρησιμοποιούμενα υλικά ενισχυσης, τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους λαμβάνονται από τα αντίστοιχα έγγραφα πιστοποίησης του παραγωγού τους.

Ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων και επί το δυσμενέστερον, μπορεί να θεωρείται ότι η μεταφορά της τέλινουσας πραγματοποιείται μόνον μέσω δράσεως βλήτρου.

Για τους οχετικούς υπολογισμούς, λαμβάνονται υπ' όψη τα μηχανικά χαρακτηριστικά των βλήτρων (θύσανοι ή πλαστικά βλήτρα) τα οποία διατίθενται στα έγγραφα πιστοποίησης των αντίστοιχων υλικών.

Για τους ελέγχους αυτούς, τα στοιχεία που χρειάζονται (θλιπτική αυτοχή και την θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας και Η ανηγμένη παραμόρφωση του υλικού ενισχυσης είναι [σημείο] την παραμόρφωση αστοχίας του ή με την παραμόρφωση για την οποία αυτό αποκολλάται από την τοιχοποιία).

(i) Η τάση της τοιχοποιίας στην ακραία θλιβόμενη ίνα μαύραται με την θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας και (ii) Η ανηγμένη παραμόρφωση του υλικού ενισχυσης είναι [σημείο] την παραμόρφωση αστοχίας του ή με την παραμόρφωση για την οποία αυτό αποκολλάται από την τοιχοποιία.

Για την αποφυγή της αποκόλλησης του υλικού ενισχυσης από την τοιχοποιία, η μεταξύ τους διεπιφάνεια πρέπει να αναλαμβάνει (ως τέμνουσα) την εφελκυστική δύναμη η οποία προκύπτει για το υλικό ενισχυσης με βάση τον δυσμενέστερο από τους προηγούμενους δυο ελέγχους.

#### (β) Ενίσχυση έναντι ενός επιπέδου τέμνουσας

Η συμβολή του υλικού ενισχυσης στην ανάληψη τέμνουσας μπορεί να υπολογίζεται ως εξής:

(i) Στην περίπτωση διάταξης του υλικού ενισχυσης με την μορφή οριζόντιων ράβδων ή λωρίδων υφάσματος ή ελαστικών και στας δυο όψεις του στοιχέου:

$$V_{Rd,f} = 2 (h/s_f) \sigma_f (2/3) A_f \quad (8.4)$$

Η ενεργή εφελκυστική τάση λαμβάνεται ως η μικρότερη από δυο τιμές: της εφελκυστικής αντοχής του στοιχείου ενισχυσης και της τάσης αποκόλλησης. Εν γένει εξαρτάται από το υλικό ενισχυσης (π.χ. τύπος ινών), από την γεωμετρία του στοιχείου ενισχυσης (π.χ. πάχος και πλάτος ελλάσματος ή λωρίδας υφάσματος), καθώς και από τις υσυθήκες στερέωσης ή/και αγκύρωσης των οπλισμών. Η τάση αποκόλλησης μπορεί να υπολογίζεται από κατάλληλο προσσομοίωμα. Ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων και επί το δυσμενέστερον, μπορεί να θεωρείται ότι η ενεργή εφελκυστική τάση ισούται με το μέτρο ελαστικότητας του στοιχείου ενισχυσης στη διεύθυνση φόρτησης επί

όπου  $h$  το ύψος του ενισχύμενου στοιχείου,  
 $s_f$  η αξονική απόσταση των στοιχείων ενισχυσης.

παραμόρφωση αυτοχίας (λόγω αποκόλλησης) ίση με 0,003. Στην περίπτωση συνθέτων υλικών τύπου υωρλέγματος σε αυρόγρανη μήτρα (π.χ. ταχυεντυπικό κονίαμα ή υδραυλική άσβεστος), το μέτρο ελαστικότητας λαμβάνεται ως το τέλινον σε παραμόρφωση 0,003.

Συνιστάται να λαμβάνεται υπ' όψιν συντελεστής ασφαλείας ίσος με 1,25 για αυτοχία λόγω θραύσης των ινών ή 1,50 για αυτοχία λόγω αποκόλλησης.

(iii) Συνιστάται να λαμβάνεται υπ' όψιν συντελεστής ασφαλείας ίσος με 1,25 για αυτοχία λόγω αποκόλλησης.

$$V_{Rd,f} = 2 \cdot \sigma_f(2/3) \cdot h \cdot t_f \quad (8.5)$$

όπου

$h$  το ύψος του ενισχυόμενου στοιχείου,  
 $t_f$  το ονομαστικό πάχος του υωρλασμένου επιχρύσματος,  
 $\sigma_f$  η ενεργή εφελκυστική τάση του υλικού ενίσχυσης  
(αναφέρεται στο ονομαστικό πάχος  $t_f$ ).  
Λαμβάνεται μειωτικός συντελεστής (ίσος με 2/3, λόγω του ότι δεν συμμετέχουν όλες οι λωρίδες εξ ίσου στην ανάληψη της τέμνουσας.

Για την αποφυγή της αποκόλλησης του υλικού ενισχυσης από την τοιχοποιία, η μεταξύ τους διεπιφάνεια πρέπει να ανολαυμβάνει τέμνουσα δύναμη ίση με την συμβολή του φέρουσα ικανότητα του δομικού στοιχείου.

Ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων και επί το δυσμενέστερον, μπορεί να θεωρείται ότι η μεταφορά της τέμνουσας προγματοποιείται μόνον μέσω δράσεως βλήτρου.

Για τους σχετικούς υπολογισμούς, λαμβάνονται υπ' όψη τα μηχανικά χαρακτηριστικά των βλήτρων (θύσανοι ή πλαστικά βλήτρα) τα οποία διατίθενται στα έγγραφα πιστοποιητικών αντίστοχων υλικών.

Τα σύνθετα υλικά τύπου υωρλασμένου πολυμερούς, δηλαδή με χρήση ρητίνης ή μητρικό υλικό, έχουν πιστή συμπεριφορά έναντι πυρκαϊάς. Στην περίπτωση που αυτή θεωρείται κρίσιμη παράμετρος σχεδιασμού, απαιτείται εφαρμογή υλικού πυροπροστασίας (π.χ. πυράνθοχο επιχρύσματα).

Η συμπεριφορά συνθέτων υλικών τύπου ινοπλισμένου επιχρίσματος σε πυρκαϊά είναι παρόμοια με αυτή των επιχρισμένων με οπλισμό από χάλυβα.

#### (γ) Ενίσχυση έναντι ενός επιπέδου κάλυψεως

Το απαιτούμενο ποσοστό οπλισμού συνθέτου υλικού προκύπτει από την εξέταση δυο τρόπων αστοχίας στην διατομή ελέγχου:

- (i) Η τάση της τοιχοποιίας στην ακραία θλιβόμενη ίνα ισούται με την θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας,
- (ii) Η ανηγμένη παραμόρφωση του υλικού ενίσχυσης στην ακραία εφελκυόμενη ίνα αυτού είναι ίση με την παραμόρφωση αστοχίας του ή με την παραμόρφωση για την οποία αυτό αποκολλάται από την τοιχοποιία.

Ο απαιτούμενος στοιχεία που χρειάζονται κατά την διεύθυνση ανάπτυξης φρθών τάσεων λόγω κάμψεως, π.χ. μέσω υφάσματος ινών μάς διεύθυνσης, ελασμάτων ή ράβδων ανά αποστάσεις, ινοπλεγμάτων κλπ. στην περίπτωση χρήσης οπλισμού με ίνες σε πάνω από μία διεύθυνση, θα λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο η σιφιβολή των ινών παρδάληλα στις ορθές τάσεις.

Ο υπολογισμός της ροπής αντοχής της διατομής ελέγχου γίνεται θεωρώντας γραμμική κατανομή των εφελκυστικών τάσεων στα σύνθετα υλικά, με την ανάλογες της αποστάσεως των οπλισμών από τον ουδέτερο άξονα. Οι θλιπτικές τάσεις στα σύνθετα υλικά μπορούν να αγνοούνται.

Για τους ελέγχους αυτούς, τα στοιχεία που χρειάζονται (θλιπτική αντοχή και αντίστοιχη ανηγμένη παραμόρφωση τοιχοποιίας) λαμβάνονται από τις αντίστοιχες παραγράφους αυτού του Κεφαλαίου [ηα τοιχοποιία επισκευασμένη ή ενισχυμένη με διάφορες τεχνικές].

Για την αποφυγή της αποκόλλησης του υλικού ενίσχυσης από την τοιχοποιία, η μεταξύ τους διεπιφάνεια πρέπει να αναλαμβάνει (ως τέμνουσα) την εφελκυστική δύναμη η οποία προκύπτει για το υλικό ενισχυσης με βάση τον διασμενέστερο από τους προηγουμένους διοικητικούς.

#### 8.9.9 ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Η μέθοδος της πλασίωσης ή συμπλήρωσης («κτισμάτος») των ανοιγμάτων ή μεγάλων εσοχών στα σώματα των τοίχων συνστά ενισχυσης και μπορείνα εφαρμοστεί ως μόνη επέμβαση, κυρίως κοντά στις γωνίες (ή σε κρίσιμες περιοχές) του κτηρίου.

Τα προστιθέμενα πλαίσια ή η προστιθέμενη τοιχοποιία λαμβάνονται καταλλήλως υπ' όψη στο υπολογιστικό οικοίωμα της κατασκευής.

Αντί της έμφραξης των ανοιγμάτων, όταν το πάχος της τοιχοποιίας είναι επαρκώς μεγάλο, μπορεί να εξετάζεται και η λύση πλαισιωμάτων δικτυωματικής μορφής στην περιμετρο των ανοιγμάτων. Σε αυτήν την περιπτωση, διατάσσονται δυο (μεταλλικά ή ξύλινα) πλαισιωμάτων (από ένα σε κάθε παρεία του του τοίχου), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους κατά το πάχος της τοιχοποιίας.

Καλύτερη σύνδεση μεταξύ υφιστάμενης και προστιθέμενης τοιχοποιίας ή μεταξύ πλαισιωμάτος και τοιχοποιίας μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω εφαρμογής ενέσεων κατά την περιμετρο του ανοιγματος.

Τα πλαισιωμάτα (ουνήθως μεταλλικά ή ξύλινα) πρέπει να είναι υποχρεωτικώς «κλειστά» και να διαθέτουν ισχυρούς «κόρμβους» στις γωνίες, ενώ η συμπλήρωση (το «κτίσιμο») πρέπει να γίνεται με ισχυρότερη τοιχοδομή (π.χ. μονόστρωτη, σχεδόν ημι-λαξευτή) από την υφιστάμενη και να καλύπτει τουλάχιστον το 85% του πάχους του τοίχου.

Τα πλαισιωμάτα (ουνήθως μεταλλικά ή ξύλινα) πρέπει να είναι υποχρεωτικώς «κλειστά» και να διαθέτουν ισχυρούς «κόρμβους» στις γωνίες, ενώ η συμπλήρωση (το «κτίσιμο») πρέπει να γίνεται με ισχυρότερη τοιχοδομή (π.χ. μονόστρωτη, σχεδόν ημι-λαξευτή) από την υφιστάμενη και να καλύπτει τουλάχιστον το 85% του πάχους του τοίχου.

#### 8.9.10 ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΘΛΙΠΤΗΡΩΝ, ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ

Στην περίμετρο του πλαισιωμάτος ή γεμίσματος διατάσσονται και κατάλληλες συνδέσεις με την υφιστάμενη τοιχοποιία (βλ. και § 8.5), π.χ. κατά τα αναφερόμενα στην § 8.9.2, έτοις ώστε να διατίθενται τουλάχιστον δύο συνδέσεις ανά μέτρο μήκους ακμής.

Οριζόντιοι ελκυστήρες ή/και θλιπτήρες, συνήθως χαλύβδινοι, διατάσσονται με στόχο τον περιορισμό της εκτός επιπέδου αποκόλλησης τοίχων από τους εγκάρδιούς τους.

Διατάσσονται, επίσης, σε καμπύλους φορείς (τόξα, αψίδες, θόλοι,), με στόχο την ανάληψη των οριζόντιων αθήσεων που οφείλονται στην λεπτομερία αυτών των στοιχείων.

Οι ελκυστήρες συμβάλλουν και στην μείωση της εντός επιπέδου παραμόρφωσης των τοίχων παρασταλήλων προς τους οποίους τοποθετούνται. Συνήθως, οι ελκυστήρες/θλιπτήρες είναι μεταλλικοί. Στην περίστωση ιστορικών κτηρίων και μνημείων, ενδέχεται να απαιτείται η αντικατάσταση υφιστάμενων ή τοποθέτηση νέων ελκυστήρων/θλιπτήρων από ξύλο. Λόγω της δυσκολίας αντικατάστασης στο εσωτερικό της τοιχοποιίας των υφιστάμενων ελκυστήρων, συνήθης περίπτωση αποτελεί επίσης η τοποθέτηση νέων μεταλλικών ελκυστήρων σε συνδυασμό με ξύλινους θλιπτήρες στα εκτός των τοιχοποιίων τμήματα στη γένεση των τόξων ή θόλων.

Για την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας των ελκυστήρων/θλιπτήρων συνιστάται η διάταξή τους όσο γίνεται πλησιέστερα προς την σέψη των τοίχων ή προς την στάθμη γένεσης των καμπύλων φορέων.

Για τα θέματα ανθεκτικότητας και προστασίας (π.χ. έναντι πυρκαγιάς) βλ. και § 8.6. Κατά την κρίση του Μηχανικού (ή και τις ιδιαίτερες σχετικές απαιτήσεις) ενδέχεται να απαιτηθεί κατάλληλη αύξηση της διαμέτρου των ελκυστήρων και του πάχους των θλιπτήρων.

Το πλήθος των ελκυστήρων/θλυπτήρων και η διάταξή τους (μόνο σημαντικά παρεί των τοίχων ή και στις δυο) εξαρτώνται από το αποτέλεσμα των υπολογισμών και από τους γεωμετρικούς και λεπτουργικούς περιορισμούς του κτηρίου.

Οι ελκυστήρες αγκυρώνονται καταλλήλως στα κατακόρυφα στοιχεία (τοίχο ή πεσσό) και δεν είναι προεντεταμένοι.

Η περιορισμένη θλυπτική αντοχή της τοιχοποιίας επί της οποίας αγκυρώνονται οι ελκυστήρες, καθώς και οι μεγάλοι και διαιτέρων αβέβαιοι συντελεστές ερτυσμάτων δεν επιτρέπουν την επιβολή προέντασης σε αυτούς. Προκειμένου όμως να εξασφαλιστεί η άμεση ενεργοποίησή τους, απαιτείται η άρση τυχόν ανοχών μήκους και η πλήρης ευθυγράμμιση τους, μέσω εφαρμογής απολύτως ελεγχόμενης ελαφράς τάνυσης.

Ο σχεδιασμός των στοιχείων πραγματοποιείται για τον δυσμενέστερο συνδυασμό δράσεων περιλαμβανομένης της σεισμικής.

Οι δράσεις που προκύπτουν από τους υπολογισμούς αυξάνονται μέσω συντελεστή  $\gamma_{Ed} = 1,25$ , ενώ η τάση σχεδιασμού του χάλυβα λαμβάνεται ως τη ίμιαν της τυχόν ιχεδιασμού του ορίου διαρροής του.

Εξασφαλίζεται κατάλληλη τάνυση (ή και σύνθετη/ σφήνωση) των ελκυστήρων/θλυπτήρων στην τοιχοποιία, χωρίς η εισαγόμενη ένταση σε αυτούς να θεωρείται προένταση.

Πρέπει δε να προβλέπονται και διαδικασίες επανατόνυσης (ή/και επανούσιφγνης/σφήνωσης), τουλάχιστον μία (1) φορά, μετά την παρέλευση επαρκούς χρονικού διαστήματος (π.χ. εξαμήνου), ή μετά από τοχυρό σεισμό, βλ. και Κεφ. 11.

Η σφήνωση των θλυπτήρων και η αγκύρωση των ελκυστήρων στην τοιχοποιία πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων σωμάτων (πλακών), ώστε να αποφεύγεται η αστοχία της τοχοποιίας από τοπική θλίψη και εγκάρσια διάρρηξη.

Οι διαστάσεις (περιλαμβανομένου του πάχους) των σωμάτων σφήνωσης/αγκύρωσης υπολογίζονται ώστε η (ομοιόμορφη) θλυπτική τάση στην υποκείμενη τοιχοποιία να μην υπερβαίνει την θλυπτική της αντοχή αυξημένη κατά 50%.

Ανάμεσα στην πλάκα αγκύρωσης και την τοιχοποιία τοποθετείται μαξιλάρι τσιμεντοκονίας σταθερού όγκου πάχους περίπου 2 εκατοστών. Στην περίπτωση των ιστορικών τοιχοποιιών ανάμεσα στην τσιμεντοκονία σταθερού όγκου και την επιφάνεια του τοίχου τοποθετείται επίγραφο σα οδραστικής ασβέστου ή φύλο πολυπροπυλενίου.

Οι ελκυστήρες- θλιπτήρες θα πρέπει να περιλαμβάνονται καταλλήλως στο υπολογιστικό ομοίωμα του ενισχυόμενου δομήματος.

Οι ελκυστήρες-θλιπτήρες ενεργοποιούνται μετά την εμφάνιση ανελαστικών παραμορφώσεων στον φέροντα οργανισμό. Σημειώνεται ότι διαν, εφαρμόζονται ελαστικές μέθοδοι ανάλυσης, η προκύπτουσα ένταση των ελκυστήρων-θλιπτήρων είναι συνήθως πολύ μικρή και υπερασπιστική.

#### 8.9.11 ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΗΡΙΔΩΝ

Συνιστάται η σύνδεση των αντηρίδων με τα διαζώματα (εφ' δύον προβλέπονται), καθών, και με το διάφραγμα του πατώματος ή της στέγης (προκεκμένου περί μονώροφου κτηρίου).

Η διάταξη μεταλλικών αντηρίδων (συνήθως μορφής τριγωνικού δικτυώματος) εφαρμόζεται κατά κανόνα ως μέθοδος προσωρινής αντιστρέψης.

Η διάταξη εξωτερικών λιθόκτιστων αντηρίδων, καταλληλως συνδεόμενων με τα υφιστάμενα στοιχεία, μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της δυσκαμψίας και της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου, καθώς και στην βελτίωση της εκτός επιτέλου συμπεριφοράς επί μέρους τοίχων.

Το ύψος κάθε αντηρίδας ισούται με το ύψος του τοίχου του οποίο αντιστρέψει, το δε πάχος της ισούται τουλάχιστον με το πάχος του αντίστοιχου τοίχου, ενώ το πλάτος της στη βάση του τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο πάχος του τοίχου ( $\geq 2\text{ tw}$ ).

Το θεμέλιο πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ενιαίο ή, εάν επιλεγεί η λύση των μικροπασσάλων θα πρέπει να φτάνει κάτω από το βάθος του θεμελίου του αντιστριζόμενου τοίχου.

Δεδομένου ότι η ενεργοποίηση της αντηρίδας προϋποθέτει την πραγματοποίηση μετακινήσεων στο στοιχείο το οποίο αντιστηρίζει, συνιστάται

Ο σχεδιασμός των αντηρίδων πραγματοποείται για τον δυστινέστερο συνδυασμό δράσεων, περιλαμβανομένης της σεισμικής.

εύλογη μείωση της φέρουσας ικανότητάς της. Ελεύψει άλλων στοιχείων, αυτή η μείωση μπορεί να λαμβάνεται ίση με 20%.

Η διεπιφάνεια μεταξύ τούχου και αντηρίδας υπολογίζεται έτσι ώστε να αναλαμβάνει την κατακόρυφη τέμνουσα η οποία αναπτύσσεται μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων.

Ελεύψει άλλων στοιχείων και επί το διαμεύστερον, η μεταφορά της τέμνουσας μπορεί να χνατίθεται αποκλειστικά σε μεταλλικούς συνδέσμους (κατά προτίμηση διαμπερές). Θεωρούμενους ως «ελκυστήρες», πέραν των απαραίτητων πυκνών συρραφών της διεπιφάνειας, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά προτίμηση με λιθοσώματα.

#### 8.9.12 ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ

Η αντικατάσταση υφιστάμενων ή η κατασκευή διαζωμάτων στις στάθμες των ορόφων και της στέγης, καταλλήλως συνδέομενων με τα υποκείμενα στοιχεία από τουχοποία, αποτελεί τεχνική, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται οιοιαύμορφη μεταφορά των φορτίων των πατωμάτων και της στέγης στην τοχηποία κατηγορία σύγχρονη συγένεση των κατακόρυφων στοιχείων μεταξύ τους, καθώς και των οριζόντιων φορέων με τους τοίχους.

Συνιστάται να διατάσσονται διαζώματα και κατά τις δύο κύριες διευθύνσεις του κτηρίου, ώστε μέσω αυτών να εξασφαλίζεται η σύνδεση των πατωμάτων και της στέγης με τους τοίχους καθ' όλη την περιμετρό τους. Προκειμένου περί σύλινων ή μεταλλικών πατωμάτων και στεγών, μέσω της κατά δύο διευθύνσεις διάταξης των διαζωμάτων και της σύνδεσής τους με το πάτωμα ή τη στέγη, εξασφαλίζεται η σύνδεση και με τους τοίχους οι οποίοι είναι παράλληλοι προς τις δοκούς των πατωμάτων και προς τους φορείς της στέγης.

Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι στην περίπτωση ξύλινων ή μεταλλικών διαζωμάτων, μετά την δημιουργία κατάλληλης εξομάλυνσης της στέψης των

Οι δράσεις που προκύπτουν από τους υπολογισμούς αυξάνονται μεσω συντελεστή  $\gamma_{Ed} = 1,25$ .

Η σύνδεση κάθε αντηρίδας με τον αντίστοιχο τοίχο και το θεμέλιό του υπολογίζεται, ώστε να επιτυγχάνεται η από κοινού λειτουργία τους.

Όταν τα διαζώματα συνδυάζονται με την ενίσχυση της διαφραγματικής λειτουργίας πατωμάτων και στεγών (§ 8.9.13), επιβάλλεται η κατασκευή τους σε ολόκληρη την περίμετρο εκάστου διαφράγματος, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη σύνδεση των διαφραγμάτων με τους υποκείμενους τοίχους.

Τα διαζώματα στην στέψη των τοίχων συνιστάται να καταλαμβάνουν το σύνολο του πάχους των υποκείμενων τοίχων. Τούτο επιτυγχάνεται με

τοίχων (μέσω κατάλληλου κονιάματος σταθερού όγκου) μπορούν να τοποθετούνται τουλάχιστον δυο ξύλινα ή μεταλλικά στοιχεία που διήκουν κατά το μήκος του τοίχου στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά του και συνδέονται μεταξύ τους με εγκάρσιες ξύλινες ή μεταλλικές ράβδους αντίστοιχα. Ανάμεσα στα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία τοποθετείται λιθόδεμα με χρήση μικρών λίθων και κατάλληλου κονιάματος.

Προκειμένου περί διαζυμάτων οπλισμένου σκυροδέματος δεν είναι επιθυμητή η εξομάλυνση της στέψης των τοίχων πριν την κατασκευή τους, προκειμένου να υπάρχει αδρή διεπιφάνεια μεταξύ διαζύματος και τοιχοποιίας, το δε ύψος τους συνιστάται να επιλέγεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη μεταφορά των κατακόρυφων φορτίων της στέγης και πάντως, να είναι της τάξεως 15-20cm περίπου, το δε πλάτος τους να καλύπτει όλο το πάχος του υποκειμένου τοίχου.

Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις μηνημέων ή διατηρητέων κτηρίων κατά τις οποίες απαιτείται η διατήρηση της μορφής των διμεων του κτηρίου ή προστασία τυχόν εσωτερικού διακόσμου, το πλάτος του διαζύματος, μπορεί να μειώνεται, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτει πλήρως το πάχος της μιας πορειάς (εσωτερική ή εξωτερική κατά περίπτωση) και αυτό της μεσαίας στρώσης (αν υπάρχει) και κατά τα 2/3 το πάχος της διλλης παρειάς, εφόσον όμως η απομένουσα διαστολή πης εν λόγω παρειάς θα είναι επαρκής για να παραλάβει τα υπερκέμενα φορτία.

Η σύνδεση ενός διαζύματος με τον υποκείμενο τοίχο καλείται να αναλάβει πην, λόγω σεισμού, οριζόντια τέμνουσα στην στάθμη του διαζύματος. Λόγω των εν γένει σχετικών λαμπλών μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας, συνιστάται η διάταξη περισσότερων βλήτρων μιαρής διαμέτρου, εναλλάξ στις διο παρειές, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο τοπικής αστοχίας της τοιχοποιίας και, επομένων, και της σύνδεσης.

Στις ενδιάμεσες στάθμες, δηλαδή, στις στάθμες των πατωμάτων, η οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση υπαρχόντων διαζυμάτων, καθώς και η κατασκευή νέων εκεί όπου δεν υπάρχουν στην υφιστάμενη καταστάση,

τρόπο αρμόδιοντα στο εκάστοτε χρησιμοποιούμενο υλικό κατασκευής ή αντικατάστασης του διαζύματος (ξύλο, χάλυβας, οπλισμένο σκυρόδεμα).

Τα διαζύματα στην σέψη των τοίχων συνδέονται με την στέγη και με την υποκείμενη τοιχοποιία μέσω βλήτρων, τα οποία διαστασιολογούνται καταλληλώς, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ολίσθηση του διαζύματος.

Η κατασκευή διαζυμάτων σε ενδιάμεσες στάθμες πραγματοποιείται με τοποθέτηση κατάλληλων στοιχείων παράλληλων με τις οψεις της τοιχοποιίας και διαμπερώς συνδεόμενων μετοξύ τους.

υπόκειται στους περιορισμούς που προκύπτουν από την περιορισμένη προσβασιμότητα κατά το πάχος των τοίχων.

Ενδεικτικώς αναφέρονται τα εξής:

(α) Αν υπάρχουν διαζώματα, ξύλινα ή μεταλλικά σε όλο το πάχος της τοιχοποιίας και παρουσιάζουν βλάβες η επισκευή ή ενίσχυση ή αντικατάστασή τους ενδέχεται να είναι εφικτή μόνον στα τμήματα που είναι εμφανή στην εσωτερική ή εξωτερική παρεύταν τοίχων.

(β) Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, ή δεν υπάρχουν διαζώματα κατά το πάχος των τοίχων, μπορεί να προβλεφθεί η τοποθέτηση διαζωμάτων από χάλυβα κατάλληλης διατομής, τα οποία διήκουν παραλληλα για τον τοίχο στην εσωτερική ή εξωτερική παρεύτα του και συνδέονται μεταξύ τους με εγκάρσιους συνδέσμους. Εναλλακτικώς, το τμήμα του διαζώματος προς την εσωτερική παρεύτα των τοίχων μπορεί να αποτελείται από ξύλινα στοιχεία, συνδέομενα καταλλήλως με τα (παραλληλη ή προς αυτά) μεταλλικά, τα οποία διατάσσονται παραλληλα με την εξωτερική όψη του τοίχου.

(γ) Δεν αυναστάται εν γένει η κατασκευή διαζωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος σε ενδιάμεση στάθμης, λόγω του αναγκαστικώς περιορισμένου πλάτους τους, εν σχέσει προς το πάχος του υποκείμενου τοίχου και, επομένως, της περιορισμένης αποτελεσματικότητάς τους. Επιπλέον μια τέτοια επέμβαση διαταράσσει τη συνέχεια της τοιχοποιίας καθώς φύσης και αποτελεί τη διατομή. Σημειώνεται ότι παρελθούσες επεμβάσεις σε κτήρια από πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος εδραζόμενες στους τοίχους μέσω φωλεών ή διαζωμάτων περιορισμένου πλάτους, οδήγησαν σε πολλές περιπτώσεις σε εκτεταμένες βλάβες των κατακόρυφων στοιχείων από τοιχοποιία. Αν και, σε αυτές, τις περιπτώσεις, οι αισιοδόξες (με «εμβολισμό» της τοιχοποιίας) αποδίδονται, και στο ίση δεν είχε ληφθεί μέριμνα για την κατάλληλη ενίσχυση των κατακόρυφων στοιχείων καθευτά, σημαντική συμβολή είχε η ελλιπής σύνδεση των άκαμπτων διαφραγμάτων με την τοιχοποιία.

Τα διαζώματα που κατασκευάζονται στις στάθμες των πατωμάτων συνδέονται με τα πατώματα και με τα κατακόρυφα στοιχεία, όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη παράγραφο.

Η αποτελεσματική λειτουργία των διαζωμάτων προϋποθέτει την κατάλληλη εύσχυση των συνδεόμενων με αυτά κατακόρυφων οποιχίων από το χοροποία (με ενέματα ομογενοποίησης, κ.λπ.)

Υπό τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στα επόμενα, κατάλληλα διαζώματα ενδέχεται να συμβάλλουν ουσιαδιάντα στην διαφραγματική λειτουργία στις στάθμες των πατωμάτων και της στέψης.

(α) Η κάτοψη του κτηρίου έχει κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (π.χ. σχετικώς μικρά ελεύθερα μήκη τοίχων μεταξύ εγκάρσιων, συνδεδεμένων προς αυτούς, επαρκές πλήθος εσωτερικών φερότων τοίχων ή/και φορέis πατωμάτων και στέγης διατεταγμένους δάλους κατά την μία και άλλους κατά την άλλη κύρια διεύθυνση του κτηρίου, κ.λπ.).

(β) Τα διαζώματα έχουν πλάτος κατά κανόνα ίσο με το πάχος των υποκείμενων τοίχων, κατασκευάζονται στην στέψη του συνόλου των φερόντων τοίχων (περψετρικών και εσωτερικών), αντικειτωπίζονται δε κατά τον υπολογισμό ως ένα οριζόντιο κλειστό πλαισιωμα, διατοστοιχούνται και οπλίζονται αναλόγως. Ιδιαιτέρη μέριμνα δίνεται στους κόμβους αυτού του πλαισιώματος, οι οποίοι σχεδιάζονται ικανοτικώς, δηλαδή, η αστοχία τους δεν πρέπει να προηγείται της αστοχίας των μελών του διαζώματος και των υποκείμενων τοίχων.

(γ) Εξασφαλίζεται κατάλληλη σύνδεση του διαζώματος με τα πατώματα και την στέψη, καθώς και με τους υποκείμενους τοίχους.

(δ) Στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται η εφαρμογή οπλισμένων επιχρυσμάτων, μανδύων, αντηρίδων, κ.λπ., αυτά τα στοιχεία πρέπει να συνδέονται με τα οριζόντια διαζώματα.

Η διάταξη ασυνεχών διαζωμάτων ή διαζωμάτων μόνον πάνω από τους περψετρικούς τοίχους ή διαζωμάτων μικρού πλάτους (τα οποία καλύπτουν τηλίμα μόνον του πάχους του υποκείμενου τοίχου), κ.λπ. δεν συμβάλλουν στην διαφραγματική λειτουργία στις στάθμες των πατωμάτων και της στέψης, μπορεί δε να αποθετεί δυσμενής αν το πλάτος τους δεν καλύπτει όλες τις στρώσεις σε δίστρωτες ή τρίστρωτες τοχοποίες.

Ως προς την διαστασιολόγηση κατ' ους απαιτούμενος ελέγχους, εφαρμόζονται οι ισχύοντες Κανονισμοί (περιλαμβανομένου του ΕΚ8), αναλόγως με το υλικό του διαζώματος.

Για τον σχεδιασμό τους, λαμβάνεται υπ' όψη το σύνολο των δράσεων υπό σεισμό, με αυξητικό συντελεστή  $\gamma_{sd} = 1,25$ .

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η λεπτουργία επιβάλλεται να ελέγχεται μέσω κατάλληλης προσομοίωσης της κατακευής (περιλαμβανομένων των πατωμάτων, της στέης και των διαζωμάτων) και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

### 8.9.13 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

Η ενίσχυση της διαφραγματικής λειτουργίας πατωμάτων και στέης και η κατάλληλη σύνδεσή τους με τα διαζώματα και τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία αποτελεσματική επέμβαση, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η από κονού παραμόρφωση των κατακόρυφων στοιχείων και η εν γένει μείωση των παραμορφώσεων στις οποίες υποβάλλεται το σύνολο του κτηρίου.

Η ενίσχυση της διαφραγματικής λειτουργίας επιτυγχάνεται μόνο την προϋπόθεση:

- (i) κατάλληλης επισκευής και ενίσχυσης των τοιχοδομών με τις οποίες συνδέονται τα δύσκομπτα διαφράγματα και τοποθέτησης οριζόντων περιμετρικών διαζωμάτων που θα μορφώνουν λλειστά πλαισιώματα, εφαρμογής επεμβάσεων αύξησης της δυσκαμψίας εντός του επιπέδου των υφιστάμενων οριζόντων φερόντων στοιχείων (πατώματα ή στέγες ή θολωτές κατασκευές), κατάλληλης σύνδεσης των διαφραγμάτων με τα διαζώματα/περιμετρικά πλαισιώματα και τους υποκείμενους ή παρακείμενους τοίχους.
- (ii)
- (iii)
- (iv) Η διεπιφάνεια μεταξύ διαφράγματος και υποκείμενου τοίχου πρέπει να αναλαμβάνει την (οριζόντια) δύναμη η οποία προκύπτει από τους υπολογισμούς κατά το μήκος του τοίχου. Τα οριζόντια διαζώματα/πλαισιώματα που τοποθετούνται στη στέψη ή παράλληλα με τους τοίχους (στις δυο διευθύνσεις) πρέπει να είναι ικανά να αναλαμβάνουν αυτήν τη δύναμη (§ 8.9.12).

Ελλείψει κατάλληλων στοιχείων και επί το δυσμενέστερον, η μεταφορά της τέμνουσας μπορεί να αναλαμβάνεται μόνον μέσω δράσεως βλήφρου μεταλλικών συνδέσμων μετά από κατάλληλο υπολογισμό.

Η απόσταση μεταξύ διαδοχικών συνδέσμων δεν πρέπει να υπολείπεται του 10πλάσιου της διαμέτρου των βλήτρων και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0η περίπου. Συνιστάται η διάταξη περισσότερων βλήτρων μικρής διαμέτρου που να μην υπερβαίνει τα 12mm περίπου, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο τοπικής αστοχίας της τοχοποίας και, επομένως, και της σύνδεσης. Στην περίπτωση που τα διαζώματα τοποθετούνται παράλληλα με τους τοίχους οι σύνδεσμοι μπορεί να είναι διαμπερείς ή τυφλοί ανάλογα και με τον τύπο της τοχοποίας. Σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των συνδέσμων θα είναι υποχρεωτικώς διαμπερείς.

Ενδεικτικώς αναφέρονται μερικές από τις διαθέσψεις μεθόδου:

- (α) Τοποθέτηση δεύτερου δαπέδου (σανδώματας), υπό γωνιαν ως προς το υφιστάμενο (είτε πάνω από το υφιστόμενο, είτε κάτω από τις διοικούς του πατώματος).
- (β) Διάταξη πλακών από τεχνητή ξυλεία σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα σανιδώματα.
- (γ) Διάταξη συστήματος χαλύβδινων ελκυστήρων/ελασμάτων (υπό μορφή οριζόντιου δικτυώματας).
- (δ) Κατασκευή λεπτής στρώσης από οπλισμένο ελαφροτυρόδεμα χωρίς απομάκουνη των υφιστάμενων οριζόντιων φορέων [ξύλινων ή μεταλλικών], οπλισμένης με γαλβανισμένο πλέγμα που θα συνδέεται με διατητικούς συνδέσμους με τα ξύλινα ή μεταλλικά υποκείμενα φέροντα στοιχεία και θα αγκυρώνεται κατάλληλα στην τοχοποία, (ε) κατασκευή σύμμικτης πλάκας, κ.λπ.

Για τις δυο τελευταίες περιπτώσεις η αύξηση της μάζας και η αγκύρωση της πλάκας στην τοχοποία πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη και να μελετώνται αντιστοίχως.

Η αντικατάσταση του ξύλινου πατώματος με πλάκα από σκυρόδεμα και περιψετρική έδραση στην τοχοποία δεν συνιστάται, αφενός λόγω της αυξημένης μάζας που θα προστεθεί και αφετέρου επειδή δεν είναι πρακτικώς εφικτό να κατασκευαστεί διάζωμα πλάτους ίσου με αυτό της τοχοποίας, χωρίς

Αναλόγως με τα διαθέσμα μέσα και τους ψεωμετρικούς και άλλους περιορισμούς (π.χ. παρουσία προστατευόμενων οροφογραφών, περιορισμοί στην αύξηση του πάχους των φορέων των πατωμάτων, κ.λπ.), επλέγεται η καταλληλότερη μέθοδος για την πρόσδοση ενός επιπέδου δυσκαμψίας στα πατώματα και στην στέγη.

σημαντική διατάραξη της περιοχής στήριξης, για την υποχρεωτικώς τηματική κατασκευή του.

Αν πάρα τάμπα επλέγει να κατασκευαστεί πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα θα πρέπει να προβλεθεί η εξασφάλιση επαρκούς στήριξης της πλάκας, και σύνδεσης της με την τοιχοποιία (π.χ. μέσω μεταλλικών δοκών που διήκουν παραλληλα με τους τοίχους στην εσωτερική όψη της τοιχοποιίας, συνδεδεμένων με βλήτρα με την πλάκα και με την τοιχοποιία διαμπεράς). Η αγκύρωση των συνδέσεων επί της εξωτερικής όψεως της τοιχοποιίας γίνεται με μεμονωμένες μεταλλικές πλάκες ή ένα συνεχές έλασμα ή ακόμη καλύτερα με μια δοκό που τοποθετείται παράλληλα με την εξωτερική όψη της τοιχοποιίας.

Η έδραση μέσω διαζώματος μικρού πλάτους, το οποίο χανδρώνεται στην εσωτερική παρεία της τοιχοποιίας ή μέσω φωλέων από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν συνιστάται, καθώς υπό σεισμό υπάρχει κίνδυνος εμβολισμού της τοιχοποιίας.

Αναλόγως, στην περίπτωση κατά την οποία τέτοια στοιχεία έχουν κατασκευασθεί στο παρελθόν, απαιτείται η λίψη κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης επαρκούς έδρασης της πλάκας στην τοιχοποιία μέσω μεταλλικών δοκών που θα τοποθετηθούν στην περιμετρο της πλάκας και θα συνδεθούν με αυτή και την τοιχοποιία μέσω διαμπερών συνδέσμων, η αγκύρωση των οποίων γίνεται όπως προαναφέρθηκε για την περίπτωση κατασκευής πλάκας από Ο.Σ. Συνιστάται επίσης η ενίσχυση της τοιχοποιίας και η εφαρμογή εξωτερικής περίδεσης στη στάθμη αυτή για τη μείωση του κίνδυνου εμβολισμού της. Η περίδεση με χρήση μεταλλικού ελάσματος μπορεί να συνδυασθεί με την αγκύρωση των συνδέσμων.

Ειδικότερα για την στέγη, όπου είναι εφικτό, συνιστάται η δημιουργία ορίζοντου διαφρόγματος στο επίπεδο της στέψης των τοίχων, όπου τοποθετούνται τα ορίζοντα διαζύματα (§ 8.9.12) στα οποία στηρίζονται τα ακρα των ζυκτών, με χρήση κατάλληλων διαγώνων μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων μεταξύ δύο ή περισσότερων ζυκτών. Εάν υπάρχει ξύλινη ψευδοροφή και η στέγη δεν είναι ορατή μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλάκες

από τεχνητή ξυλεία σε κατάλληλη διάταξη που θα βιδωθούν εκταν κάτω στους ελκυστήρες των ζευκτών και θα συνδέθουν καταλλήλως με τα περιμετρικά διαζώματα/ πλαισιώματα.

Εναλλακτικά, εάν αυτό δεν είναι εφικτό το ποιοθετούνται στοιχεία αύξησης της διασκαμψίας στα κεκλιμένα επίπεδα της στρέγης (διπλά σανιδώματα, ξύλοπλακες, διαγώνιοι σύνδεσμοι διυσκαψιάς, κ.λπ.) και λαμβάνεται μέριμνα για την σύνδεσή τους με τα περικετικά διαζώματα.

Εάν η στέγη είναι κεκλιμένη χωρίς ελκυστήρα, συνιστάται η λήψη μέτρων παραλλαβής των οριζόντιων αθήσεων.

Εάν η στέγη είναι δικτυωματική γίνεται έλεγχος των κόμβων λαμβάνοντας υπόψη και οριζόντιες δυνάμεις.

Ο σχεδιασμός των διαφραγμάτων πραγματοποιείται βάσει των αντίστοιχων ισχυόντων Κανονισμών για τα υλικά κατασκευής τcs, συμπεριλαμβανομένου του EK 8-1.

Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνεται υπ' δψη το σύνολο των δράσεων υπό σεισμό, με αυξητικό συντελεστή  $\gamma_{Ed} = 1,25$ .

#### 8.9.14 ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Σε κάθε περίπτωση, η διαφραγματική λειτουργία πατωμάτων και στρέγης επιβάλλεται να ελέγχεται μέσω κατάλληλης προσσομίωσης της κατασκευής (περιλαμβανομένων των πατωμάτων, της στρέγης και των διαζώματων) και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Προϋπόθεση γι' αυτήν την λειτουργία του νέου φέροντος οργανισμού είναι η κατάλληλη σύνδεσή του με τα στοιχεία του υφιστάμενου.

Όταν διαπιστώνεται γενικευμένη ανεπάρκεια του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού (είτε λόγω νέας χρήσης, είτε λόγω συμπόρφωσης με τις σύγχρονες αντισεισμικές απαιτήσεις), μπορείνα εφαρμόζεται η λύση του νέου εσωτερικού φέροντος οργανισμού.

Δεδομένου ότι στα υφιστάμενα κτήρια από τοχοποία, το μεγαλύτερο μέρος της μάζας (σε ποσοστό το οποίο μπορεί να πλησιάζει το 80-90% της συνολικής αντιπροσωπεύει την μάζα των τοιχοδομών, η αποτελεσματική ουμβολή του νέου φέροντος οργανισμού προϋποθέτει την σύνδεσή του με τον υφιστάμενο.

Οι διεπιφάνειες μεταξύ νέων και υφιστάμενων φερόντων στοιχείων υπολογίζονται ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν την (ορίζοντα ή την κατακόρυφη, κατά περίπτωση) τέμνουσα δύναμη η οποία προκύπτει από τους σχετικούς υπολογισμούς εντοτικών μεγεθών.

Η επιλογή της λύσης του νέου φέροντος οργανισμού προϋποθέτει ότι έχουν εφαρμοσθεί οι προβλεπόμενες κατάλληλες επεμβάσεις στον υφιστάμενο και έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.

Βλ. § 8.9.15 για τις επεμβάσεις στη θεμελίωση ή/και στο υπέδαφος. Γενικώς, συνιστάται ενταία και ισχυρή θεμελίωση του κελύφους και του εσωτερικού σκελετού.

Χρήση υλικών, όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα και ο χάλιβας αλλά και το χύλο, επιτρέπει την επίευξη της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας του νέου φέροντος οργανισμού με περιορισμένων διαστάσεων στοιχείων.

Ομως, για να μπορεί ο νέος φέρων οργανισμός να συμβάλει στην ελάφρυνση της έντασης στα υφιστάμενα στοιχεία, πρέπει να έχει επαρκή δυνατότητα, ώστε οι παραμορφώσεις των δυο συντασών να είναι συμβατές μεταξύ τους.

Αν δεν υπάρχει τεκμηρίωση της ανάγκης επέμβασης στην θεμελίωση, η διατάραξη της υφιστάμενης κατάστασης, με στόχο μια προληπτική επέμβαση, δεν συνιστάται.

Σχετικώς, απαιτείται και νέα ή συμπληρωματική εδαφοτεχνική έρευνα και μελέτη, κατά τις προβλέψεις και διατάξεις της § 3.5.4.7.

Ο σχεδιασμός του νέου φέροντος οργανισμού ακολουθεί τις διατάξεις των ισχύοντων Κανονισμών EK 2-1-1, EK 3-1-1, EK 5-1-1 και EK8-1, καθώς και τον EK 7-1 για την μελέτη θεμελώσεώς του.

Το κύριο κριτήριο για την διαστασιολόγηση του νέου φέροντος οργανισμού, πέραν της επαρκούς φέρουσας ικανότητας, είναι ο έλεγχος των σχετικών παραμορφώσεων του υφιστάμενου και του νέου φέροντος οργανισμού.

Επομένως, η δυνατότητα του νέου φέροντος οργανισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την δυνατότητα του υφιστάμενου.

## 8.9.15 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ανεπάρκειας της θεμελίωσης ή/και του υπεδάφους ενός κτηρίου, με χαρακτηριστικές ουσιώδεις και εκτεταμένες βλάβες της ανωδομής, λόγω καθηγήσεων, ολισθήσεων κ.λπ., καθώς και σε περιπτώσεις σημαντικής επιβάρυνσης λόγω των επεμβάσεων στην ανωδομή ή της διάταξης νέου εσωτερικού σκελετού (§ 8.9.14) ή εξωτερικών αντριδίων (§ 8.9.11), θα σχεδιάζονται κατάλληλες και επαρκείς επεμβάσεις στη θεμελίωση ή/και στο υπέδαφος, με βάση και τις αρχές αυτού του Κανονισμού.

Κατά τα αποτελέσματα και συμπεράσματα του ανασχεδιασμού, ενδέχεται να απαιτηθεί ομογενοποίηση της μάζας, διάταξη εξωτερικώς ή/και εσωτερικώς, μανδυών, ισχυρών κλειστών φριζώντων πλαισιωμάτων, διάταξη μικρο-πασσάλων, κ.λπ.

Κατά περίπτωση, οι κατάλληλοι συντελεστές ασφαλείας προσδιοιωμάτων ( $\gamma_{Ed}$  και  $\gamma_{Rd}$ ) θα εκτιμώνται κατά την κρίση του Μηχανικού, ενώ αντίστοιχη διάταξη υσχύει και για τις διεπιφάνειες και τις συνδέσεις μεταξύ στοιχείων, φορέων κ.λπ. (βλ. και § 8.5).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

### ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#### 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό, σε όρους εντατικών ή παραμορφωσιακών μεγεθών.

- Ανάλογα με την μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε, και
- Ανάλογα με τον αναμενόμενο τρόπο αποχής (πλάστικο ή ψαθυρό).

#### 9.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Τα κριτήρια αποδοχής ορίζονται για κάθε στάδιο επιπλεξικότητας χωριστά [βλέπε Σχήμα Σ 9.1] και διακρίνονται σε κριτήρια ελέγχου δυνάμεων και σε κριτήρια ελέγχου παραμορφώσεων / μεταποίησην.

Οι ελεγχοί που περιγράφονται κατωτέρω αφορούν όλα τα εντατικά μεγέθη και τα αντιστοιχα μεγέθη παραμόρφωσης (δηλ. εντός και εκτός επιπέδου κάμψη και διάτημης, κατά το Κεφ. 7).


Τα κριτήρια αυτά δίνονται για κάθε στάδιο επιπλεξικότητας χωριστά.

α) Αν η αποτίμηση έχει σκοπό την επιβεβαίωση της στοχεύομενης ικανότητας, όλα τα δομικά στοιχεία θα πρέπει να ικανοποιούν τα Θχετικά κριτήρια ελέγχου.

β) Αν η αποτίμηση γίνεται για την λήψη αποφάσεων για τον ανασχεδιασμό, όλα τα δομικά στοιχεία πρέπει να ικανοποιούν τα σχετικά κριτήρια ελέγχου μετά τον ανασχεδιασμό.

**Σχ. 9.1:** Ορισμός σταθμών επιπλεξικότητας,  
σ.ε. A = Οριακή Κατάσταση Περιορισμού Βλαβών (DL)  
σ.ε. B= Οριακή Κατάσταση Σημαντικών Βλαβών (SD)  
σ.ε. Γ = Οριακή Κατάσταση Οιονεί Κατάρρευσης (NC)

Ο/η μηχανικός συγκρίνει τα εντατικά μεγέθη σχεδιασμού (ή αποτίμησης, κατά την § 9.3) με τις αντιστοιχες τυμές των κριτηρίων



αποδοχής προκειμένου να προσδιορίσει αφενός αν ικανοποιείται η ανάσωση ασφαλείας για το κτίριο, και αφετέρου να εκπυγήσει το αναμενόμενο επίπεδο βλάβης (στάδιο επιτελεστικότητας) στο οποίο θα περιελθεί το κτίριο κατά την ανάληψη των μεγαθών σχεδιασμού ή αποτίμησης (αναλόγως με το αντικείμενο, κατά την § 9.3).

#### 9.2.1 ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (DL)

Σημι στάθμη επιτελεστικότητας «περιορισμένες βλάβες», ο φέρων οργανισμός και τα δευτερεύοντα στοιχεία τους αναμένενται να έχουν οινοί ελαστική συμπερφορά και να μην αναπτύξουν μετελαστικές παραμορφώσεις. Έτσι, γενικώς,  $q \approx m \approx 1,0$  ( $\div 1,5$ ).  
Σημι περίπτωση αυτή είναι  $\gamma_{rd}=1$ .

$$S_d \leq R_d \quad (9.1)$$

Για την στάθμη αυτή, η γενική ανίσωση ασφαλείας (βλέπε Κεφ. 4)  
ελέγχεται, για πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στοιχεία, σε δρους εντατικών μεγεθών με:

- $S_d$  τιμή του εντατικού μεγέθους από την (ελαστική) ανάλυση, με γει κατά την § 4.5.1.
- $R_d$ : τιμή σχεδιασμού αντίστασης σε δρους εντατικών μεγεθών, υπολογισμένη με συντελεστές ασφαλείας υλικού  $\gamma_m$  και με οινοί χαρακτηριστικές τιμές ιδιοτήτων των υλικών, όπως ορίζονται στην § 4.5.3.

Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ελαστική ανάλυση, το κριτήριο για την συνολική αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας ορίζεται σε δρους τέμνουσας βάσεως, η οποία προκύπτει από την ανάλυση για τον σεισμικό συνδυασμό στην οριζόντια διεύθυνση της σεισμικής δράσης (δηλ. κατά μήκος δύο, ορθογωνίων μεταξύ τους, κυρίων αξόνων του κτιρίου).

Οι σεισμική απαίτηση λαμβάνεται η μέγιστη τέμνουσα βάσης  $V_{E,d}$  στην υπόψη διεύθυνση, η οποία προκύπτει από την ελαστική ανάλυση, ή απλοποιητικά:  
 $V_{E,d} = C_m S_e(T) \cdot W/g$

(9.2)

όπου:

$W$ : το συνολικό βάρος του κτηρίου για τον σεισμικό συνδυασμό.  
 $\Delta_e(T)$ : η φασματική επιτάχυνση που αντιστοιχεί στη θεμελιώδη διοπερίοδο  $T$   
 $g$ : η επιτάχυνση της βαρύτητας  
 $C_m$ : Συντελεστής δρώσας μάζας, ο οποίος λαμβάνεται ίσος με 1.0 για μονώροφα και διώροφα κτίρια και ίσος με 0.8 για τρείς ή παραστάνω ορόφους. Η υκανότητα ελέγχεται στην αντίστοιχη στάθμη του κτηρίου, κατά την διεύθυνση της σεισμικής δράσης ως εξής:

- α) Σε περίπτωση ευπαραμόρφωτων διαφραγμάτων, η υκανότητα σε μία οριζόντια διεύθυνση ελέγχεται για κάθε μεμονωμένο δομικό στοιχείο.
- β) Σε περίπτωση δυσταραμόρφωτων διαφραγμάτων, η υκανότητα της κατασκευής μπορεί να λαμβάνεται ως ίση με το άθροισμα των τεμνουσών αντοχής των μεμονωμένων τάχυων.

Η τέρμινουσα αντοχής κάθε μεμονωμένου τοίχου στην οριζόντια διεύθυνση της σεισμικής δράσης υπολογίζεται κατά το Κεφ. 7, όπως αυτή ελέγχεται από την κάψη [βλέπε Εξ. 7.2(β)] ή από την διάτητη [βλέπε Εξ. 7.3(α)].

Εναλλακτικά, ο έλεγχος της ανίσωσης ασφαλείας μπορεί να γίνει σε όρους παραμορφωστικών μεγεθών, με:

- $S_d$  το παρομορφωστικό μέγεθος που έχει υπολογισθεί από την ανάλυση, με γενικά την § 4.5.1, και
- $R_d$  την τιμή του παραμορφωστικού αυτού μεγέθους, κατά την οινούέ διαρροή
- $\delta_v$  (τυπή παραμορφωσης στο σημείο αλλαγής κλίσης στην καμπύλης αντίστασης του τοίχου) κατά την § 7.1.2.2, υπολογισμένη με μέσες τιμές διοιτήτων των υλικών όπως ορίζεται στην § 4.5.3.

Οι δύο τρόποι ελέγχου (σε όρους παραμορφώσεων ή σε όρους εντατικών μεγεθών) είναι υσδύνματοι και πρέπει να καταλήγουν, εφόσον η απάτηση είναι για ελαστική συμπεριφορά, στο ίδιο αποτέλεσμα.

Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται γενικώς  $\gamma_{fd} = 1$ .

- $S_d$  το παραμορφωστικό μέγεθος που έχει υπολογισθεί από την ανάλυση, με γενικά την § 4.5.1, και
- $R_d$  την τιμή του παραμορφωστικού αυτού μεγέθους, κατά την οινούέ διαρροή
- $\delta_v$  (τυπή παραμορφωσης στο σημείο αλλαγής κλίσης στην καμπύλης αντίστασης του τοίχου) κατά την § 7.1.2.2, υπολογισμένη με μέσες τιμές διοιτήτων των υλικών όπως ορίζεται στην § 4.5.3.

Τα μη-φέροντα στοιχεία θα πρέπει να πληρούν τους ελέγχους ασφαλείας προσαρτημάτων της § 4.3.5 του ΕΚ 8-1.

### 9.2.2 ΜΕΤΕΟΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Β, ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (SD)

Ισχύει και για τα πρωτεύοντα και για τα δευτερεύοντα στοιχεία.

Οι τοίχοι, που είναι διατεταγμένοι σε κατεύθυνση παράλληλη με την σεισμική δράση, παραλαμβάνουν τις σεισμικές δυνάμεις αναπτύσσοντας κάμψη και διάτηση εντός του επιπέδου των και συμπεριφέρονται κατά κανόνα ως υψηλορία στοιχεία λόγω του μεγάλου μήκους διατομής τους. Οι τοίχοι που διάκενται ορθογώνιως προς την κατεύθυνση της σεισμικής δράσης κάμπτονται εκτός επιπέδου τους, παρουσιάζοντας συνήθως μικρή διυσταμψία ση εν λόγω κατεύθυνση καθώς το πάχος τους είναι μικρό σε σχέση με το αστέρικτο μήκος τους είτε κατά την οριζόντια είτε κατά την κατακόρυφο ένωση (απουσία αντιρίδων).

Η καταπόνηση εντός και εκτός επιπέδου του τοίχου δοκιμάζει την αντοχή και ικανότητα παραμόρφωσης του στοιχείου σε κάμψη και διάτηση και κατά τις δύο αυτές έννοιες.

Για την στάθμη αυτή, δόλα τα στοιχεία του φέροντας οργανισμού επιτρέπεται να αναπτύξουν σημαντικές ανελαστικές παραμορφώσεις, αλλά τα πρωτεύοντα στοιχεία πρέπει να διαθέτουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας έναντι εξάντλησης της διαθέσψης παραμόρφωσης αστοχίας τους.

Για την εξασφάλιση ικανού περιθώριου ασφαλείας η ικανότητα του τοίχου που ελέγχεται από την κάμψη μπορεί να εκφράζεται σε όρους σχετικής μετατόπισης και λαμβάνεται ίση με τις αντίστοιχες ονομαστικές τιμές του δι., θ., που προσδιορίζονται κατά την § 7.4.1 για δράση εντός επιπέδου και στην § 7.4.2 για εκτός επιπέδου κάμψη των τοίχων (βλέπε σχόλια, μέρος (α) αντιστοίχων).

Αντίτοιχα, η ικανότητα του τοίχου που ελέγχεται από την διάτημη μπορεί να εκφράζεται σε όρους σχετικής μετατόπισης ή στροφής και λαμβάνεται ίση με τις αντίστοιχες ονομαστικές τιμές των δι., θ., που προσδιορίσθηκαν κατά την § 7.4.1 για δράση εντός επιπέδου και § 7.4.2 για εκτός επιπέδου κάμψη των τοίχων (βλέπε και σχόλια μέρος (β) § 7.4.2).

### 9.2.3 ΜΕΤΕΟΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ, «ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΙΟΝΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ»

Σε αυτήν την στάθμη δεν επιτρέπεται υπέρβαση της διαθέσιμης παραμόρφωσης αστοχίας των πρωτεύοντων και των ενδεχομένων κατακορύφων διευτερεύοντων στοιχείων του φέροντος οργανισμού, ενώ για τα οριζόντια διευτερεύοντα στοιχεία επιτρέπονται, γενικώς, υπερβάσεις.

Η υκανότητα του τοίχου που ελέγχεται από την κάμψη μπορεί να εκφράζεται σε όρους σχετικής μετατόπισης και λαμβάνεται ίση με τα 4/3 των αντιστοχών ονομαστικών τιμών του  $\delta_u$ ,  $\theta_u$ , που προσδιορίσθηκαν στις § 7.4.1 και 7.4.2 (βλέπε Σχόλια, μέρος (α) αντιστοίχων).

Η υκανότητα του τοίχου που ελέγχεται από την διάταξη μπορεί να εκφράζεται σε όρους σχετικής μετατόπισης ή στροφής και λαμβάνεται ίση με τα 4/3 των αντιστοχών ονομαστικών τιμών των  $\delta_u$ ,  $\theta_u$ , που προσδιορίσθηκαν κατά την § 7.4.1 και την § 7.4.2 (βλέπε Σχόλια, μέρος (β) αντιστοίχων).

Τα κριτήρια αυτά ισχύουν και για τα πρωτεύοντα και για τα δευτερεύοντα στοιχεία.

### 9.3 ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΜΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Για τον υπολογισμό των σεισμικών απαιτήσεων βάσει των οποίων θα γίνεται ο έλεγχος στις προσαναφερθείσες στάθμες επιυλεστικότητας, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται οι κάτωθι εναλλακτικές μέθοδοι.

#### 9.3.1 ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εάν έχει γίνει ανελαστική ανάλυση, η γενική ανίσωση ασφαλείας, βλέπε Κεφ. 4, ελέγχεται ως εξής:

- α) Για πλάστημας τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς στοιχείων του φρέατος, ο έλεγχος γίνεται σε όρους παραμορφωσιακών μεγεθών με:
  - $S_d$ : παραμορφωσιακό μέγεθος δ (θ, γ, κ.λπ.) από την ανάλυση με γει κατά την § 4.5.1, και
  - $R_d$ : τυπή σχεδιασμού της διαθέσιμης παραμόρφωσης, δχι μεγαλύτερη της αναμενόμενης οριακής παραμόρφωσης δ<sub>a</sub> (τυπή αστοχίας της σχετικής γωνίας στροφής χορδής θ<sub>a</sub>, της γωνιακής παραμόρφωσης τοίχου σε εντός επιτέδου δράση γ<sub>d</sub>, κ.λπ.).

Μόνον ξιλόπικτες ή και τοχοποιες με πάσης φύσεως οριζόντια διαζώματα υπό την προϋπόθεση καλής συντήρησης των διαζώματων και του κονιάματος των αριμών μπορούν να θεωρηθούν ως οινοί πλάστημα στοιχεία. Υφιστάμενοι τοίχοι από άσπρη τοιχοποιία ελέγχονται σε όρους δυνάμεων ή παραμορφώσεων κατά την § 7.4.1. Οιονεί πλάστημα συμπεριφορά μπορεί να επιτευχθεί και μέσω μεθόδων ενίσχυσης κατά το Κεφ. 8.

Η  $R_d$  θα υπολογίζεται ως κατωτέρω με βάση τις μέσες (συχνότερες) τιμές ιδιοτήτων των υλικών και με κατάλληλο συντελεστή  $\gamma_{Rd}$ .

(i) Στην στάθμη επιτελεστικότητας Β, ισχύουν τα εξής:  
Σε πρωτεύοντα στοιχεία, η τιμή της  $R_d$  μπορεί να υπολογισθεί ως:

$$\delta_d = \delta_{d,B} = \frac{\delta_u}{\gamma_{Rd}} \quad (9.3\alpha)$$

Σε δευτερεύοντα στοιχεία, η τιμή της  $R_d$  μπορεί να ληφθεί σημείο με την ονομαστική τιμή του δικαίου  $\delta_u$ , διαιρεμένη δια  $\gamma_{Rd,\delta}$ :

$$R_d = \delta_{d,B} = \frac{\delta_u}{\gamma_{Rd,\delta}} \quad (9.3\beta)$$

Στις ανωτέρω σχέσεις η ονομαστική τιμή  $\delta_u$  λαμβάνεται κατά το Κεφ. 7.  
 $\gamma_{Rd,\delta}$  είναι ο επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τα δευτερεύοντα στοιχεία.

(ii) Στην στάθμη επιτελεστικότητας Γ,  
- Εάν το δομικό στοιχείο ελέγχεται από την κάμψη, τότε η τιμή της  $R_d$  λαμβάνεται σημείο με:

$$R_c = \delta_{d,T} = 1.33 \frac{\delta_u}{\gamma_{Rd}} \quad (9.4\alpha)$$

Η τιμή του  $\gamma_{Rd,\delta}$  για τα δευτερεύοντα στοιχεία μπορεί να λαμβάνεται σημείο με 1.15.  
7. - Εάν το δομικό στοιχείο ελέγχεται από την διάτημη, τότε η τιμή της  $R_d$  λαμβάνεται σύμφωνα με την εξισωτη (9.3α).

Σε δευτερεύοντα στοιχεία, η τιμή της  $R_d$  μπορεί να ληφθεί ίση με την τιμή σχεδιασμού του δ κατά την αστοχία,  $\delta_d$ :

$$R_d = \delta_{d,R} = 1.33 \frac{\delta_u}{\gamma_{Rd,\delta}} \quad (9.4\beta)$$

β) Για φασματούς τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς, η γενική ανίσωση ασφαλείας ελέγχεται σε όρους εντατικών μεγεθών, με:

- $S_d$ : εντατικό μέγεθος από την (ανελαστική) ανάλυση, με γενικά κατά την § 4.5.1, και

-  $R_d$ : τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε όρους δυνάμεων, υπολογισμένη με τις ουσιεί χαρακτηριστικές τιμές μιούτητων των υλικών και συντελεστές ασφαλείας υλικού  $\gamma_m$  κατά την § 4.5.3 και τα Κεφ. 7 και Κεφ. 8 για τα πρωτεύοντα στοιχεία, για δε τα δευτερεύοντα με τις μέσες τιμές ιδιοτήτων των υλικών.

### 9.3.2 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΕΙΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, $m$

Εάν η ανάλυση είναι ελαστική, η γενική ανίσωση ασφαλείας, βλέπε Κεφ. 4, ελέγχεται σε όρους εντατικών μεγεθών ως εξής:

- α) Για πλάστιμους αστόπους αστοχίας και συμπεριφοράς των επιμέρους τοίχων ελέγχεται η ανίσωση:

$$S_d = S_G + \frac{S_E}{m} < R_d \quad (9.5)$$

όπου

$S_G$ : εντατικό μέγεθος για τις δράσεις βαρύτητας του σεισμικού συνδυασμού  
 $S_E$ : εντατικό μέγεθος για την σεισμική δράση από την (ελαστική) ανάλυση, με γενικά κατά την § 4.5.1.

$$m = \delta_d / \delta_y \quad (9.6)$$

ο τοπικός δείκτης συμπεριφοράς, όπου:

- $\delta_d$  η παραμόρφωση οχεδιασμού κατά την αστοχία σύμφωνα με τις Εξ. (9.3) ή (9.4), ανάλογα με την περίπτωση, και με τημές για δύο αιώνες καθοριστηκαν στην § 9.3.1,
- $\delta_y$  η παραμόρφωση διαρροής που χρησιμοποιείται ως διαθέσιμη παραμόρφωση  $R_d$  κατά την § 9.2.1 κατ την § 9.3.1a.
- $R_d$ : τιμή οχεδιασμού της αντοχής σε όρους δυνάμεων, υπολογισμένη με τις μέσες τιμές διεστήνων των υλικών και με τιμές συντελεστών ασφαλείας υλικού  $\gamma_m$  κατά την § 4.5.3 και τα Κεφ. 7 κατ 8.

β) Για ψαρέμαρους τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς, ο έλεγχος της γενικής ανισωτής ασφαλείας, γίνεται με:

- $R_d$ : τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε όρους εντατικών μεγεθών, υπολογιζόμενη με τις αινοεύχαρακτηριστικές τιμές διεισθών των υλικών και με συντελεστές ασφαλείας υλικού  $\gamma_m$  κατά την § 4.5.3 και τα Κεφ. 7 κατ 8.
- $S_d$ : εντατικό μέγεθος που προκύπτει με βάση τις αρχές του ικανοτικού σχεδιασμού και την λιορροπία του στοιχείου, δταν στις πλάστιμες περιοχές που το επηρεάζουν αναπτύσσεται η υπεραντοχή τους,  $\gamma_{Rd} R_d$ , όπου η τιμή του  $R_d$  καθορίζεται στην αντίστοιχη ενότητα του Κεφ. 4.

Συγκεκριμένα:

Κατά τον ανασχεδιασμό μέσω ενισχύσεως η  $R_d$  ορίζεται για δράσεις εντός και εκτός επιπέδου σύμφωνα με την επιλεγμένη μέθοδο ενισχυσης.

Η  $S_d$  ορίζεται ως εξής:

- για δράση εντός επιπέδου από την καμπτική αντοχή του ενισχυμένου στοιχείου που εξετάζεται, με συντελεστή υπεραντοχής δύο ποσοτήτης 9.3.1 για δράση εντός επιπέδου.
- για δράση εκτός επιπέδου ως η ροπή στις θέσεις ελέγχου με συντελεστή υπεραντοχής δύο ποσοτής ορίζεται στην § 9.3.1 για δράση εκτός επιπέδου.

### 9.3.3 ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

#### 9.3.3.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Ο έλεγχος αφορά τον κίνδυνο διάτρησης του τοίχου επί του οποίου στηρίζεται η δοκός. Ο έλεγχος εκτελείται όταν δεν υπάρχει λειτουργία δικαιμέτου διαφράγματος.

Για το συντελεστή τριβής συνιστάται η τιμή  $\mu = 0,4$ , εκτός αν διατίθενται ακριβεστερα στοιχεία.

$$F_{ed} \leq R_d + \mu \sigma_A contact \quad (9.7)$$

Η τιμή  $F_{ed}$  υπολογίζεται από την Εξ. 5B.1β.

Η τιμή  $R_d$  ισούται με το γνωμένο της εφελκυστικής αντοχής της τοιχοποιίας επί το εμβαδό της κρίσιμου επιφάνειας διάτρησης. Αυτή ορίζεται ως κωνική επιφάνεια 1ε γωνία κλίσης  $45^\circ$  προς την κατακόρυφο κατά το Σχήμα 2 9.2.

Για αριγόλυθοδομή, εάν δεν υπάρχουν ακριβέστερα στοιχεία η  $R_d$  θα λαμβάνεται από τη σχέση


$$R_d = (0.1 f_d) \pi t^2 \sqrt{2}$$

Ελέγχονται τα σημεία όπου ασκούνται συγκεντρωμένες δυνάμεις, δύπας σημεία στηρίξης διαδοκίδων σε εσοχές των φερόντων τοίχων (Βλέπε Σχήμα 5.1.1). Ο έλεγχος θεωρείται ότι ικανοποιείται όταν ισχύει η σχέση

$R_d \eta αντίσταση σε διάτρηση του τοίχου, με η μέση ορθή τάση που δρα κάθετα στο επίπεδο ολισθήσεως για το σεισμικό συνδυασμό (για τοίχους είναι η μέση αξιονική τάση στη στάθμη ελέγχου) και A_contact είναι η επιφάνεια επαφής της διαδοκίδας κατά μήκος της έδρασης.$

Ο έλεγχος μπορεί να παραλείπεται εάν οι διαδοκίδες συνδέονται με διάζωμα παράλληλα προς τον τοίχο.

Όταν δεν διατίθεται διάζωμα επί του τοίχου, η δράση του μπορεί να υποκαθίσταται με μιανέα δοκό σε επαφή με τον τοίχο, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνδεθεί επαρκώς με όλες τις διαδοκίδες.



Σχ. Σ 9.2: Κρίσιμη επιφάνεια διατρήσεως.

Η εφελκυστική αντοχή έναντι αποκόλλησης στις συνδέσεις τοίχων που συντρέχουν υπό γνήσια εξαρτάται από τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της τοπικής σύγδεσης (π.χ. ύπαρξη αγκωναριών, διατόνων λιθων, οριζόντιων διαζωμάτων) και θα εκτιμάται από το μελετητή.

### 9.3.3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Απουσία διαφραγματικής λειτουργίας απαιτείται ικανοτικός έλεγχος κατά μήκος των κατακορύφων ακμών φερόντων τοίχων στις γωνίες της περιμέτρου του δομήματος (έλεγχος αποκόλλησης σε έλεγχο έναντι ορθού εφελκυσμού σε συνδυασμό με εκτός επιπέδου ροπές κάμψης – βλέπε Σχήμα Σ 5.6). Τα μεγέθη σχεδιασμού  $S_d$  για τα εν λόγω σημεία υπολογίζονται από Ισορροπία για την δύναμη  $F_{Ed,tot}$  από την σχέση Σ 7.7. Έλεγχος αποκόλλησης απαιτείται επίσης και σε εσωτερικούς τοίχους που δεν στηρίζονται στην στέψη τους σε διάφραγμα.

Οι τιμές  $R_d$  για την αυτοχή σε κάμψη σε συνδυασμό με ορθό εφελκυσμό των τοίχων λαμβάνεται κατά το Κεφ. 7. Σε περίπτωση ανασχεδιασμού με δημιουργία ενισχυμένης διαφραγματικής λειτουργίας ο έλεγχος αυτός μπορεί να παραλείπεται (κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης).

### 9.3.4 ΟΙΟΝΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ή ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ R

Η γενική ανίσωση ασφαλείας, βλέπε Κεφ. 4, ελέγχεται εναλλακτικά είτε σε όρους εντατικών μεγεθών (δυνάμεις) είτε σε όρους παραμορφωσιακών μεγεθών ως εξής:

A. Εφαρμογή της μεθόδου με κριτήριο τον έλεγχο των δυνάμεων

- R<sub>d</sub>: η τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε όρους δυνάμεων, υπολογισμένη με τις οινοείχαρακτηριστικές τιμές ιδιοτήτων των υλικών και με τιμές συντελεστών ασφαλείας υλικού για κατά την § 4.5.3 και τα Κεφ. 7 και 8, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πιθανούς τρόπους αστοχίας.
- S<sub>d</sub>: εντατικό μέγεθος, ως εξής:

α) Για πλάστικους τρόπους αστοχίας:

- S<sub>d</sub>: εντατικό μέγεθος από την (ελαστική) ανάλυση με βάση το τροποποιημένο φάσμα S<sub>d</sub> (Γ) και κατά την § 4.5.1.

β) Για ψαθυρούς τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς:

- S<sub>d</sub>: εντατικό μέγεθος που προκύπτει με βάση τις αρχές του ικανοτηκού σχεδιασμού και την ισορροπία του στοιχείου, κατά την § 9.3.2(β).

B. Εφαρμογή της μεθόδου με κριτήριο τον έλεγχο των παραμορφώσεων

Εφαρμόζεται για στάδια επιτελεστικότητας Β ή /και Γ:

- S<sub>d</sub>: ανελαστικό παραμορφωσιακό μέγεθος δ (θ, ν, κ.λπ.) που υπολογίζεται κατά τα διαλαμβανόμενα στην § 5.4.4 από την ελαστική ανάλυση με βάση το ελαστικό φάσμα S<sub>e</sub> (Τ) και την σχέση R-μ-Τ για το συγκεκριμένο δόμημα (βλέπε Σχέσεις § 5.3. και § 5.4) ο συνελευσής γενικά λαμβάνεται κατά την § 4.5.1.
- R<sub>d</sub>: τιμή σχεδιασμού της διαθέσιμης παραμορφωσης, κατά την Ενότητα 9.3.1. λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πιθανούς τρόπους αστοχίας.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση του δείκτη συμπεριφοράς

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

### 10.1 ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

#### 10.1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στην Έκθεση πρέπει να αναφέρονται τα διατιθέμενα στοιχεία, οι γενικές πληροφορίες και το ιστορικό ως προς τα ακόλουθα αντικείμενα:

- Ως προς τα διαθέσιμα στοιχεία μελετών
  - Κίρια κατασκευασμένα χωρίς μελέτη
  - Κίρια κατασκευασμένα με μελέτη η οποία δεν είναι διαθέσιμη
  - Κίρια κατασκευασμένα με μελέτη η οποία είναι διαθέσιμη
  - Κίρια στα οποία δεν έχει εφαρμοσθεί η διαθέσιμη μελέτη
- Ως προς την οικοδομική άδεια
  - Κίρια που έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια
  - Κίρια που έχουν κατασκευαστεί χωρίς οικοδομική άδεια
- Ως προς τις βλάβες (ή φθορές)
  - Κίρια χωρίς βλάβες
  - Κίρια με βλάβες
- Ως προς τυχόν προηγούμενες επεμβάσεις, προσθήκες κ.λπ.
  - Κίρια με διαθέσιμο ιστορικό προηγούμενων προσθηκών, επεμβάσεων ή διαθέσιμες τεχνικές εκθέσεις απαιτούμενες επεμβάσεις.
  - Κίρια χωρίς επεμβάσεις, προσθήκες, αλλαγές κ.λπ.

#### 10.1.2 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Στην Έκθεση αποτύπωσης-τεκμηρίωσης πρέπει να αναφέρονται όλες οι ενέργειες και τα αποτελέσματά τους για την αποτύπωση και τεκμηρίωση του δομήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στην § 3.2 (μετρήσεις, φωτογραφίες, λήψη δακτύλων, εργαστηριακές δοκιμές ή/και επιτόπου με τα αποτελέσματά τους κ.λπ.)

### 10.1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Για την παρουσίαση των βλαβών ή φθορών συντάσσεται τεύχος με φωτογραφίες και περιγραφή κάθε περιπτώσεως βλάβης ή φθοράς. Εάν δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα σχέδια της άδειας κατασκευής (ή έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές), συντάσσονται και αρχιτεκτονικά σχέδια του δομήματος στα οποία παρουσιάζεται ο οργανισμός πλήρωσης με τις πιθανές βλάβες ή φθορές.

### 10.1.4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Με βάση τα στοιχεία της αποτύπωσης, τα αποτελέσματα από τυχόν επί τόπου εργαστηριακές δοκιμές (βλ. § 3.5) καθώς και τους υπολογιστικούς ελέγχους όπου απαιτούνται, συντάσσεται Έκθεση με αναλυτική αναφορά στις παραδοχές αποτίμησης φέρουσας ικανότητας, στην στάθμη επιτελεστικότητας κατά την § 2.3.2) στην εν χρόνω συμπεριφορά της κατασκευής και στα συμπερίστατα της αποτίμησης. Στην Έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας πρέπει να γίνεται αναφορά και να συνεκτικάζεται η Στάθμη Αξιοποστίας των Δεδομένων, καθώς και τις έδαφος, θεμελιώσης.

Πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται τα στοιχεία που αναφέρονται στην § 10.2.1.

### 10.1.5 ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Με βάση τα πιοπάνω συμπεράσματα της αποτίμησης, λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις και συντάσσεται Έκθεση με τις προτάσεις επεμβάσεων. Στις προτάσεις επεμβάσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η επιδιωκόμενη στάθμη επιτελεστικότητας, το εφικτόν των επεμβάσεων και η οικονομικότητά τους σε σχέση με το σύνολο του κόστους της καθαρίσης και ανακατασκευής του δομήματος.

## 10.1.6 ΤΕΥΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΙΤΧΩΝ

Ειδικώς για τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στοιχεία του δομήματος, θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη διάκριση/σήμανση, κατά πλήρη αντιστοιχία προς τον τελικό έλεγχο, κατά το Κεφ. 9

Όλα τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται από τεύχη υπόλογισμών, αναλύσεων και ελέγχων. Στα τευχη πρέπει να αναφέρονται οι παραδοξές αποτίμησης, τα φορτία, τα λαρακτηριστικά των υλικών, τα προσωματώματα των αναλύσεων [με ειδική αναφορά / σήμανση στα μέλη που έχουν θεωρηθεί δευτερεύοντα] καθώς και συνοπτική περιγραφή του λογισμικού που έχει χρησιμοποιηθεί.

## 10.2 ΦΑΣΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

### 10.2.1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Η Έκθεση πρέπει να συνδέεται με τα σχέδια με τις κατάλληλες παραπομπές.

Τα περιεχόμενα της Έκθεσης πρέπει να περιλαμβάνουν:

- Κατάλογο με αριθμούς και περιγραφή σχεδίων και τευχών που συνδέονται τη μελέτη
- Περιγραφή υφισταμένου φέροντος οργανισμού (κατ τυχόν μη φέροντος)
- Περιγραφή βλαβών και φθορών
- Παραδοξές μελέτης και υλικών επεμβάσεων, Κανονισμοί που εφαρμόζονται
- Συνοπτική περιγραφή επεμβάσεων
- Περιγραφή μέτρων ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια του έργου
- Περιγραφή προεργασιών που πρεπει να γίνουν
- Αναλυτική περιγραφή των στοιχείων των επεμβάσεων και της σύνδεσής τους με τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό.
- Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των επεμβάσεων

### 10.2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα σχέδια επεμβάσεων θα σημειώνεται ο υφιστάμενος φέρων οργανισμός και τα τυχόν μη φέροντα στοιχεία (αν συνεκτικώνται), θα

Όλες οι προτεινόμενες επεμβάσεις οφείλουν να περιγράφονται σε σχέδια συμβατό με τις τεχνικές εκθέσεις.

σημειώνονται τα στοιχεία των επειβάσεων με διαστάσεις, με ενδείξεις του είδους των επειβάσεων και με αναφορές στα σχέδια λεπτομερεών.

Στα ίδια αυτά σχέδια ή σε άλλη σειρά σχεδίων προς την οποία θα γίνεται παραπομή, θα φαίνονται οι τυχόν καθαρέσεις φερόντων ή άλλων στοιχείων που πρέπει να γίνουν προκεμένου να ακολουθήσουν οι επειβάσεις. Σε αυτή τη σειρά σχεδίων καθαιρέσεων, θα αναφέρονται στοιχεία των μέτρων ασφαλείας και των υποσταλώσεων (ή αντιτηρίσεων) ή θα γίνεται παραπομή σε στοιχεία της Έκθεσης εφαρμογής επειβάσεων.

Πρέπει επίσης να φαίνεται ευκρινώς η θεμελιωση των νέων στοιχείων, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη. Στα γενικά σχέδια πρέπει να αναγράφονται οι παραδοξές της μελέτης, καθώς και τα σημάτα που θα εφαρμοσθούν στις επειβάσεις με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

#### 10.2.3 ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

Όλες οι προτεινόμενες επειβάσεις οφείλουν να καλύπτονται από σχέδια που θα περιγράφουν με λεπτομέρειες σε κατάλληλη ιλιμοκαί ήλα τα στοιχεία των προβλεπομένων κατασκευών.

Σε όλα τα σχέδια λεπτομερεών πρέπει να υπάρχει αναφορά αντιστοιχίας με τα γενικά σχέδια.

Αν προβλέπονται πρόσθετα δομικά στοιχεία, πρέπει απαραίτητως να φαίνεται σε σχέδια λεπτομερεών η σύνδεση των νέων δομικών στοιχείων με τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό.

#### 10.2.4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε διαιτερη ενότητα του τεύχους της Έκθεσης, εφαρμογής των επειβάσεων ή σε ξεχωριστό τεύχος, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα πρότυπα των υλικών που προτίθονται να χρησιμοποιηθούν καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών. Στο ίδιο αυτό τεύχος, πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, είτε επιτόπιου του έργου είτε σε αναγνωρισμένο εργαστήριο.

#### 10.2.5 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μεταξύ των άλλων στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρονται στοιχεία για :

- Περιοδική επιθεώρηση
- Περιοδικούς ελέγχους ως την ανθεκτικότητα των κατασκευών επεμβάσεων
- Περιοδικούς ελέγχους ιδίως σε περιπτώσεις δομημάτων με μεγάλη σπουδαιότητα (π.χ. οχολεία, νοσοκομεία κ.λπ.)

#### 10.2.6 ΤΕΥΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Όλα τα σχέδια και οι τεχνικές Έκθέσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να συνοδεύονται από τεύχη υπολογισμών. Στα τεύχη πρέπει να αναφέρονται οι παραδοχές του ανασχεδιασμού, τα φορτία, τα χαρακτηριστικά των υλικών, τα προσομοιώματα των αναλύσεων (με ειδική αναφορά / σήμανση στα μέλη που έχουν θεωρηθεί δευτερεύοντα), καθώς και συνοπτική περιγραφή του λογισμικού που έχει χρησιμοποιηθεί.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### 11.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

#### 11.1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

##### 11.1.1.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Ο Κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει και τα προσόντα που απαιτούνται από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες εκδοσης πιστοποιητικών εμπειριας σε παρόμια έργα.

- α) Λόγω της ειδικής φύσεως των εργασιών επέμβασης, ο Κατασκευαστής πρέπει να είναι διπλωματούχος Γολιτκός Μηχανικός με πτυχίο εφιλοληπτη.
- β) Οι χειριστές των ειδικών μηχανών και οι ειδικοί τεχνίτες τους οποίους θα απασχολήσει ο Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτουν προσόντα που θα αποδεικνύονται με πιστοποιητική εμπειρίας,

#### 11.1.1.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Οι γενικότερες υποχρεώσεις και ευθύνες του Κατασκευαστή πηγάδιουν από την υπάρχουσα Νομοθεσία για τα δημόσια και τα διωτικά έργα. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις και ευθύνες του Κατασκευαστή επειμβάσεων περιλαμβάνουν:

- α) Παρουσία κατά την εκτέλεση των εργασιών Κατό τη διάρκεια των εργασιών πρέπει είτε ο ίδιος ο Κατασκευαστής, είτε εξουσιοδοτημένος από αυτόν υπεύθυνος καταλλήλων προσόντων, να είναι συνεχώς παρών, έτσι ώστε σε περίπτωση απορρόβλεψην καταστάσεων να είναι σε θέση να μεταβάλλει το πρόγραμμα εργασιας ή να πάρει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

Σχετικώς, βλ. π.χ. το ΓΔ 305 της 29.8.96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK".

β) Μέτρα ασφαλείας  
Από την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος πρέπει με δικές του δαστάνες, να λαμβάνει και να πρεψεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας έργων και προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρμόδια Δημόσια Αρχή εκδίδει τις διατάξεις περί εγκρίσεως των υλικών αυτών για διάθεση στο εμπόριο.  
Ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές Επεμβάσεων που περιλαμβάνονται στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), ΦΕΚ 2221Β/2012

Στα σχέδια αυτά θα αποτυπώνονται με ακρίβεια και λεπτομέρειες όλες οι επισκευές και οι ενισχύσεις, με σαφείς αναφορές σε υλικά, τεχνικές κ.λπ. καθώς και στους σχετικούς ποιοτικούς ελέγχους που έγιναν (βλέπε § 11.2).

- γ) Εφαρμογή προδιαγραφών  
Ο Ανάδοχος είναι γενικώς υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των εργασιών και χρήση των υλικών, καθώς και για τους ελέγχους των υλικών, όπως ειμικότερα προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
Ο προμηθευτής παραγωγός των υλικών αυτών δεν απαλλάσσεται της ευθύνης για την ποιότητα των υλικών αυτών.
- δ) Τήρηση ημερολογίων  
Με μέριμνα του Αναδόχου πρέπει να τηρούνται:
  - Ημερολόγιο Έργου
  - Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας κατά τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.

- ε) Σχέδια επεμβάσεων δημοσίας κατασκευάστηκαν  
Μετά την αποσεράτωση των εργασιών, πρέπει υποβάλλονται από τον Ανάδοχο προς τον Κύριο του Έργου (και προς τη Δημόσια Αρχή) κατασκευαστικά σχέδια των επισκευών – ενισχύσεων, όπως ακριβώς εκτελέσθηκαν.

## 11.2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

### 11.2.1 ΓΕΝΙΚΑ

- Πρέπει να διασφαλίζεται η ποιότητα των υλικών και των εργασιών της επέμβασης. Προς τούτο πρέπει να ακολουθεύεται ένα σύνολο διαδικασιών και δραστηριοτήτων που αποτελείται από:
  - Το Πρόγραμμα Διαδικασιών και Ελέγχων
  - Την Επιβλεψη, και
  - Τον Ποιοτικό Έλεγχο.

**11.2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ****α) Γενικά**

Πρέπει να συντάσσεται και να ακολουθείται ένα πλήρες πρόγραμμα διαδικασιών και ελέγχων για διασφάλιση της ποιότητας των υλικών και των εργασιών, το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις της μελέτης σε όλα τα στάδια του έργου, από τη δημοπράτηση μέχρι την ολοκλήρωση και παραλαβή του, έτσι ώστε να διασφαλίζονται:

- Η τεχνική γνώση και εμπειρία του προσωπικού
- Τα μέτρα ασφαλείας
- Η ποιότητα των υλικών και τεχνικών που εφαρμόσθηκαν
- Η προστασία της υγείας του προσωπικού
- Η τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπει η μελέτη

**β) Περιεχόμενα του Προγράμματος****i) Κατά το στάδιο της δημοπράτησης**

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μαζί με την προσφορά του πρέπει να υποβάλει ένα πλήρες σχέδιο διαδικασιών και ελέγχων για διασφάλιση της ποιότητας των υλικών και των εργασιών, όπως απαιτούνται από την πρόσκληση της δημοπράτησης και τις σχετικές προδιαγραφές. Το σχέδιο αυτό πρέπει να καλύπτει τα παρακάτω θέματα :

- Εξέταση των προσπατούμενων σχετικά με την τεχνική γνώση και την εμπειρία του προσωπικού
- Εξέταση των όρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
- Εξέταση των πιστοποιητικών των υλικών, του εξοπλισμού και πιθανώς των δοκιμών παραλαβής
- Εξασφάλιση της υγίειας από την χρήση δυνητικών βλαβερών υλικών ή συσκευών επί τόπου
- Εξασφάλιση της παρουσίας ειδικευμένου Μηχανικού καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής

- ii) Πριν από την έναρξη των εργασιών
  - Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει για έγκριση τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και πιστοποιητικά όλων των υλικών και του εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιήσει
  - Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να υποβάλλει πίνακα με το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για τις ειδικές εργασίες των επεμβάσεων, από όπου πρέπει να προκύπτει σαφώς η εμπειρία του κάθε ατόμου

iii) Στη φάση της κατασκευής

- Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην επίβλεψη για έγκριση, αναλυτική περιγραφή των δοκιμών που θα εκτελέσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου που προδιαγράφονται στο σχετικό τεύχος της μελέτης του έργου
- Καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής ο επιβλέπων Μηχανικός όσο και ο Κατασκευαστής του έργου οφείλουν να ελέγχουν επικυρώστις εργασίες

Αναλυτικότερα για τους ελέγχους ισχύουν οι προβλέψεις της § 11.2.4.

### 11.2.3 ΕΠΙΒΛΕΨΗ

#### 11.2.3.1 ΣΚΟΠΟΣ

Η επίβλεψη αποσκοπεί στον έλεγχο της πιστής εκπλήρωσης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, της πιστής εφαρμογής της μελέτης και των κανόνων διασφάλισης της ποιότητας των υλικών και των εργασιών της επέμβασης.

- Στα βασικά καθήκοντα της επίβλεψης περιλαμβάνονται :
- Ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας
  - Ο έλεγχος της αντιστοιχίας των κατασκευαστικών σχεδίων με την υπάρχουσα κατάσταση
  - Ο έλεγχος της εμπειρίας και της ειδίκευσης των συνεργείων σε παρόμιας κατασκευές
  - Ο έλεγχος τηρήσεως των τεχνικών προδιαγραφών και εφαρμογής της μελέτης

### 11.2.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Ο επιβλέπων πρέπει να είναι διπλωματούχος, Πολιτικός Μηχανικός πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε παρόμια έργα.  
Συνιστάται η συμμετοχή του μελετητή Μηχανικού στην τεχνική εποπτεία ή επίβλεψη του έργου.

### 11.2.3.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ

Η περιγραφή των καθηκόντων του Επιβλέποντος προϋποθέτει ότι διατίθεται η απαιτούμενη σχετική οργάνωση σε όρους βοηθητικού προσωπικού και υλικής υποδομής, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος του Έργου.

- α) Πριν από την έναρξη της κατασκευής  
Ο επιβλέπων Μηχανικός, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο πρέπει:
- Να εξετάσει διεξοδικά τα περιεχόμενα της μελέτης για τις εργασίες τις οποίες πρόκειται να επιβλέψει. Να μελετήσει αναλυτικά τις φάσεις εργασίας που προτείνονται, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που πρόκειται να εφαρμόσει, καθώς και τις παραδοχές, τις εκθέσεις, τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
  - Να επιθεωρήσει τον χώρο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι εργασίες, να ελέγξει τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας, και να προτείνει βελτίωση ή αλλαγές αν απαιτούνται.
  - Να ελέγξει τα μέτρα ασφαλείας που προτείνονται από τον Ανάδοχο
  - Να ελέγξει τα πιστοποιητικά των υλικών ή του εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
  - Να ελέγξει τους πίνακες του ειδικευμένου προσωπικού
  - Να ελέγξει τις προσδεσι του κατασκευαστή για τις φάσεις εργασιών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα του έργου
  - Τέλος, να απαιτεί από τον Κατασκευαστή να οργανώσει έτσι τις εργασίες ώστε αυτές να μπορούν να εκτελεσθούν ασφαλώς και ευτέχνως, σύμφωνα με την μελέτη και σε εύλογο χρόνο
- β) Κατά τη διάρκεια της κατασκευής  
Ο επιβλέπων Μηχανικός σε συνεργασία με τον Κατασκευαστή πρέπει να ελέγχει την πιστή εφαρμογή της μελέτης και των κανόνων για τη διασφάλιση ποιότητας.

#### 11.2.4 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

##### 11.2.4.1 ΓΕΝΙΚΑ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Η παράγραφος αυτή δεν αφορά την συμβατική ή νομική δημόσιη της παραλαβής ενός έργου, ούτε της συνέπειες από απαράδεκτη εκτέλεση ενός μέρους ή όλου του έργου (ποινική ρήτρα, απόρριψη) ή των καταμερισμό ευθυνών.

- Τους Ελέγχους της παραγωγής και
- Τους Ελέγχους για την Παραλαβή του Έργου

##### 11.2.4.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

###### α) Προκαταρκτικοί έλεγχοι

- i) Γενικά  
Ο σηκοπός των προκαταρκτικών ελέγχων που γίνονται πριν αρχίσουν οι εργασίες παραγωγής, είναι ο έλεγχος της διυστότητας να κατασκευασθεί το προβλεπόμενο από την μελέτη έργο με τα διαπιθέμενα υλικά, τον υπάρχοντα εξοπλισμό και τις προβλεπόμενες και διαθέσιμες μεθόδους κατασκευής. Ο προκαταρκτικοί έλεγχοι αφορούν την αξιοποίηση της μελέτης, την αξιοποίηση των υλικών και των συστατικών τους και την αξιοποίησία των μεθόδων και των μέσων κατασκευής.  
ii) Αξιοποίηση της μελέτης  
Η μελέτη πρέπει να ελέγχεται πριν από την εφαρμογή της ως προς την αξιοποίηση και το συμβατό των σχεδίων και των τευχών.  
Το σύνολο των σχεδίων και κειμένων πρέπει να είναι πλήρες.  
Η μελέτη πρέπει να καλύπτει όλες τις φάσεις κατασκευής και χρήσης του έργου.  
Ο υπεύθυνος για την κατασκευή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τροποποιήσει την μελέτη με δική του πρωτοβουλία.  
Οι συνθήκες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορούν να προβλέπονται στην οικεία σύμβαση.

Οι απαυτήσεις αφορούν την αντοχή, τη σύνθεση, τη συνεκτικότητα, την υδατοστεγανότητα, την αντοχή σε παγετό, σε διάβρωση κ.α.

iii) Αξιοποίηση της επιλογής υλικών και συστατικών Η ποιότητα και το συμβιβαστό των υλικών και των συστατικών των κονιαμάτων και όλων υλικών πρέπει να ελέγχεται με προκαταρκτικές δοκιμές, όπως προβλέπεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

iv) Αξιοποίηση των μεθόδων και μέσων κατασκευής Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και οι μέθοδοι κατασκευής που προτείνονται πρέπει να καθορισθούν επακριβώς και να ελεγχθούν, ενδεχομένως δέ και να δοκιμασθούν πριν αρχίσει η κατασκευή, κατά την κρίση του επιβλέποντα Μηχανικού ή σύμφωνα με τις ιδιαιτερες απαυτήσεις του έργου κατά τη μελέτη.

β) Έλεγχοι υλικών και εργασιών κατά τη διάρκεια της κατασκευής

i) Έλεγχοι υλικών

- Έλεγχοι κατά την παραλαβή στο εργοτάξιο Θεωρείται ως δεδομένο ότι στο εργοστάσιο ο έλεγχος των υλικών και συστατικών γίνεται από τον παραγωγό.  
Στο εργοτάξιο πρέπει να ελέγχεται κατά την παραλαβή ίστι τα υλικά και συστατικά που παραλαμβάνονται συμφωνούν με την παραγγελία. Ο έλεγχος αφορά την αναγνώρισή τους και τη συμφωνία των υλικών έγκρισης.  
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμπόρφωσης, τα οποία να δείχνουν ρητός ότι η ποιότητα και η μέθοδος παραγωγής του υλικού συμφωνεύει με το Πρότυπο ή την Τεχνική Έγκριση.
- Έλεγχοι πριν από την χρήση Πριν από οποιαδήποτε χρήση υλικών και συστατικών στο έργο, πρέπει να ελέγχεται ότι δεν έχουν υποστεί αλλοιώσεις ή φθορές από τόπε που έγινε η παραλαβή τους στο εργοστάσιο ή στο εργοστάσιο που να τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση.

Τα υλικά και συστατικά οφείλουν να ακολουθούν σχετικά Πρότυπα ή Τεχνικές Εγκρίσεις.

Ο σπουδικός έλεγχος είναι πάντα απαραίτητος.

Τα έγγραφα που πιστοποιούν τη συμμόρφωση του υλικού με τις προδιαγραφές μπορούν να έχουν μορφή επιστολής, δελτίου ή σήμανσης πάνω στη συσκευασία ή στο ίδιο το προϊόν.

Πριν από οποιαδήποτε χρήση υλικών και συστατικών στο έργο, πρέπει να ελέγχεται ότι δεν έχουν υποστεί αλλοιώσεις ή φθορές από τόπε που έγινε η παραλαβή τους στο εργοστάσιο ή στο εργοστάσιο που να τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση.

Ενδεχομένως, θα ελέγχεται η αμοιβαία συμβατότητά τους.

- iii) Έλεγχοι κατά την εκτέλεση των εργασιών ή κατά κύριο λόγο αφορούν τα εξής:
    - Πρίν την εκτέλεση κάθε εργασίας ελέγχονται οι συνθήκες έναρξης της εργασίας (π.χ. προετοιμασία επιφάνειας, προετοιμασία υλικών, κ.λπ.)
    - Κατά την εκτέλεση της εργασίας ελέγχεται η εφαρμογή των κανόνων έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας ώπως αυτοί περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές εργασιών, με στόχο εκτός των άλλων, τον έγκαιρο εντοπισμό και κοτεχνών που θα επιτρέπει άμεση διορθωτική παρεμβάσεις για αποκατάσταση των ελαττωμάτων πριν την ολοκλήρωση της εργασίας
- Ο έλεγχος μετά το πέρας της εργασίας περιλαμβάνει τις δικιμές για την παραλαβή της εργασίας συμφωνα με όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές εργασιών

#### 11.2.4.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- a) Γενικά
 

Οι έλεγχοι για την παραλαβή του Έργου αποσκοπούν στην λήψη απόφασης για αποδοχή ή απόρριψη της κατασκευής.

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν τα υλικά και τα συστατικά τους, καθώς και το σύνολο της κατασκευής.
- i) Υλικά και συστατικά
 

Ο έλεγχος αφορά την εγκυρότητα των ελέγχων παραγωγής που έγιναν πριν και κατά τη διάρκεια της, σύμφωνα με τη σχετική προηγούμενη παράνορφο.
- ii) Έλεγχος της τελειωμένης κατασκευής
 

Ο έλεγχος συνιστάται στην οπτική επιθεώρηση της κατασκευής. Ελέγχεται ότι έχουν εκτελεστεί όλα όσα προβλεπόντο στις μελέτες στις προβλεπόμενες θέσεις και διαστάσεις.

Ανάλογα με το είδος και την προβλεπόμενη χρήση της κατασκευής, ειδικές έργα ελέγχουν να απαιτηθούν πρόσθιτοι έλεγχοι, ακόμη και ενόργανοι. Επίσης, ενδέχεται να απαιτείται και πειραματικός έλεγχος της κατασκευής.

- β) Στοιχεία του έργου  
Μετά την παραλαβή - αποδοχή του έργου, διαβιβάζονται στον κύριο του έργου όλα τα έγγραφα, τα σχέδια και άλλα στοιχεία που αφορούν την κατασκευή του έργου, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο στοιχείο για την κατασκευή.

### 11.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

#### 11.3.1 ΓΕΝΙΚΑ

Για ενημέρωση εκείνων που χρησιμοποιούν ένα έργο μπορεί να είναι σκόπιμο να τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις των κτιρίων ή άλλων κατασκευών πινακίδες, οι οποίες να δείχνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία (ή και άλλες δράσεις).

Πρέπει να επισύρεται η προσοχή εκείνων που χρησιμοποιούν ένα έργο στις καταστάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε απαράδεκτους κινδύνους κατά τη διάρκεια της χρήσης του (π.χ. αλλαγή χρήσης μας κατοικίας).

#### 11.3.2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Στις συνήθεις περιπτώσεις (μέση βλαστικότητα περιβάλλοντος, και μέση χρήση), κατάλληλα χρονικά διαστήματα μεταξύ επιθεωρήσεων είναι:

- Για κατοικίες 10 έτη
- Για βιομηχανικά ή βιοτεχνικά κτίρια 5 έως 10 έτη

Η μεγάλη ευαθιθεσία των διεπιφανειών που δημιουργούνται με την επισκευή / ενίσχυση, καθώς και η χρήση μή συμβατικών υλικών και τεχνικών, απαιτούν διαιτερη προσοχή ως προς τις συνθήκες των έργων επέμβασης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των. Γι' αυτό επιβάλλεται να διενεργούνται περιοδικές επιθεωρήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  
Οι επιθεωρήσεις έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν την ενδεχόμενη εμφάνιση φθορών και βλαβών κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, ιδιαίτερα στις θέσεις των επισκευών - ενισχύσεων.  
Έργα μεγάλης σημασίας που βρίσκονται σε ειδικό περιβάλλον, πρέπει να επιθεωρούνται τακτικότερα, και αν είναι απαραίτητο με ειδικά όργανα ελέγχου που θα έχουν ενδεχομένως ενοψιαστωθεί κατά τις εργασίες επισκευής - ενίσχυσης.

**11.3.3 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ**

Αν υπάρχουν υπόνοιες σοβαρής ή και εκτεταμένης βλάβης, είναι αναγκαία η συνδρομή εμπειρονώμονα για να αναλυθεί η ατία, να αποτυψηθούν οι βλάβες και να δοθούν οδηγίες για την επέμβαση, αν χρειάζεται.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ)

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

#### 1. ΓΕΝΙΚΑ

Τα υφιστάμενα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία συγκροτούνται από:

- (α) Τον κατακόρυφο φέροντα οργανισμό (στον οποίο εντάσσεται και η θεμελίωση),
- (β) Τον οριζόντιο φέροντα οργανισμό (πατώματα και στέγη ή δώμα), και
- (γ) Τους συνδέσμους μεταξύ τμημάτων του φέροντος οργανισμού (διαζώματα, ελκυστήρες ή θλιπτήρες και τοπικοί σύνδεσμοι).

#### 2. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

##### 2.1 ΓΕΝΙΚΑ

- Ο κατακόρυφος φέρων οργανισμός αποτελείται από τοιχοδομές διαφόρων τύπων. Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται κυρίως σε τοιχοδομές που αποτελούνται από λιθοσώματα φυσικά ή τεχνητά που συνδέονται μεταξύ τους με κονίαμα. Κατά συνέπεια, δεν καλύπτει περιπτώσεις κατασκευών από τοιχοδομές χωρίς συνδετικό κονίαμα δόμησης (ξηρολιθοδομές, Κεφ. 1.1.1). Σε παραδοσιακά ή ιστορικά κτίσματα συναντώνται συχνά και μικτές τοιχοποιίες που αποτελούνται από ξύλινο σκελετό με πλήρωση από τοιχοποιία (ξυλόπηκτες ή ξυλόδμητες) ή χωρίς πλήρωση, αλλά με πετάσματα όψεων (μπαγδατότοιχοι). Οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κατάλληλα προσομοιώματα, πάντως με βάση τις αρχές του παρόντος Κανονισμού (βλ. § 5.1.2).
- Η θεμελίωση των φερουσών τοιχοδομών συντίθεται συνήθως από συνεχή λιθοδομή (πεδιλολωρίδα) διαφόρων τύπων. Σε νεότερες κατασκευές είναι πιθανόν η θεμελίωση να συντίθεται από πεδιλοταινία άσπρου ή οπλισμένου σκυροδέματος. Γενικώς, το πλάτος των λωρίδων ή ταινιών είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το πάχος των τοίχων, ενώ και η ποιότητα δόμησής τους είναι κατά κανόνα καλύτερη. Τα μεμονωμένα υποστυλώματα θεμελιώνονται συνήθως με μεμονωμένα βαθμιδωτά πέδιλα.


##### 2.2 ΤΥΠΟΙ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ

- Η παρούσα διάκριση, για τον σκοπό του ΚΑΔΕΤ, ισχύει πρακτικώς για κάθε είδους λιθοσώματα, φυσικά ή τεχνητά.
- Η κατηγοριοποίηση (Τύποι Τ.1 έως και Τ.5) αφορά τους τοίχους καθεαυτούς, και σχετίζεται κυρίως με τις αντιστάσεις τους, εντός και εκτός του επιπέδου τους, και όχι με θέματα όπως:
  - Το πάχος των αρμών, ο όγκος του κονιάματος ή ο βαθμός πληρώσεως των αρμών (οριζόντιων και κατακόρυφων)
  - Η σύνδεση των εγκάρσιων τοίχων μεταξύ τους, και
  - Η ύπαρξη ή μή οριζόντιων διαφραγμάτων στις στάθμες των πατωμάτων, της στέγης ή του δώματος. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά δόμησης και σύνθεσης του συνόλου συμμετέχουν στη διαμόρφωση των τελικών αντιστάσεων των τοίχων, της υπεραντοχής, της πλαστιμότητας κ.λπ.
- Η κατηγοριοποίηση (κατά τα επόμενα) αφορά τόσο τις υφιστάμενες τοιχοδομές όσο και αυτές μετά από δομητικές επεμβάσεις (ή τις νέες), κατά τον παρόντα Κανονισμό.
- Τύποι τοιχοδομών / κατηγοριοποίηση
  - (α) Τύπος Τ.1: Άσπρη τοιχοδομή, η οποία διακρίνεται ως εξής:


- T.1.1: Μονόστρωτη (Καλή εμπλοκή λιθοσωμάτων, πυκνοί διάτονοι).  
Σχήμα Π.1
- T.1.2: Δίστρωτη: α) Όταν οι διάτονοι είναι πυκνοί, η τοιχοδομή μπορεί να θεωρηθεί μονόστρωτη. β) Υπαρξη κατακόρυφης στρώσης κονιάματος, αραιοί διάτονοι.  
γ) Υπαρξη κατακόρυφης στρώσης κονιάματος, απουσιάζουν οι διάτονοι.  
Σχήμα Π.2 (α, β, γ)
- T.1.3: Τρίστρωτη. Αποτελείται από δύο παρειές με ενδιάμεση διακριτή περιοχή αποτελούμενη από υλικό πληρώσεως.  
Σχήμα Π.3
- Οι παραπάνω βασικές μορφές συναντώνται με πολλές παραλλαγές. Ενδεικτικώς:  
Σχήμα Π.4
- (β) Τύπος T.2: Τοιχοδομή με οριζόντια διαζώματα μόνον, καθ' όλο το πάχος της, συνδυαζόμενα ή μή με πλαισιώματα γύρω από ανοίγματα  
Σχήμα Π.5
- (γ) Τύπος T.3: Τοιχοδομή με οριζόντια και κατακόρυφα διαζώματα (διαζωματική), διαφόρων τύπων και υλικών. Σπανίως συναντάται σε υφιστάμενα κτίρια, συνιστάται σε ενισχύσεις.  
Σχήμα Π.6
- (δ) Τύπος T.4: Οπλισμένη τοιχοδομή (διαφόρων τύπων), κυρίως με διάσπαρτο οπλισμό (οριζοντίως ή και κατακορύφως), στο εσωτερικό των τοίχων ή στις όψεις τους. Επίσης συναντάται σπανίως σε υφιστάμενα κτίρια.  
Σχήμα Π.7
- (ε) Τύπος T.5: Τοιχοδομή με ξύλινο σκελετό, η οποία διακρίνεται ως εξής:  
T.5.1: Με πλήρωση από τοιχοποιία (ξυλόπηγκη ή ξυλόδμητη),  
Σχήμα Π.8  
T.5.2: Χωρίς πλήρωση αλλά με πετάσματα όψεων (μπαγδατότοιχος),  
Σχήμα Π.9

#### Σημείωση


Τα επεξηγηματικά σχήματα που ακολουθούν αφορούν λιθοδομές με αργούς ή λαξευτούς λίθους, ενώ για άλλους τύπους τοιχοδομών από τεχνητά λιθοσώματα (ωμόπλινθοι, οπτόπλινθοι, τσιμεντόλιθοι, γυψόπλινθοι κ.λπ.) ισχύει αντίστοιχη εν πολλοίς διάκριση.




Σχήμα Π.1: Μονόστρωτη τοιχοδομή Τ.1.1





Σχήμα Π.2: Δίστρωτη τοιχοδομή Τ.1.2




Σχήμα Π.3: Τρίστρωτη τοιχοδομή Τ.1.3




Σχήμα Π.4: Μονόστρωτη ή δίστρωτη ή τρίστρωτη τοιχοδομή με ειδική διαμόρφωση Τ.1.4



Σχήμα Π.5: Τοιχοδομή με οριζόντια διαζώματα μόνον Τ.2



Σχήμα Π.6: Τοιχοδομή με οριζόντια και κατακόρυφα διαζώματα Τ.3




Κοῖλος τοίχος  
με οπλισμένο πυρήνα

Οπλισμένα επιχρίσματα  
μονόπλευρα ή αμφίπλευρα


Οπλισμένοι αρμοί  
στη μια ή και στις δύο όψεις

Σχήμα Π.7: Οπλισμένη τοιχοδομή Τ.4

Πλινθοδομή ή σπανιότερα  
λιθοδομή πλακοειδών λίθων



Αμφίπλευρα ξύλινοι καρφωτοί  
πηχίσκοι και πεταχτό κονίαμα



Σχήμα Π.8: Τοιχοδομή με ξύλινο σκελετό και  
πλήρωση από τοιχοποιία (ξυλόπηκτη ή ξυλόδμητη)

Σχήμα Π.9: Τοιχοδομή με ξύλινο σκελετό και  
πετάσματα όψεων (μπαγδατότοιχος)

### 3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

#### 3.1 ΓΕΝΙΚΑ

- Ο οριζόντιος φέρων οργανισμός περιλαμβάνει τα πατώματα και τις στέγες ή τα δώματα.
- Οι συνήθεις τύποι πατωμάτων που συναντώνται σε υφιστάμενα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία είναι:
  - Ξύλινα πατώματα (σανίδωμα επί ξύλινων δοκών)
  - Πατώματα επί σιδηροδοκών με λιθοπλήρωση ή πλινθοπλήρωση (χθαμαλά τόξα)
  - Κτιστά πατώματα μονής ή διπλής καμπυλότητας
  - Πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος.
- Στην ανώτατη στάθμη υπάρχει συνήθως στέγη με ξύλινο ή πολύ σπάνια μεταλλικό φέροντα οργανισμό, είτε επίπεδο δώμα με φέροντα οργανισμό όπως οι τρεις τελευταίοι τύποι πατωμάτων που προπαναφέρθηκαν. Συχνά επί του δώματος επικάθεται ξύλινη ψευδοστέγη (εδροπλήμενη και όχι αιωρούμενη).
- Οι συνήθεις τύποι στεγών που συναντώνται σε υφιστάμενα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία είναι:
  - Ξύλινες στέγες διαφόρων τύπων
  - Μεταλλικές στέγες, κυρίως σε νεότερα κτήρια.
- Τα βασικά φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των πατωμάτων ή δωμάτων και στεγών που επηρεάζουν καθοριστικά τη συμπεριφορά των κτηρίων υπό κατακόρυφα αλλά κυρίως υπό οριζόντια σεισμικά φορτία είναι τα ακόλουθα:
  - (α) Η δυστένεια
  - (β) Ο ισότροπος ή μή χαρακτήρας της απόκρισής τους
  - (γ) Το βάρος, και
  - (δ) Η επιβολή ή μή οριζόντιων αθήσεων υπό κατακόρυφα φορτία.
- Σημειώνεται ότι η δυστένεια του πατώματος ή της στέγης εξαρτάται αποκλειστικώς από τα υλικά και τη διαμόρφωση του φέροντος οργανισμού. Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση έτσι ώστε η δυστένεια να εξασφαλίζει ανεκτή διαφραγματική λειτουργία στο κτήριο είναι η επαρκής σύνδεση του πατώματος ή της στέγης με τις φέρουσες τοιχοποιίες.
- Επισημαίνεται ακόμη ότι, για λόγους συντομίας, οι τοίχοι του Σχήματος Π.1 έχουν σχεδιασθεί όλοι δίστρωτοι με πυκνούς διάτονους που θεωρούνται ως μονόστρωτοι. Στην περίπτωση δίστρωτων με αραιούς διάτονους, ή δίστρωτων χωρίς διάτονους ή τρίστρωτων περιμετρικών τοίχων, τα κατακόρυφα φορτία των πατωμάτων και στεγών κατά κανόνα μεταβιβάζονται μόνον στην εσωτερική παρειά της τοιχοποιίας. Είναι προφανές ότι η ύπαρξη διαζωμάτων σε όλο το πάχος του τοίχου βοηθά στην ενεργοιούληση και της εξωιερικής λιαρειάς.

#### 3.2 ΤΥΠΟΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ (Η ΔΩΜΑΤΩΝ)

##### 3.2.1 ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ (ΣΧΗΜΑ Π.10Α)

Αποτελούνται από ισχυρές ξύλινες δοκούς (πατόξυλα) ανά αποστάσεις συνήθως 0,40 έως 0,60m περύτου και επικάλυψη από σανίδες, σε απλή παράθεση ή συνδεδεμένες με διαμήκη εντορμία (ραμποτέ), καρφωμένες επί των δοκών. Σπανιότερα, και ιδίως σε μεγάλους χώρους περίπου τετραγωνικής κάτοψης, τα πατόξυλα διατάσσονται σε δύο επάλληλες στρώσεις (εσχάρα). Η υποκείμενη από τις δύο αυτές στρώσεις περιλαμβάνει κατά κανόνα αραιότερες δοκούς (μία ή περισσότερες) μεγαλύτερης διατομής από αυτές της υπερκείμενης πυκνής στρώσης. Πολύ σπάνια το σανίδωμα είναι διπλό, αποτελούμενο από δύο επάλληλες στρώσεις διασταυρούμενων σανίδων. Πολλές φορές υπάρχει ελαφρό ταβάνωμα (λεπτό, μή φέρον σανίδωμα) καρφωμένο στα κάτω πέλματα των ξύλινων δοκών.

**Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά:**

- Εξασφαλίζουν μικρή και σε περίπτωση διπλού σανιδώματος, ισχυρή δυστένεια στο επίπεδό τους, με αντίστοιχη διαφοροποίηση του βαθμού διαφραγματικής λειτουργίας του πατώματος, με προϋπόθεση την ισχυρή / επαρκή σύνδεση και προς τους τοίχους.
- Τα πατόξυλα διήκουν συνήθως κατά τη μικρή διάσταση του χώρου και κατά συνέπεια μεταφέρουν τα κατακόρυφα (αλλά και τα σεισμικά) φορτία μόνον στο ζεύγος των απέναντι υποκείμενων τοίχων. Ανά φάτνωμα της κάτοψης του κτηρίου, το πάτωμα εμφανίζει σημαντική διαφοροποίηση της διαφραγματικής λειτουργίας κατά κατεύθυνση εξ αιτίας της έδρασης των ξύλινων φερουσών δοκών επί των φερουσών τοιχοποιιών σε μια μόνον από τις δυο κύριες διευθύνσεις του χώρου. Συχνά, πάντως, στο σύνολο της κάτοψης παρατηρείται εναλλαγή της διεύθυνσης των πατόξυλων ανά χώρο, με ευεργετικές συνέπειες στη διαφραγματική λειτουργία του οριζόντιου φέροντος οργανισμού.
- Το βάρος τους είναι σχετικώς μικρό (πολύ μικρότερο από αυτό κτηρίων με άλλα πατώματα).
- Δεν ασκούν οριζόντιες αθήσεις επί των υποκείμενων φερουσών τοιχοποιιών υπό τα κατακόρυφα φορτία.

**3.2.2 ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΩΝ ΜΕ ΛΙΘΟΠΛΑΚΕΣ (ΣΧΗΜΑ Π.10Β<sub>I</sub>) Ή ΠΛΙΝΘΟΠΛΗΡΩΣΗ (ΣΧΗΜΑ Π.10Β<sub>II</sub>)**

Αποτελούνται από φέρουσες σιδηροδοκούς (συνήθως διπλά Τ) ανά αποστάσεις 0,60m περίπου και διακρίνονται σε δυο τύπους, αναλόγως του είδους της πλινθοπλήρωσης: Ελαφρού τύπου με ευμεγέθεις πλακοειδείς διάτρητες πλίνθους ή λιθόπλακες, που γεφυρώνουν το κενό με απλή παράθεσή τους μεταξύ των σιδηροδοκών (τύπος β<sub>I</sub>), και βαρέως τύπου με καμαρωτή πλινθοδόμηση από μικρές πλήρεις ή διάτρητες πλίνθους (τύπος β<sub>II</sub>). Πολύ σπάνια, αντί της πλινθοπλήρωσης συναντάται καμαρωτή λιθοδομή από πλακοειδείς λίθους.

**Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά:**

- Εξασφαλίζουν μικρή (τύπος β<sub>I</sub>) έως μέση (τύπος β<sub>II</sub>) δυστένεια στο επίπεδό τους, με αντίστοιχη διαφοροποίηση του βαθμού διαφραγματικής λειτουργίας του πατώματος.
- Ως προς τη μεταφορά των κατακόρυφων φορτίων και τη διαφραγματική συμπεριφορά του πατώματος, ισχύουν οι επισημάνσεις που προαναφέρθηκαν στα ξύλινα πατώματα. Ιδιαίτερα τα πατώματα ελαφρού τύπου εμφανίζουν έντονη διαφοροποίηση δυστένειας ανά κατεύθυνση εντός του επιπέδου τους, λόγω μικροσολισθήσεων μεταξύ των επίπεδων λιθοσωμάτων και των σιδηροδοκών.
- Το βάρος τους κυμαίνεται από σχετικά μέσες τιμές για τα ελαφρού τύπου πατώματα επίπεδης πλινθοπλήρωσης έως μεγάλες τιμές για τα βαρέως τύπου πατώματα με καμαρωτή πλινθοδόμηση. Σημαντική προσαύξηση του βάρους επιφέρει η επιπεδωτική στρώση μέχρι το άνω πέλμα των σιδηροδοκών, καθώς και η επίστρωση.
- Δεν ασκούν οριζόντιες αθήσεις επί των υποκείμενων φερουσών τοιχοποιιών υπό τα κατακόρυφα φορτία. Οι σχετικώς ασθενείς αθήσεις των καμαρών, στα πατώματα βαρέως τύπου, αλληλοανατρούνται στις μεσαίες σιδηροδοκούς, ενώ στις ακραίες σιδηροδοκούς αναλαμβάνονται μέσω εγκάρσιων μεταλλικών ράβδων – ελκυστήρων, που συνήθως συνδέουν τις σιδηροδοκούς μεταξύ τους.

**3.2.3 ΚΤΙΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΜΟΝΗΣ Η ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΗΜΑ Π.10Γ)**

Αποτελούνται από πλινθόκτιστες ή λιθόκτιστες καμάρες (μονή καμπυλότητα), διασταυρούμενες καμάρες (σταυροθόλια) ή θόλους (διπλή καμπυλότητα). Η επιπέδωση επιτυγχάνεται με «επίχωση», από διάφορα υλικά.

**Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά:**


- Εξασφαλίζουν σημαντική δυστένεια και ισχυρή διαφραγματική λειτουργία.

- Η ισότροπη ή μή απόκρισή τους εξαρτάται από τον βαθμό δομητικής εμπλοκής του πατώματος με τους φέροντες τοίχους της περιμέτρου. Σε περίπτωση καμάρας μονής καμπυλότητας, η δομητική σύνδεση με τους τοίχους κάθετα στη διεύθυνση των γενετειρών της καμάρας είναι συνήθως ανύπαρκτη. Η έλλειψη σύνδεσης καθιστά τους τοίχους αυτούς ευάλωτους, ιδιαίτερα έναντι εκτός επιπέδου φορτίσεων.
- Το βάρος τους είναι πολύ μεγάλο, ιδιαίτερα στην περίπτωση επιτέδωσης του διπέδου με κοινά και όχι ελαφρά υλικά.
- Είναι ο μοναδικός τύπος πατωμάτων που ασκούν σημαντικές, έως μεγάλες, κατά περίπτωση, αθήσεις υπό τα κατακόρυφα φορτία επί των τοιχοποιιών στις οποίες εδράζονται. Λόγω των αθήσεων αλλά και του μεγάλου βάρους του πατώματος, απαιτείται μεγάλο πάχος υποκείμενων φερουσών τοιχοποιιών. Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται εξωτερικές αντηρίδες ή ελκυστήρες για την παραλαβή των αθήσεων.



### 3.2.4 ΠΛΑΚΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΣΧΗΜΑ Π.10Δ)

#### Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά:


- Εμφανίζουν πολύ μεγάλη δυστένεια και κατά συνέπεια είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ισχυρή διαφραγματική λειτουργία, με την προϋπόθεση καλής σύνδεσης με τις φέρουσες τοιχοποιίες επί των οποίων εδράζονται.
- Με την προϋπόθεση ότι στηρίζονται και συνδέονται επαρκώς, με τις ιπποκείμενες τοιχοποιίες, και στις τέσσερις πλευρές τους, μεταφέρουν τα κατακόρυφα φορτία σύμφωνα με τη γνωστή μέθοδο του χωρισμού της επιφάνειάς τους σε τρίγωνα και τραπέζια, και διανέμουν τις σεισμικές τέμνουσες στις υποκείμενες τοιχοποιίες αναλόγως της δυσκαμψίας τους, ανεξαρτήτως από τη διεύθυνση της σεισμικής καταπόνησης (ισότροπη διαφραγματική λειτουργία).
- Το βάρος των πλακών οπλισμένου σκυροδέματος, συγκρινόμενο με αυτό των άλλων τύπων πατωμάτων, είναι μέσο έως μεγάλο, αναλόγως με το μέγεθος του ανοίγματος που γεφυρώνουν.
- Δεν ασκούν οριζόντιες αθήσεις υπό κατακόρυφα φορτία επί των τοιχοποιιών στις οποίες στηρίζονται.
- Σημειώνεται ότι, πολύ συχνά, οι πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος αποτελούν μεταγενέστερη επέμβαση, σε αντικατάσταση παλαιότερου πατώματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ πιθανόν η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος να έχει εδρασθεί πρόχειρα (χάντρωμα μικρού βάθους έδρασης, της τάξεως λίγων εκατοστών, και «φωλιές» ανά αποστάσεις), και μάλιστα κυρίως στις δύο απέναντι επιμήκεις πλευρές της κάτοψης. Κατά συνέπεια, τα κατακόρυφα φορτία μεταφέρονται κυρίως στις υποκείμενες τοιχοποιίες αυτών των πλευρών, ενώ η διαφραγματική λειτουργία του πατώματος είναι αμφίβολη. Αντιθέτως, είναι πιθανός ο κίνδυνος εμβολισμού των τοίχων κατά τη διάρκεια ισχυρού σεισμικού πλήγματος.



(α) Ξύλινα πατώματα

(β<sub>i</sub>) Πάτωμα επί σιδηροδοκών με λιθόπλακες(β<sub>ii</sub>) Πάτωμα επί σιδηροδοκών με πλινθοπλήρωση

(γ) Κτιστά πατώματα μονής ή διπλής καμπυλότητας



(δ) Πλάκες οπλισμένου σκυροδεμάτος

Σχήμα Π.10: Συνήθεις τύποι πατωμάτων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία

### 3.3 ΤΥΠΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΕΓΩΝ

Οι στέγες κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία αποτελούνται συνήθως από ξύλινα ζευκτά ανά αποστάσεις περίπου 0,80 έως 2,00m, με τεγίδες (ή και επιτεγίδες), σανίδωμα και επικάλυψη. Τα ζευκτά εδράζονται στο κορυφαίο διάζωμα των φερουσών τοιχοποιιών ή σε ξύλινες δοκούς (ποταμοί / στρωτήρες) ενσωματωμένες κατά μήκος της εσωτερικής αικμής της στέψης των τοίχων. Σε περίπτωση ορθογωνικής κάτοψης με δικλινή στέγη, τα ζευκτά τοποθετούνται παράλληλα προς τη μικρή διάσταση του κτηρίου (Σχήμα Π.11). Στην περίπτωση αυτή, η σύνδεση των ζευκτών εξασφαλίζεται μέσω εγκάρσιων συνδέσμων σε κατακόρυφα επίπεδα, καθώς και μέσω των ξύλινων τεγίδων ή και του σανιδώματος. Σε περίπτωση περίπου τετραγωνικής κάτοψης, καθώς και στα άκρα τετρακλινών στεγών επί ορθογωνικών κατόψεων, διαμορφώνονται διασταυρούμενα ημιζευκτά (Σχήματα Π.12, Π.11). Τέλος, στην πολύ συνηθισμένη περίπτωση ακανόνιστης κάτοψης με προεξέχουσες πτέρυγες, η στέγη προκύπτει ακανόνιστης μορφής (Σχήμα Π.13).


Σε περιπτώσεις επιμήκων κτισμάτων ορθογωνικής κάτοψης μεγάλου πλάτους, τα ζευκτά εδράζονται και σε ενδιάμεσες διαμήκεις τοιχοποιίες με ανάλογη διαμόρφωση της δικτύωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το οριζόντιο κάτω πέλμα αποτελείται από δοκούς εν σειρά που εδράζονται στους ενδιάμεσους τοίχους χωρίς, πολλές φορές, σύνδεση μεταξύ τους (Σχήμα Π.14).

Πέραν του βασικού τύπου ξύλινων στεγών με ζευκτά, σε αρκετές περιπτώσεις συναντώνται ξύλινες στέγες με λειτουργία δοκού. Ο τύπος αυτός συνήθως συντίθεται από δοκούς στο οριζόντιο επίπεδο της στέγης, επί των οποίων, μέσω ορθοστατών και κεκλιμένων ράβδων, μεταφέρονται τα φορτία των αμειβόντων, χωρίς λειτουργία δικτύωματος (καθιστές στέγες με λειτουργία δοκού επί στύλου ή τοίχου).


Τα χαρακτηριστικά της μηχανικής συμπεριφοράς των ξύλινων στεγών είναι τα ακόλουθα:

- Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διαφραγματικής λειτουργίας είναι η άρτια δικτύωση των ζευκτών (ύπαρξη επαρκών ορθοστατών και διαγωνίων ράβδων), οι ισχυρές συνδέσμες στους κόμβους, η εξασφάλιση της συνέχειας στις ματίσεις των επιμήκων δοκών κάτω πέλματος, η επαρκής σύνδεση των ζευκτών στις θέσεις έδρασής τους με ξύλινο ποταμό (στρωτήρα) ή με ισχυρό κορυφαίο διάζωμα και η ύπαρξη ισχυρών εγκάρσιων συνδέσμων καθώς και ισχυρού πλήρους σανιδώματος.
- Η μειωμένη εξασφάλιση ή απουσία κάποιας από τις παραπάνω προϋποθέσεις δημιουργεί κατά περίπτωση γενική ή κατά διεύθυνση μείωση της διαφραγματικής λειτουργίας της στέγης.
- Το βάρος των ξύλινων στεγών κυμαίνεται μεταξύ ευρέων ορίων και καθορίζεται κυρίως από το βάρος της επικάλυψης. Οι συνηθέστεροι τύποι επικάλυψης, κατά αύξουσα σειρά βάρους, είναι οι ακόλουθοι:
  - (α) Ελαφρά επίπεδα καρφωτά κεραμίδια («Γαλλικά»).
  - (β) Ρωμαϊκά ή Βυζαντινά καρφωτά κεραμίδια.
  - (γ) Βυζαντινά κολυμβητά κεραμίδια (στρωτήρες και καλυπτήρες).
  - (δ) Σχιστολιθικές πλάκες.
- Πολλές φορές, η ανεπαρκής δικτύωση των ζευκτών έχει ως συνέπεια έντονη καμπτική καταπόνηση του άνω και κάτω πέλματος και σημαντικές βιθίσεις, με αποτέλεσμα την επικάθιση της στέγης επί των εσωτερικών, συνήθως ασθενών, διαχωριστικών τοιχοποιιών.
- Σε περίπτωση ανεπαρκούς δικτύωσης και ασθενών συνδέσμων στους κόμβους των ζευκτών, σε συνδυασμό με απουσία επαρκών εσωτερικών τοιχοποιιών, εμφανίζεται «κάθισμα και άνοιγμα» της στέγης, με συνέπεια την ανάπτυξη οριζόντιων αθήσεων από τους κεκλιμένους αμειβοντες επί των περιμετρικών τοιχοποιιών έδρασης των ζευκτών.
- Σοβαρά προβλήματα εμφανίζονται πολύ συχνά στις λεγόμενες εγκιβωτισμένες στέγες (ύπαρξη περιμετρικού κτιστού στηθαίου) λόγω αστοχίας των οριζόντιων υδρορροών κατά μήκος της περιμέτρου, με συνέπεια την εισροή ομβρίων που προκαλούν διάβρωση των άκρων των ζευκτών και αποσάθρωση των υποκείμενων τοιχοποιιών.


Τετρακλινής στέγη



Δικλινής στέγη





Τύποι κύριων ζευκτιών




Σχήμα Π.11 : Στέγη επί ορθογωνικής κάτοψης

Κύριο διαγώνιο ζευκτό




Ημιζευκτό μέγιστης κλίσης




Σχήμα Π.12: Τετρακλινής στέγη επί τετραγωνικής κάτοψης


Εναλλακτική διαμόρφωση



Τυπική διαμόρφωση σταθερής κλίσης



Σχήμα Π.13: Στέγη επί κάτοψης με ορθογωνικές προεξοχές




Εσωτερική δικτύωση ανά 2.00-3.00m  
Διαμήκεις δοκοί στους κόμβους "K"  
Αμείβοντες πυκνοί ανά 0.80-1.20m

Σχήμα Π.14: Στέγες με ενδιάμεσες εδράσεις

#### 4. ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΘΛΙΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ


Τα διαζώματα και οι ελκυστήρες / θλιπτήρες αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία που ασκούν καθοριστική επιρροή στην απόκριση των κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία υπό οριζόντια (σεισμικά) φορτία. Οι συνηθέστεροι τύποι διαζωμάτων και ελκυστήρων είναι οι ακόλουθοι (βλέπε ενδεικτικά Σχήματα Π.15 έως Π.19, με μεγάλο πλήθος εφαρμοζόμενων παραλλαγών στην πράξη):

- (α) Συνεχή οριζόντια διαζώματα, ξύλινα (ξυλοδεσιές) ή μεταλλικά, ή από οπλισμένο σκυρόδεμα σε σχετικά νεότερες κατασκευές. Τα διαζώματα συναντώνται συνήθως στις στάθμες των ορόφων και της στέγης και σπανιότερα στη στάθμη των ανωφλίων των ανοιγμάτων. Ακόμη σπανιότερα συναντώνται στη στάθμη κατωφλίων των παραθύρων.
- (β) Μεταλλικοί ελκυστήρες (παθητικοί ή ελαφρώς προεντεταμένοι) ή παθητικοί ξύλινοι ελκυστήρες, ενσωματωμένοι στις στάθμες των ορόφων, της στέγης, ή ελεύθεροι στις γενέσεις τόξων ή καμαρών.
- (γ) Κατακόρυφα διαζώματα (ξύλινα, σπανιότερα μεταλλικά), ή από οπλισμένο σκυρόδεμα σε σχετικά νεότερες κατασκευές ή σε μεταγενέστερες επεμβάσεις.
- Τα συνεχή οριζόντια ξύλινα ή μεταλλικά διαζώματα αποτελούνται συνήθως από δύο παράλληλα μεταξύ τους δομικά μέλη, ενσωματωμένα στις δύο όψεις της τοιχοποιίας και συνδεδεμένα με εγκάρσια μέλη κατά το πάχος του τοίχου, ανά διαστήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πέραν των δύο διαμήκων μελών του διαζωμάτος, υπάρχει και τρίτο διαμήκες μέλος περί το μέσον του πάχους του τοίχου. Μερικές φορές τα διαμήκη μέλη δεν βρίσκονται στις όψεις της τοιχοποιίας αλλά εσώτερα. Στην περίπτωση αυτή τοποθετούνται κατά κανόνα πλίνθοι ή μικροί λίθοι στην επιφάνεια των τοίχων, οι οποίοι υποδεικνύουν την παρουσία των διαζωμάτων. Ουσιαστικώς, πρόκειται για «δικτυώματα μορφής σκάλας» σε οριζόντιο επίπεδο, τα οποία διασταυρώνονται στις γωνίες του κτιρίου (Σχήματα Π.15, Π.16). Πολλές φορές, οι ράβδοι της εσωτερικής παρειάς, ιδιαίτερως των μεταλλικών διαζωμάτων, αγκυρώνονται στα άκρα τους στις εξωτερικές όψεις των γωνιών των τοίχων μέσω εγκάρσιων μεταλλικών πλακών (Σχήμα Π.16).
  - Ο κύριος ρόλος των συνεχών οριζόντιων διαζωμάτων είναι να ενισχύσουν την εκτός επιπέδου λειτουργία των τοιχοποιών, αναλαμβάνοντας τις οριζόντιες σεισμικές δυνάμεις κάθετα στο επίπεδο του τοίχου και μεταφέροντάς τες στους εγκάρσιους τοίχους. Για τον λόγο αυτό, σε παχείς τοίχους οι ξυλοδεσιές ή τα μεταλλικά διαζώματα, διαμορφώνονται, όπως προαναφέρθηκε, ως δικτυώματα σε οριζόντιο επίπεδο. Αντιστοίχως, τα διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα καταλαμβάνουν κατά κανόνα ολόκληρο το πάχος της τοιχοποιίας, ενώ έχουν σχετικά μικρό ύψος (πάχος), καθώς λειτουργούν ως δοκοί καμπτόμενες σε οριζόντιο επίπεδο (Σχήμα Π.17α,β,γ,δ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα διαζώματα των περιμετρικών τοίχων συμπαγών οπτοπλινθοδομών δεν καταλαμβάνουν ολόκληρο το πάχος του τοίχου, ώστε να μη διαφοροποιείται η υφή της πρόσοψης. Η ίδια διαμόρφωση συναντάται συχνά και στην περίπτωση των λιθοδομών κατά τις εργασίες επισκευής. Επισημαίνεται πάντως ότι στην περίπτωση αυτή τα φορτία δεν μεταβιβάζονται ομοιόμορφα σε όλο το πάχος του τοίχου και επιπλέον υπάρχει κίνδυνος εμβολισμού της εξωτερικής παρειάς της τοιχοποιίας σε ισχυρή σεισμική καταπόνηση.




ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΓΩΝΙΑΣ




ΤΟΜΗ Α - Α




ΤΟΜΗ Β - Β

**Σχήμα Π.15:** Διαμόρφωση και συνδέσεις ξύλινων διαζωμάτων. Οι διατομές των ξύλινων στοιχείων είναι ενδεικτικές.




ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ Α - Α


**Σχήμα Π.16:** Διαμόρφωση, γωνιακή σύνδεση και ακραία αγκύρωση μεταλλικού διαζώματος (αποτύπωση πραγματικής κατάστασης)




Σχήμα Π.17: Διαζώματα από Ο.Σ. (α, β) και σχηματική σύνδεσή τους με πάτωμα και στέγη (γ, δ).

- Οι ελκυστήρες είναι συνήθως χαλύβδινες ράβδοι ή λεπίδες ορθογωνικής διατομής ή μικρές χαλύβδινες δοκοί διατομής διπλού Τ, οι οποίοι τοποθετούνται κατά τη δόμηση των τοίχων και "προεντείνονται" μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού (Σχήμα Π.18, Π.19). Συχνά συναντώνται και ξύλινοι ή μεταλλικοί ελκυστήρες (/Ολυττήρες) που τοποθετούνται σε επαφή με την εσωτερική όψη των τοίχων και φέρουν στα άκρα τους μεταλλικές καρφωτές λεπίδες, οι οποίες διαπερνούν τους εγκάρσιους τοίχους και αγκυρώνονται στην εξωτερική τους όψη (Σχήμα Π.18, Π.19). Η «προένταση» είναι ελαφρά και επιτυγχάνεται είτε με ράβδους αγκύρωσης κατάλληλου σχήματος είτε με τοπική ερυθροπύρωση και συστροφή της μεταλλικής λεπίδας σε θέσεις όπου αυτή είναι προσπελάσιμη. Σημειώνεται ότι κύριος στόχος της προέντασης των ελκυστήρων δεν είναι η ανάπτυξη οριζόντιας πρόσθιλψης στην τοιχοποιία αλλά η άρση τυχόν ανοχών μήκους, έτσι ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, η ενεργοποίηση του ελκυστήρα να είναι άμεση (κατά το δυνατόν).
- Ο κύριος ρόλος των οριζόντιων μεταλλικών ή ξύλινων ελκυστήρων είναι να αποτρέψουν την αποκόλληση των διασταυρούμενων τοίχων καθύψος των κατακόρυφων ακμών σε γωνίες Γ ή Τ, είτε από σεισμική καταπόνηση, είτε από αθήσεις τόξων, καμαρών ή της στέγης.
- Ορατοί ξύλινοι ή μεταλλικοί ελκυστήρες συναντώνται σε όλες σχεδόν τις κατασκευές που έχουν καμαρωτά ή θολωτά πατώματα, τόξα, αψίδες και θόλους. Οι ελκυστήρες τοποθετούνται συνήθως στη στάθμη γένεσης των καμπύλων φορέων, έτσι ώστε να αναλάβουν τις οριζόντιες αθήσεις που

αναπτύσσονται υπό τα κατακόρυφα φορτία (Σχήμα Π.20). Οι ελκυστήρες αυτοί συνδέονται συνήθως στα άκρα τους με ξυλοδεσιές ενσωματωμένες στους εγκάρσιους τοίχους.



Σχήμα Π.18: Ελκυστήρες ή/και θλιπτήρες και αγκύρωσή τους στις φέρουσες τοιχοποιίες



Σχήμα Π.19: Αγκύρωση μεταλλικού ελκυστήρα




**Σχήμα Π.20: Ξύλινοι ή μεταλλικοί ελκυστήρες, σε τόξα, καμάρες, και τροιύλους, βιουζαντινών και οθωμανικών μνημείων**


- Τα κατακόρυφα διαζώματα (όταν υπάρχουν), σε συνεργασία με τα οριζόντια διαζώματα, συγκροτούν στο επίπεδο της τοιχοποιίας πλαίσια αυξημένης δυστημοσίας και δυσκαμψίας που αφενός ενισχύουν τη λειτουργία δίσκου της τοιχοποιίας και αφετέρου εγκιβωτίζουν και “περισφίγγουν” τμήματα της τοιχοποιίας, αποτρέποντας την πρόωρη ρηγμάτωσή της υπό σεισμική καταπόνηση εντός του επιπέδου της.
- Είναι φανερό ότι ο ρόλος των διαζωμάτων και των ελκυστήρων είναι να ενισχύουν την απόκριση των τοιχοποιών έναντι καταπονήσεων εκτός του επιπέδου τους και να εξασφαλίσουν τη λειτουργία των φερουσών τοιχοποιών ως ενιαίο σύνολο υπό οριζόντια σεισμική καταπόνηση ή ωθήσεις από τον οριζόντιο φέροντα οργανισμό. Επιπλέον, το “σύστημα” τοιχοδομή + σύνδεσμοι αποκτά χαρακτηριστικά “πλαστιμότητας”.
- Στο Κεφάλαιο 8 του ΚΑΔΕΤ συνιστάται η προσθήκη διαζωμάτων, όταν δεν υπάρχουν, με αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι ο Ευρωκώδικας EN1998-3, version 06-05-2021, Αππελ D.7.1: Τις *beams* συνιστά την επισκευή των διαζωμάτων αν έχουν βλάβες, και την προσθήκη διαζωμάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχουν. Στο Κεφάλαιο 4 του ΚΑΔΕΤ προβλέπεται η αύξηση του δείκτη συμπεριφοράς  $\eta$  στην περίπτωση που υπάρχουν διαζώματα.
- Τέλος, οι τοπικοί σύνδεσμοι έχουν ως στόχο την ενίσχυση της δομικής συνέχειας τμημάτων του φέροντος οργανισμού και την αύξηση της αντοχής αλλά και της πλαστιμότητας. Επιπλέον, η συστηματική σύνδεση των πατωμάτων (υφιστάμενων ή ενισχυμένων) με τα περιμετρικά διαζώματα (υπάρχοντα ή προστιθέμενα κατά την επέμβαση) και με τις τοιχοποιίες είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της διαφραγματικής λειτουργίας τους.

Στην περίπτωση που δεν διατίθενται διαζώματα εντός του πάχους του τοίχου, η σύνδεση μπορεί να επιτευχθεί α) για μεν τους τοίχους επί των οποίων στηρίζονται οι δοκοί του πατώματος (Σχήμα Π.21 διαμήκεις τοίχοι) με ευθύγραμμα μεταλλικά στοιχεία που τοποθετούνται στις φέρουσες δοκούς (στην πάνω πλευρά ή στις πλαϊνές όψεις) και αγκυρώνονται στην εξωτερική όψη του τοίχου και β) για τους τοίχους που είναι παράλληλοι με τις φέρουσες δοκούς (Σχήμα Π.22 εγκάρσιοι τοίχοι) με λοξά κατά προτίμηση μεταλλικά στοιχεία που συνδέονται σε περισσότερες από μια φέρουσες δοκούς και αγκυρώνονται καταλλήλως στην εξωτερική όψη του τοίχου. Συνιστάται επί πλέον η προσθήκη εσωτερικά μεταλλικού διαζώματος που τοποθετείται πάνω από τις ξύλινες δοκούς και συνδέεται με

αυτές και με την τοιχοποίia με διαμπερή ή και τυφλά αγκύρια, λοξά ή κάθετα στον τοίχο κατά περίπτωση.



Σχήμα Π.21: Λεπτομέρειες ενίσχυσης της διαφραγματικής λειτουργίας ξύλινου πατώματος σε περιοχή με τις φέρουσες δοκούς κάθετες στον περιμετρικό τοίχο



Σχήμα Π.22: Λεπτομέρειες ενίσχυσης της διαφραγματικής λειτουργίας υφιστάμενου ξύλινου πατώματος σε περιοχή με τις φέρουσες δοκούς παράλληλες στον περιμετρικό τοίχο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ**